GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO: E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

NOMBRE DEL PROYECTO:	SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE GEOTEXTILES PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRODUCTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE AFECTA PARTE DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO, CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 602 DEL 04 DE JULIO DE 2024 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2024
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	**MAQUINARIA AMARILLA**					TIPO:	SERVICIOS	
1,01	**PERMADRAIN 450 0.5M PLANAR** Ancho (m): 0.50 Geoder Geocompuesto para drenaje flexible y liviano que presenta, en un solo producto, un sistema complejo y eficiente, compuesto por un medio drenaje tipo geored y un medio filtraje en geotextil no tejido..	Cotización	Metros	300		$ 22.200,00	$ 6.660.000,00	
1,02	**FORTGRID UX 50 5.30 m** Ancho (m 5:30 Geomallas Geomalla uniaxial elaborada con el exclusivo multifilamento G5 de poliéster de Alta Tenacidad. (PET).	Cotización	Metros 2	4.674,60		$ 10.625,00	$ 49.667.625,00	
1,03	**FORTEX BX 30 4.40 M** Ancho (m) 4.40 Geotextiles Tejidos Geotextil tejido con multifilamentos de poliéster de alto módulo (PET), caracterizado por presentar alto desempeño mecánico e hidráulico.	Cotización	Metros 2	1.293,60		$ 9.595,00	$ 12.412.092,00	
1,04	**PROPYBAG** Ancho (m) 1,00 Geobolsas Bolsas en geotextil para uso común en el confinamiento de suelos o materiales de construcción.	Cotización	Unidad	7.567		$ 1.950,00	$ 14.755.650,00	
1,05	**HYDROBLOCK CON TAPA HABANO** Ancho (m) 1: 10 Contenedor Estructural Textil. Formaleta rectangular en forma de bloque, elaborada con geotextil encapsulado de alta resistencia a la intemperie, hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad PET. Medidas 2,2m x 1,1 m x 0,6 m	Cotización	Unidad	99		$ 347.250,00	$ 34.377.750,00	

	COSTO DIRECTO GRUPO	$	140,269,009,00	100,00%

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$	140,269,009,00	**100,00%**

Bienes	$	-
Servicios	$	140,269,009,00
Obra Pública	$	-

COSTO INDIRECTO	$	-	**0,00%**

Administración	$	-		
imprevistos	$	-	AIU	$ -
Utilidad	$	-		
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			

SUBTOTAL	$	140,269,009,00	100,00%
INTERVENTORIA			**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO	$	140,269,009,00	100%

CARLOS ELIECER NÚÑEZ QUIROGA
Profesional especializado externo