INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC

Propuesta Economica

EL VALOR OFERTADO DEBE INCLUIR IVA, IMPUESTOS Y DEMAS GRAVAMENES DE LEY.

OBJETO:	**(Código 871-782) Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones del Museo de Bogotá y de procesos de divulgación del plan especial de salvaguardia de la Cultura Bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta.**

COTIZANTE O PROVEEDOR	INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	GIOVANNI GONZALEZ TORRES
NIT DEL COTIZANTE O PROVEEDOR	830.144.021-4	**FECHA**	12 DE NOVIEMBRE DE 2024


ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA DEL VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUYENDO IVA
1	Suministro y montaje de: Muro simple doble cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a dos caras, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos y fabricación de 3 nichos y vanos para cajas de luz.	M2	8	$ 190.000	$ 1.520.000	$ 288.800	**$ 1.808.800**
2	Suministro y montaje de: Muro simple una cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos.	M2	6	$ 175.000	$ 1.050.000	$ 199.500	**$ 1.249.500**
3	Suministro y montaje de: Techo en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 6 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, guaya para colgarlo o refuerzos de madera, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos.	M2	1	$ 215.000	$ 215.000	$ 40.850	**$ 255.850**
4	Suministro e instalación de: Caja de luz en madera, con marco pintado, pantalla en acrílico. Incluye cableado en cable duplex calibre 16, tiras led en diferentes colores seleccionables e interruptor.	Un	1	$ 2.547.700	$ 2.547.700	$ 484.063	**$ 3.031.763**
5	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en Vinilo Backlit instalado	M2	4	$ 181.000	$ 724.000	$ 137.560	**$ 861.560**
6	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en sublimación full color sobre lona madre selva con costuras e instalación sobre bastidor metálico en tubería metálica cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20 (ver ficha técnica del ítem 31)	M2	1	$ 430.200	$ 430.200	$ 81.738	**$ 511.938**
7	Postproducción de piezas de Sonido: Edición de sonido. Formato de video: MP3 Duración pieza de sonido por unidad: 5 minutos. Incluye el suministro de: 1 Reproductor mp3 con cargador, memoria, cable y audífonos de diadema maxell studio series st 200 (por unidad).	UN	1	$ 4.398.000	$ 4.398.000	$ 835.620	**$ 5.233.620**
8	Postproducción de piezas audiovisuales: Edición de vídeo y sonido, incluye servicio de interpretación en lengua de señas certificado (con intérprete). Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	1	$ 8.845.000	$ 8.845.000	$ 1.680.550	**$ 10.525.550**
9	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 videobeam con LCD 4000 lumens, resolución de imagen full HD, tamaño de proyección de mínimo 320 pulgadas.	UN	2	$ 8.746.300	$ 17.492.600	$ 3.323.594	**$ 20.816.194**
10	Suministro y montaje de dispositivo para proyección holográfica, que conste de: Mueble de acuerdo a ficha técnica y suministro de un televisor de 42" con las siguientes epecificaciones técnicas: UHD LED Reproducción multimedia USB y HDMI 75 HZ Resolución 4KUHD Medida diagonal 106 cm, tipo de resolución 4K Smart TV Sistema operativo WEBOS Mínimo 3 Entradas HDMI Mínimo 2 entradas USB Una salida de audio de 3,5 mm	UN	2	$ 10.205.000	$ 20.410.000	$ 3.877.900	**$ 24.287.900**
11	Postproducción de piezas audiovisuales holográficas: Edición de video y sonido, montaje de la pieza en el dispositivo Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	1	$ 9.292.200	$ 9.292.200	$ 1.765.518	**$ 11.057.718**
12	Suministro y montaje de: Cerramiento en espacio, con cintas de confección de diferentes tipos (elásticas de colores, con bordados o borlas entre otras), sujetas a bastidor metálico en tubería cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20	UN	1	$ 1.148.650	$ 1.148.650	$ 218.244	**$ 1.366.894**
13	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Plotter de corte siluetas. Plotter de corte en varios colores descartonado e instalado. (valor por metro cuadrado)	M2	8	$ 162.000	$ 1.296.000	$ 246.240	**$ 1.542.240**
14	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Vinilo microperforado sobre ventaneria en espacios interiores.	M2	5	$ 105.600	$ 528.000	$ 100.320	**$ 628.320**
15	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: En vinilo adhesivo blanco mate + cartón alveolar, Fotografías, textos e ilustraciones. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina cartón de 8 mm con los bordes rematados en canson (incluye instalación) (valor por metro cuadrado)	M2	4	$ 417.900	$ 1.671.600	$ 317.604	**$ 1.989.204**
16	Suministro e Instalación de: Polarizado espejo color plata, instalado sobre vidrio de 6 mm (incluye el vidrio y corte del mismo)	M2	5	$ 438.700	$ 2.193.500	$ 416.765	**$ 2.610.265**
17	Ajuste de diseño para impresión, impresión, corte e instalación de: Fichas, ilustraciones y textos en propalcote de con adhesivo sobre poliestireno de 2 mm. Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	4	$ 289.750	$ 1.159.000	$ 220.210	**$ 1.379.210**
18	Suministro de: Piezas en grabado y corte láser, sobre mdf, valor unitario en tiempo de corte por minuto.	Minuto	120	$ 5.235	$ 628.200	$ 119.358	**$ 747.558**

19	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fichas imágenes e ilustraciones en vinilo adhesivo blanco mate. impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo rigidizado sobre poliestireno 2mm Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	4	$ 346.350	$ 1.385.400	$ 263.226	**$ 1.648.626**
20	Suministro de: Piezas en impresión 3d en filamento hasta de cuatro colores, en resolución media, piezas hasta 30x30x30 cm (valor tomando en cuenta tiempo de impresión y peso del filamento).	Minuto	120	$ 15.970	$ 1.916.400	$ 364.116	**$ 2.280.516**
21	Ajuste de diseño para impresión e impresión: Folleto impreso en 1/8 de 2 pliegues a color, en propalcote de 115 gr.	UN	500	$ 3.090	$ 1.545.000	$ 293.550	**$ 1.838.550**
22	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación sobre la superficie de: Textos, ilustraciones e imágenes en vinilo laminado floorgraphic; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	8	$ 645.450	$ 5.163.600	$ 981.084	**$ 6.144.684**
23	Suministro e instalación de Mural en aerosol sobre vinilo que incluye el suministro de: 10 colores de vinilo en presentación de 1/8 de galón 15 latas de aerosol de diferentes colores 4 pinceles de cerdas finas 2 pinceles medianos 2 brochas 4” 2 brochas de 1” 2 rollos de cinta de enmascarar de 12mm 2 rollos de cinta de enmascarar de 24mm	M2	4	$ 646.550	$ 2.586.200	$ 491.378	**$ 3.077.578**
24	Diseño e impresión de textos en sistemas de braille y altorrelieve, incluye revisión del INCI en placa de acrílico cristal de 3mm con marcación braille, corte láser para alto relieve. Incluye ajuste de diseño para impresión e impresión de texto en vinilo adhesivo en la parte posterior de fondo sobre una lámina de poliestireno de 2mm y cinta siliconada para fijar al muro directamente. Dimensiones: 30 x 12 cm aprox.	UN	10	$ 270.600	$ 2.706.000	$ 514.140	**$ 3.220.140**
25	Ajuste de diseño para corte y corte láser de: Stencil en poliestireno calibre 60 de texto e ilustraciones. (valor tomando en cuenta tiempo de impresión)	Minuto	30	$ 66.900	$ 2.007.000	$ 381.330	**$ 2.388.330**
26	Suministro e instalación de elemento museográfico que consta de: 12 m tubo metálico redondo estructural de o interior 3/4” x 2 mm 1 galón de anticorrosivo gris disolvente para esmalte 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 4 Tornillos de ojo de ¼ 6 mts de cadena eslabonada 8 eslabones de ¼ con rosca Dos retablos de madera maciza de 40* 60 cm en Alquiler de soldador de arco a 110v por dos semanas, incluye 10 kilogramos de electrodo	UN	1	$ 3.078.000	$ 3.078.000	$ 584.820	**$ 3.662.820**
27	Suministro de vestuarios y telas: Bolsa de 20 kg con utilería para pieza artística (prendas de vestuario usada y accesorios).	UN	1	$ 889.600	$ 889.600	$ 169.024	**$ 1.058.624**
28	Suministro e Instalación de: Piso en linóleo imitación duropiso, presentado por rollo o pieza, instalado sobre MDF de 6mm; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	3	$ 367.400	$ 1.102.200	$ 209.418	**$ 1.311.618**
29	Suministro e instalación de recorrido sonoro que incluye: 8 Altavoz pasivo de rango completo de 10 vatios cada uno, con anclaje a muro y trípode o sistema de piso 1 amplificador de 8 canales de salida de 150 vatios cableado e instalación. Debe ser compatible con dispositivo sonoro basado en divisor DMX de 8 canales (en existencia)	UN	1	$ 7.488.000	$ 7.488.000	$ 1.422.720	**$ 8.910.720**
30	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 Cámara nikon coolpix l340 o Sony zv-1f 1 Trípode ligero 4 Micrófonos de solapa hasta 20Hz 2 transmisores inalambricos para micrófonos con salida de 3.5mm 2 Lámparas de fotografía hasta 50 Watt con batería recargable, atenuable IRC (índice de reproducción cromática) hasta 90.	UN	1	$ 6.780.000	$ 6.780.000	$ 1.288.200	**$ 8.068.200**
31	Suministro y fabricación de: Sistema de motor con sistema movil electromecánico para automatizar el giro de una cortina móvil (tela descrita en el item 6), incluye estructura circular con medidas de acuerdo a ficha técnica y sistema de sujeción a techo, ganchos o sistema de anclaje de la cortina.	UN	1	$ 5.234.700	$ 5.234.700	$ 994.593	**$ 6.229.293**
32	Suministro y fabricación de: Mobiliario expositivo según ficha técnica, con lámina de zinc, marco en madera para anclaje al muro y detalles en madera de pino sellado con laca transparente mate.	UN	1	$ 1.698.700	$ 1.698.700	$ 322.753	**$ 2.021.453**
33	Suministro de material y co creación de: Remate de cubierta para el círculo de la palabra en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, fabricado en lámina galvanizada, con pintura electroestática color negro, soportes a la carpinteria exitente e instalación	M2	1	$ 2.997.800	$ 2.997.800	$ 569.582	**$ 3.567.382**
34	suministro de material expositivo: A-D strips, Film base deterioration monitors. Bandas para detectar Hidrólisis ácida en negativos. 2 cajas	UN	1	$ 1.354.800	$ 1.354.800	$ 257.412	**$ 1.612.212**
35	Producción de textos en caligrafía a mano alzada, para la ambientación de piezas y espacios museográficos sobre superficie vidrio. (letras de 2 a 3 cm). Incluye suministro de marcadores de póster de tres colores diferentes.	Palabra	25	$ 12.900	$ 322.500	$ 61.275	**$ 383.775**

36	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Texto e imágenes a color y B/N en papel fotográfico + PS + MDF espacios gráficos. Impresión tipo látex sobre papel fotográfico afichado sobre poliestireno calibre 20 y este a su vez montado sobre retablo de MDF. Incluye máximo 4 tableros en MDF de 12 mm en diferentes medidas con acabado en vinilo color negro y herraje para anclar a muro.	M2	4	$ 456.000	$ 1.824.000	$ 346.560	**$ 2.170.560**
37	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fotografías y afiches a color y B/N sobre vinilo adhesivo + MDF de 5mm. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina de MDF de 5mm. Incluye láminas en MDF de 5mm de 1,20 x 0,90 m.	M2	4	$ 484.300	$ 1.937.200	$ 368.068	**$ 2.305.268**
38	Suministro e instalación de: Ventaneria en aluminio, ligero para interiores. con vidrio 4mm + 4mm laminado.	M2	1	$ 1.420.500	$ 1.420.500	$ 269.895	**$ 1.690.395**

COSTO TOTAL	**$ 153.494.828**

EMPRESA O PROVEEDOR INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE QUIEN FIRMA GIOVANNI GONZALEZ TORRES

C.C. - NIT **830.144.021-4**