ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO COBRE 1"	ADAPTADOR MACHO COBRE DE 1" PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 6.717	$ 6.717,00	$ 5.038	$ 5.038
2	ADAPTADOR HEMBRA COBRE 1/2"	ADAPTADOR MACHO COBRE DE 1/2" PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 2.966	$ 2.966,00	$ 2.225	$ 2.225
3	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG THHN/THWN TC (CT	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL Y ACOMETIDA	M	1,00	$ 1.604	$ 1.604,00	$ 1.203	$ 1.203
4	CUÑA EJE MOTOBOMBA:RETIRO DE CUÑA DAÑADA, SUMINISTRO E	CUÑA EJE MOTOBOMBA: RETIRO DE CUÑA DAÑADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUÑA DE REEMPLAZO PARA MOTOBOMBAS DE 1 HASTA 5 HP	UN	1,00	$ 64.720	$ 64.720,00	$ 63.000	$ 63.000
5	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4" PARA TRABAJO PESADO	UN	1,00	$ 62.695	$ 62.695,00	$ 47.021	$ 47.021
6	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1-1/4"	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1-1/4" PARA TRABAJO PESADO	UN	1,00	$ 116.853	$ 116.853,00	$ 87.640	$ 87.640
7	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1"	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1" PARA TRABAJO PESADO	UN	1,00	$ 63.059	$ 63.059,00	$ 47.294	$ 47.294
8	CODO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 12.853	$ 12.853,00	$ 9.640	$ 9.640
9	CODO GALVANIZADO 1"	CODO GALVANIZADO 1" PARA RED HIDRÁULICA O GAS	UN	1,00	$ 2.985	$ 2.985,00	$ 2.239	$ 2.239
10	CODO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 16.607	$ 16.607,00	$ 12.455	$ 12.455
11	CODO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 10.438	$ 10.438,00	$ 7.829	$ 7.829
12	CODO COBRE 3/4"	CODO COBRE 3/4" PARA RED HIDRÁULICA O GAS	UN	1,00	$ 2.093	$ 2.093,00	$ 1.570	$ 1.570
13	CODO COBRE 1/2"	CODO COBRE 1/2" PARA RED HIDRÁULICA O GAS	UN	1,00	$ 960	$ 960,00	$ 720	$ 720
14	CODO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 37.633	$ 37.633,00	$ 28.225	$ 28.225
15	CODO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 49.792	$ 49.792,00	$ 37.344	$ 37.344
16	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 234.276	$ 234.276,00	$ 220.000	$ 220.000
17	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 234.276	$ 234.276,00	$ 220.000	$ 220.000
18	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 308.703	$ 308.703,00	$ 300.000	$ 300.000
19	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 320.039	$ 320.039,00	$ 300.000	$ 300.000
20	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 343.633	$ 343.633,00	$ 320.000	$ 320.000
21	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 424.965	$ 424.965,00	$ 420.000	$ 420.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
22	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 429.344	$ 429.344,00	$ 420.000	$ 420.000
23	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 637.031	$ 637.031,00	$ 600.000	$ 600.000
24	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A	CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 563.232	$ 563.232,00	$ 540.000	$ 540.000
25	COPA REDUCTORA COBRE 1" X 1/2"	COPA REDUCTORA COBRE 1" X 1/2" PARA RED HICRAULICA O DE GAS	UN	1,00	$ 4.187	$ 4.187,00	$ 3.140	$ 3.140
26	CORAZA METÁLICA DE 1/2" PARA CABLE ELÉCTRICO	CORAZA METÁLICA DE 1/2" PARA CABLE ELÉCTRICO PARA RED ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 8.179	$ 8.179,00	$ 6.134	$ 6.134
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECTRICAS (HASTA 2,5 HP) PARA ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 644.618	$ 644.618,00	$ 600.000	$ 600.000
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECTRICAS (HASTA 3,6 HP) PARA ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 779.051	$ 779.051,00	$ 740.000	$ 740.000
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELECTRICAS (HASTA 5 HP) PARA ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 855.045	$ 855.045,00	$ 800.000	$ 800.000
30	MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTA	MINITACO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALCIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 1X20 AMPERIOS 10 KA, PARA TABERO ELÉCTRICO DE CONTROL	UN	1,00	$ 12.997	$ 12.997,00	$ 11.000	$ 11.000
31	RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP	RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP, DE SOBRECARGA TÉRMICA DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN MOTOR, EN PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE AL CALOR Y RETARDANTE DE LLAMAS, DE ALTA RESITENCIA AL IMPACTO, ELEVADA CAPACIDAD DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE.	UN	1,00	$ 241.398	$ 241.398,00	$ 181.049	$ 181.049
32	RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP	RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP, PROTECTOR TÉRMICO PARA CONTACTOR PARA PROTEGER MOTOR, EN PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE AL CALOR Y RETARDANTE DE LLAMAS, DE ALTA RESITENCIA AL IMPACTO, ELEVADA CAPACIDAD DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE.	UN	1,00	$ 269.687	$ 269.687,00	$ 202.265	$ 202.265
33	RIEL CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE SOPORTES	RIEL CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE SOPORTES, EN LÁMINA CALIBRE 20 PARA SUJECIÓN INDIVIDUAL O PARA TRAZADOS DE TUBERÍA O PARA EL MONTAJE DE REGLETAS, RIELES CONTACTORES, MINI BREAKER, ETC., EN TABLEROS DE CONTROL.	M	1,00	$ 63.313	$ 63.313,00	$ 47.485	$ 47.485
34	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 3.044	$ 3.044,00	$ 2.283	$ 2.283
35	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA PORTABLE.	UN	1,00	$ 4.116	$ 4.116,00	$ 3.087	$ 3.087
36	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 3.664	$ 3.664,00	$ 2.748	$ 2.748

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
37	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 3.431	$ 3.431,00	$ 2.573	$ 2.573
38	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 6.287	$ 6.287,00	$ 4.715	$ 4.715
39	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 5.753	$ 5.753,00	$ 4.315	$ 4.315
40	ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 2.324	$ 2.324,00	$ 1.743	$ 1.743
41	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 5.279	$ 5.279,00	$ 3.959	$ 3.959
42	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 4.756	$ 4.756,00	$ 3.567	$ 3.567
43	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 1.550	$ 1.550,00	$ 1.163	$ 1.163
44	ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 1.519	$ 1.519,00	$ 1.139	$ 1.139
45	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 7.243	$ 7.243,00	$ 5.432	$ 5.432
46	ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 12.052	$ 12.052,00	$ 9.039	$ 9.039
47	ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO	ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 13.521	$ 13.521,00	$ 10.141	$ 10.141
48	SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA	SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA CARBÓN, CERÁMICA, NITRILO, CARBURO DE SILICIO, VITÓN, CARBURO DE TUNGSTENO, ETC.CUERPO ROTATORIO INTERCAMBIABLE, AUTOALINEANTE	UN	1,00	$ 228.762	$ 228.762,00	$ 210.000	$ 210.000
49	TAPON MACHO DE 2" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 18.508	$ 18.508,00	$ 13.881	$ 13.881
50	TAPON MACHO DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 17.682	$ 17.682,00	$ 13.262	$ 13.262
51	TAPON MACHO DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 4.328	$ 4.328,00	$ 3.246	$ 3.246
52	TAPON MACHO DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 4.525	$ 4.525,00	$ 3.394	$ 3.394
53	TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 30.355	$ 30.355,00	$ 22.766	$ 22.766
54	TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 25.282	$ 25.282,00	$ 18.962	$ 18.962
55	TEE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 18.829	$ 18.829,00	$ 14.122	$ 14.122

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
56	TEE COBRE 3/4"	TEE COBRE 3/4" PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 2.966	$ 2.966,00	$ 2.225	$ 2.225
57	TEE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 12.329	$ 12.329,00	$ 9.247	$ 9.247
58	TEE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 16.103	$ 16.103,00	$ 12.077	$ 12.077
59	TUBO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 86.833	$ 86.833,00	$ 65.125	$ 65.125
60	TUBO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 64.234	$ 64.234,00	$ 48.176	$ 48.176
61	TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 127.631	$ 127.631,00	$ 95.723	$ 95.723
62	TUBO DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 47.418	$ 47.418,00	$ 35.564	$ 35.564
63	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 58.611	$ 58.611,00	$ 43.958	$ 43.958
64	UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 49.334	$ 49.334,00	$ 37.001	$ 37.001
65	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 84.007	$ 84.007,00	$ 63.005	$ 63.005
66	UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 274.044	$ 274.044,00	$ 205.533	$ 205.533
67	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 57.819	$ 57.819,00	$ 43.364	$ 43.364
68	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 84.007	$ 84.007,00	$ 63.005	$ 63.005
69	UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 274.044	$ 274.044,00	$ 205.533	$ 205.533
70	REGISTRO CORTINA ROSCADO 1"	REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 80.634	$ 80.634,00	$ 60.476	$ 60.476
71	REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2"	REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 45.387	$ 45.387,00	$ 34.040	$ 34.040
72	FLOTADOR COMPLETA BOLA COBRE 3/4"	FLOTADOR COMPLETA BOLA COBRE 3/4", COMPUESTO DE VÁLVULA, VARILLA Y BOLA EN COBRE PARA ALTA TEMPERATURA, ALTO OLEAJE TANQUE CONDENSADOS	UN	1,00	$ 68.822	$ 68.822,00	$ 67.000	$ 67.000
73	FLOTADOR COMPLETA BOLA COBRE 1/2"	FLOTADOR COMPLETA BOLA COBRE 1/2", COMPUESTO DE VÁLVULA, VARILLA Y BOLA EN COBRE PARA ALTA TEMPERATURA, ALTO OLEAJE TANQUE CONDENSADOS	UN	1,00	$ 67.950	$ 67.950,00	$ 65.000	$ 65.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
74	LUZ PILOTO 220 V O 110 V 22 MM	LUZ PILOTO 220 V O 110 V 22 MM, LUMINOSO COMPLETO, BISEL CROMADO PLATEADO, CABEZAL ESTÁNDAR, CIRCULAR, VERDE O ROJO 24 V	UN	1,00	$ 16.472	$ 16.472,00	$ 12.354	$ 12.354
75	VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL TIPO DIN	VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL TIPO DIN, CONTROL DE FASE Y VOLTAJE, 110/240 V AC, 47 A 63 HZ, CONTACTOS EN ALEACIÓN DE PLATA, BASE PARA RIEL DIN	UN	1,00	$ 378.321	$ 378.321,00	$ 370.000	$ 370.000
76	CABLE ELÉCTRICO No 16	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 16 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL	M	1,00	$ 1.473	$ 1.473,00	$ 1.105	$ 1.105
77	CABLE ELÉCTRICO No 18	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 18AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL	M	1,00	$ 1.448	$ 1.448,00	$ 1.086	$ 1.086
78	REDUCCIÓN 1-1/4" A 1 " EN ACERO AL CARBÓN	REDUCCIÓN 1-1/4" A 1 " EN ACERO AL CARBÓN, PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 6.539	$ 6.539,00	$ 4.904	$ 4.904
79	REDUCCION 1/2" A 1/4 " EN ACERO CARBÓN	REDUCCION 1/2" A 1/4 " EN ACERO CARBÓN, PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 3.924	$ 3.924,00	$ 2.943	$ 2.943
80	REDUCCION 3/4" A 1/2 " EN ACERO CARBÓN	REDUCCION 3/4" A 1/2 " EN ACERO CARBÓN, PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 4.715	$ 4.715,00	$ 3.536	$ 3.536
81	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN ACERO GALVANIZADO, PARA AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 2.594	$ 2.594,00	$ 1.946	$ 1.946
82	TUBO DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 135.824	$ 135.824,00	$ 101.868	$ 101.868
83	ACUOSTATO REF L 4006	ACUOSTATO REF L 4006, CONTROL ANÁLOGO DE TEMPERATURA POR LÍMITE, MONTAJE EN DUCTO	UN	1,00	$ 277.250	$ 277.250,00	$ 207.938	$ 207.938
84	ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" EN COBRE	ADAPTADOR MACHO COBRE DE 1 Y 1/4" PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 24.594	$ 24.594,00	$ 18.446	$ 18.446
85	AISLAMIENTO TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2" SOPORTA TEMPERATURA HASTA 600 °C	AISLAMIENTO TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2" SOPORTA TEMPERATURA HASTA 600 °C, PARA CALDERA O TANQUES DE AGUA CALIENTE	M2	1,00	$ 38.098	$ 38.098,00	$ 28.574	$ 28.574
86	AISLAMIENTO TÉRMICO EN MANTO CERÁMICO DE 2" SOPORTA HASTA 1260 °C	AISLAMIENTO TÉRMICO EN MANTO O MALTA CERÁMICO DE 2" SOPORTA HASTA 1260 °C PARA CALDERA, CALDERÍN	M2	1,00	$ 76.155	$ 76.155,00	$ 57.116	$ 57.116
87	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 1 HP)	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 1 HP) DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 32.829	$ 32.829,00	$ 25.000	$ 25.000
88	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 2,5 HP)	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 2,5 HP) DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 35.361	$ 35.361,00	$ 34.000	$ 34.000
89	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 3,6 HP)	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 3,6 HP) DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 52.327	$ 52.327,00	$ 45.000	$ 45.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
90	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 5 HP)	BORNERA MOTOR PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 5 HP) DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 71.250	$ 71.250,00	$ 65.000	$ 65.000
91	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL Y ACOMETIDA	M	1,00	$ 2.408	$ 2.408,00	$ 1.806	$ 1.806
92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 1 (LA MARÍA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 1 (LA MARÍA)	UN	1,00	$ 1.061.799	$ 1.061.799,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
93	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 1 (La MARÍA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 1 (La MARÍA)	UN	1,00	$ 458.850	$ 458.850,00	$ 450.000	$ 450.000
94	MANTENIMIENTO ATENCIÓN EMERGENCIA SISTEMA No. 1 (LA MARÍA)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN EMERGENCIA SISTEMA No. 1 (LA MARÍA)	UN	1,00	$ 170.977	$ 170.977,00	$ 160.000	$ 160.000
95	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 1.320.529	$ 1.320.529,00	$ 1.300.000	$ 1.300.000
96	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 570.663	$ 570.663,00	$ 550.000	$ 550.000
97	MANTENIMIENTO ATENCIÓN EMERGENCIA SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN EMERGENCIA SISTEMA No. 10 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 177.454	$ 177.454,00	$ 150.000	$ 150.000
98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	UN	1,00	$ 1.077.990	$ 1.077.990,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
99	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	UN	1,00	$ 442.660	$ 442.660,00	$ 400.000	$ 400.000
100	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 11 (BELLO HORIZONTE)	UN	1,00	$ 170.977	$ 170.977,00	$ 150.000	$ 150.000
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 12 (RENACER)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 12 (RENACER)	UN	1,00	$ 1.046.257	$ 1.046.257,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 12 (RENACER)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 12 (RENACER)	UN	1,00	$ 413.516	$ 413.516,00	$ 400.000	$ 400.000
103	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 12 (RENACER)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 12 (RENACER)	UN	1,00	$ 170.977	$ 170.977,00	$ 150.000	$ 150.000
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 13 (BALCANES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 13 (BALCANES)	UN	1,00	$ 1.411.039	$ 1.411.039,00	$ 1.350.000	$ 1.350.000
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 13 (BALCANES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 13 (BALCANES)	UN	1,00	$ 502.858	$ 502.858,00	$ 480.000	$ 480.000
106	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 13 (BALCANES)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 13 (BALCANES)	UN	1,00	$ 164.500	$ 164.500,00	$ 150.000	$ 150.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	UN	1,00	$ 566.841	$ 566.841,00	$ 520.000	$ 520.000
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	UN	1,00	$ 170.977	$ 170.977,00	$ 160.000	$ 160.000
109	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 14 (EL PORVENIR)	UN	1,00	$ 422.380	$ 422.380,00	$ 400.000	$ 400.000
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 2 (CURNN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 2 (CURNN)	UN	1,00	$ 1.061.799	$ 1.061.799,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 2 (CURNN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 2 (CURNN)	UN	1,00	$ 458.850	$ 458.850,00	$ 430.000	$ 430.000
112	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 2 (CURNN)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 2 (CURNN)	UN	1,00	$ 170.977	$ 170.977,00	$ 160.000	$ 160.000
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 3 (CURNN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 3 (CURNN)	UN	1,00	$ 660.426	$ 660.426,00	$ 620.000	$ 620.000
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 3 (CURNN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 3 (CURNN)	UN	1,00	$ 341.628	$ 341.628,00	$ 320.000	$ 320.000
115	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 3 (CURNN)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 3 (CURNN)	UN	1,00	$ 164.500	$ 164.500,00	$ 150.000	$ 150.000
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	UN	1,00	$ 1.129.802	$ 1.129.802,00	$ 1.100.000	$ 1.100.000
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	UN	1,00	$ 496.412	$ 496.412,00	$ 470.000	$ 470.000
118	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 4 (BELLAVISTA)	UN	1,00	$ 184.576	$ 184.576,00	$ 160.000	$ 160.000
119	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	UN	1,00	$ 1.232.127	$ 1.232.127,00	$ 1.150.000	$ 1.150.000
120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	UN	1,00	$ 580.573	$ 580.573,00	$ 500.000	$ 500.000
121	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 5 (SIMÓN BOLÍVAR)	UN	1,00	$ 177.454	$ 177.454,00	$ 150.000	$ 150.000
122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 6 (LOURDES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 6 (LOURDES)	UN	1,00	$ 1.185.823	$ 1.185.823,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 6 (LOURDES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 6 (LOURDES)	UN	1,00	$ 541.424	$ 541.424,00	$ 500.000	$ 500.000
124	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 6 (LOURDES)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 6 (LOURDES)	UN	1,00	$ 177.454	$ 177.454,00	$ 150.000	$ 150.000
125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	UN	1,00	$ 1.207.192	$ 1.207.192,00	$ 1.100.000	$ 1.100.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	UN	1,00	$ 541.424	$ 541.424,00	$ 500.000	$ 500.000
127	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 7 (LA VICTORIA)	UN	1,00	$ 177.454	$ 177.454,00	$ 150.000	$ 150.000
128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	UN	1,00	$ 1.232.127	$ 1.232.127,00	$ 1.100.000	$ 1.100.000
129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	UN	1,00	$ 548.192	$ 548.192,00	$ 500.000	$ 500.000
130	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 8 (JULIO CÉSAR SÁNCHEZ)	UN	1,00	$ 177.454	$ 177.454,00	$ 150.000	$ 150.000
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 1.046.221	$ 1.046.221,00	$ 950.000	$ 950.000
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 562.526	$ 562.526,00	$ 500.000	$ 500.000
133	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA No. 9 (BOSQUE POPULAR)	UN	1,00	$ 225.369	$ 225.369,00	$ 200.000	$ 200.000
134	CALIBRACION DE COMBUSTION Y ANÁLISIS DE GASES CALDERA O CALDERÍN CON TIRILLA RESULTADO	CALIBRACION DE COMBUSTION Y ANÁLISIS DE GASES CALDERA O CALDERÍN CON TIRILLA RESULTADO, CON EQUIPOS CERTIFICADOS BACHARACH O SIMILAR	UN	1,00	$ 476.747	$ 476.747,00	$ 430.000	$ 430.000
135	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/2" CERTIFICADA	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/2" CERTIFICADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO	UN	1,00	$ 192.813	$ 192.813,00	$ 180.000	$ 180.000
136	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/4" CERTIFICADA	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/4" CERTIFICADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO	UN	1,00	$ 159.406	$ 159.406,00	$ 140.000	$ 140.000
137	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1" CERTIFICADA	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1" CERTIFICADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO	UN	1,00	$ 114.303	$ 114.303,00	$ 100.000	$ 100.000
138	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 3/4" CERTIFICADA	CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 3/4" CERTIFICADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO	UN	1,00	$ 97.419	$ 97.419,00	$ 80.000	$ 80.000
139	CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 M	CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 M PARA SOPORTERIA REDES	UN	1,00	$ 30.864	$ 30.864,00	$ 23.148	$ 23.148
140	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2"	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2" PARA TRABAJO PESADO	UN	1,00	$ 187.609	$ 187.609,00	$ 140.707	$ 140.707
141	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2-1/2"	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2-1/2" PARA TRABAJO PESADO	UN	1,00	$ 580.000	$ 580.000,00	$ 435.000	$ 435.000
142	CHEQUE DE GLOBO DE 1-1/2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 1-1/2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 144.124	$ 144.124,00	$ 108.093	$ 108.093
143	CHEQUE DE GLOBO DE 1-1/4" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 1-1/4" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 129.124	$ 129.124,00	$ 96.843	$ 96.843
144	CHEQUE DE GLOBO DE 1" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 1" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 95.856	$ 95.856,00	$ 71.892	$ 71.892

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
145	CHEQUE DE GLOBO DE 1/2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 1/2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 72.524	$ 72.524,00	$ 54.393	$ 54.393
146	CHEQUE DE GLOBO DE 2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 2" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 148.664	$ 148.664,00	$ 111.498	$ 111.498
147	CHEQUE DE GLOBO DE 3/4" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	CHEQUE DE GLOBO DE 3/4" TRABAJO PESADO 150 PSI MÍNIMO	UN	1,00	$ 72.657	$ 72.657,00	$ 54.493	$ 54.493
148	CODO DE 3/4" ACERO CARBONO	CODO DE 3/4" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 7.831	$ 7.831,00	$ 5.873	$ 5.873
149	CODO DE 1-1/4" ACERO CARBONO	CODO DE 1-1/4" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 23.356	$ 23.356,00	$ 17.517	$ 17.517
150	CODO DE 1" ACERO CARBONO	CODO DE 1" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 7.884	$ 7.884,00	$ 5.913	$ 5.913
151	CODO DE 1/2" ACERO CARBONO	CODO DE 1/2" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 4.489	$ 4.489,00	$ 3.367	$ 3.367
152	CODO DE 1/4" ACERO CARBONO	CODO DE 1/4" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 3.016	$ 3.016,00	$ 2.262	$ 2.262
153	CODO DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	CODO DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 9.879	$ 9.879,00	$ 7.409	$ 7.409
154	CODO DE 1-1/4" EN COBRE	CODO DE 1-1/4" EN COBRE PARA RED HIDRÁULICA O DE GAS	UN	1,00	$ 18.238	$ 18.238,00	$ 13.679	$ 13.679
155	CODO DE 1/4" EN COBRE	CODO DE 1/4" EN COBRE PARA RED HIDRÁULICA O DE GAS	UN	1,00	$ 3.172	$ 3.172,00	$ 2.379	$ 2.379
156	CODO DE 1-1/2" ACERO CARBONO	CODO DE 1-1/2" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 16.364	$ 16.364,00	$ 12.273	$ 12.273
157	CODO DE 1-1/2" EN COBRE	CODO DE 1-1/2" EN COBRE PARA RED HIDRÁULICA O DE GAS	UN	1,00	$ 20.659	$ 20.659,00	$ 15.494	$ 15.494
158	CODO DE 2" ACERO CARBONO	CODO DE 2" ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 19.808	$ 19.808,00	$ 14.856	$ 14.856
159	CODO DE 2" EN COBRE	CODO DE 2" EN COBRE PARA RED HIDRÁULICA O DE GAS	UN	1,00	$ 35.808	$ 35.808,00	$ 26.856	$ 26.856
160	COFRE METÁLICO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 25 X 25 CM	COFRE METÁLICO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 25 X 25 CM PARA RED ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 196.245	$ 196.245,00	$ 147.184	$ 147.184
161	CONECTOR O TERMINAL CURVO DE 1/2" PARA CORAZA METÁLICA	CONECTOR O TERMINAL CURVO DE 1/2" PARA CORAZA METÁLICA TERMINAL PARA RED ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 7.004	$ 7.004,00	$ 5.253	$ 5.253
162	CONECTOR O TERMINAL RECTO DE 1/2" PARA CORAZA METÁLICA	CONECTOR O TERMINAL RECTO DE 1/2" PARA CORAZA METÁLICA TERMINAL PARA RED ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 5.976	$ 5.976,00	$ 4.482	$ 4.482
163	CONTROL DE NIVEL DE AGUA	CONTROL DE NIVEL DE AGUA PARA CALDERA O CALDERÍN TIPO MAC DONNELL O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.942.603	$ 1.942.603,00	$ 1.700.000	$ 1.700.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
164	CONTROL DE NIVEL DE 115 V ELECTRONICO	CONTROL DE NIVEL DE 115 V ELECTRONICO PARA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 941.000	$ 941.000,00	$ 930.000	$ 930.000
165	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL O PIRÓMETRO	CONTROL E INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, DISPLAY 4 DIGITOS, TIPOS DE ENTRADA: TERMOCUPLAS: J-K-L-T-R-S, RTD: Pt-100, SALIDA DE CONTROL: Rele SPST, ALIMENTACIÓN: 100-240 VAC, TAMAÑO: 1/16 Din (48x 48 mm)	UN	1,00	$ 253.587	$ 253.587,00	$ 245.000	$ 245.000
166	COPA DE 1-1/4" X 1" EN ACERO GALVANIZADO	COPA DE 1-1/4" X 1" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 16.233	$ 16.233,00	$ 12.175	$ 12.175
167	COPA DE 1" X 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	COPA DE 1" X 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 6.617	$ 6.617,00	$ 4.963	$ 4.963
168	COPA DE COBRE DE 1-1/4" X 1"	COPA DE COBRE DE 1-1/4" X 1" PARA RED HIDRÁULICA O GAS	UN	1,00	$ 21.850	$ 21.850,00	$ 16.388	$ 16.388
169	CRUCETA DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	CRUCETA DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED HIDRÁULICA	M	1,00	$ 9.024	$ 9.024,00	$ 6.768	$ 6.768
170	CRUCETA DE 3/4" EN ACERO CARBONO	CRUCETA DE 3/4" EN ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 15.292	$ 15.292,00	$ 11.469	$ 11.469
171	DIFUSOR DEL QUEMADOR	DIFUSOR DEL QUEMADOR PARA CALIBRA PASO DE AIRE AL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 287.649	$ 287.649,00	$ 270.000	$ 270.000
172	ELECTRO VÁLVULA PARA VAPOR DE 1-1/4" ALTO FLUJO A 110 V	ELECTRO VÁLVULA PARA CONTROL DE PASO DE VAPOR DE 1-1/4" ALTO FLUJO A 110 V	UN	1,00	$ 491.142	$ 491.142,00	$ 368.357	$ 368.357
173	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR DE 3/4" 110 V	ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR DE 3/4" 110 V, CONTROL DE PASO DE VAPOR	UN	1,00	$ 220.552	$ 220.552,00	$ 165.414	$ 165.414
174	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PLENA DE 24 V PARA GAS	ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PLENA DE 24 V PARA GAS, CONTROL DE PASO DE GAS A CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 590.606	$ 590.606,00	$ 442.955	$ 442.955
175	ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE 1" 110 V PARA VAPOR	ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE 1" 110 V PARA VAPOR, SISTEMA CERRADO CORRIENTE ALTERNA	UN	1,00	$ 421.749	$ 421.749,00	$ 316.312	$ 316.312
176	EMPAQUE CAUCHO PARA MOTO VENTILADOR DE 1" X 5/8"	EMPAQUE CAUCHO PARA MOTO VENTILADOR DE 1" X 5/8" ALTA RESISTENCIA	UN	1,00	$ 17.102	$ 17.102,00	$ 12.827	$ 12.827
177	EMPAQUE PARA COMPUERTA CORDÓN DE 1"	EMPAQUE PARA COMPUERTA CORDÓN DE 1" PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	M	1,00	$ 45.500	$ 45.500,00	$ 34.125	$ 34.125
178	EMPAQUE PARA COMPUERTA CORDÓN DE 1/2"	EMPAQUE PARA COMPUERTA CORDÓN DE 1/2" PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	M	1,00	$ 39.323	$ 39.323,00	$ 29.492	$ 29.492
179	EMPAQUE LÁMINA PLOMAGINADA DE 1/4"	EMPAQUE LÁMINA PLOMAGINADA DE 1/4" PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	M2	1,00	$ 129.050	$ 129.050,00	$ 96.788	$ 96.788

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
180	EMPAQUE LÁMINA PLOMAGINADA DE 1/8"	EMPAQUE LÁMINA PLOMAGINADA DE 1/8" PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	M2	1,00	$ 328.464	$ 328.464,00	$ 246.348	$ 246.348
181	EMPAQUES TANQUE CONDENSADO	EMPAQUES TANQUE CONDENSADO PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	M2	1,00	$ 33.471	$ 33.471,00	$ 25.103	$ 25.103
182	EMPAQUE TOPOG-E HAND - HOLE	EMPAQUE TOPOG-E HAND - HOLE PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	JUEGO	1,00	$ 22.335	$ 22.335,00	$ 16.751	$ 16.751
183	EMPAQUE TOPOG-E MAN - HOLE O MAN - WAY	EMPAQUE TOPOG-E MAN - HOLE O MAN - WAY PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 80.108	$ 80.108,00	$ 60.081	$ 60.081
184	EMPAQUES PARA SUAVIZADOR	EMPAQUES PARA SUAVIZADOR PARA RED HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 181.773	$ 181.773,00	$ 136.330	$ 136.330
185	EMPAQUE TUBO DE VIDRIO DE NIVEL TANQUE CONDENSADOS	EMPAQUE TUBO DE VIDRIO DE NIVEL TANQUE CONDENSADOS PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	JUEGO	1,00	$ 2.742	$ 2.742,00	$ 2.057	$ 2.057
186	EMPAQUETADURA BASE DE QUEMADOR	EMPAQUETADURA BASE DE QUEMADOR PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 64.111	$ 64.111,00	$ 48.083	$ 48.083
187	EMPAQUETADURA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR PISCINA	EMPAQUETADURA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR PISCINA PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 126.382	$ 126.382,00	$ 120.000	$ 120.000
188	EMPAQUE TRICLAMP SILICONADO DE 6" PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR PISCINA	EMPAQUE TRICLAMP SILICONADO DE 6" PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR PISCINA PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	JUEGO	1,00	$ 278.918	$ 278.918,00	$ 260.000	$ 260.000
189	EMPAQUETADURA DE MAC DONNELL	EMPAQUETADURA DE MAC DONNELL, CONTROL NIVEL ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 20.500	$ 20.500,00	$ 15.375	$ 15.375
190	EMPAQUETADURA DE SERPENTÍN TANQUE DUCHAS EN MATERIAL RESISTENTE PARA ALTA TEMPERATURA	EMPAQUETADURA DE SERPENTÍN TANQUE DUCHAS EN MATERIAL RESISTENTE PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	JUEGO	1,00	$ 68.910	$ 68.910,00	$ 51.683	$ 51.683
191	EMPAQUETADURA TAPA DE QUEMADOR PARA ALTA TEMPERATURA	EMPAQUETADURA TAPA DE QUEMADOR PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 55.187	$ 55.187,00	$ 55.000	$ 55.000
192	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1" 150 PSI PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 68.929	$ 68.929,00	$ 51.697	$ 51.697
193	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1/2" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1/2" 150 PSI PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 47.740	$ 47.740,00	$ 35.805	$ 35.805
194	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 3/4" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 3/4" 150 PSI PARARED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 57.778	$ 57.778,00	$ 43.334	$ 43.334
195	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1-1/4" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1-1/4" 150 PSI PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 152.000	$ 152.000,00	$ 114.000	$ 114.000
196	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1-1/2" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN BRONCE DE 1-1/2" 150 PSI PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 167.500	$ 167.500,00	$ 125.625	$ 125.625
197	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1" 150 PSI PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 86.066	$ 86.066,00	$ 64.550	$ 64.550

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
198	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1/2" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1/2" 150 PSI PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 48.596	$ 48.596,00	$ 36.447	$ 36.447
199	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 3/4" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 3/4" 150 PSI PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 56.057	$ 56.057,00	$ 42.043	$ 42.043
200	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1-1/4" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1-1/4" 150 PSI PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 89.893	$ 89.893,00	$ 67.420	$ 67.420
201	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1-1/2" 150 PSI	FILTRO TIPO "Y" EN ACERO CARBONO DE 1-1/2" 150 PSI PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 104.817	$ 104.817,00	$ 78.613	$ 78.613
202	FISTO PARA QUEMADOR DE GAS DE 1/4"	FISTO PARA QUEMADOR DE GAS DE 1/4", CALDERÍN	UN	1,00	$ 9.341	$ 9.341,00	$ 7.006	$ 7.006
203	ZEOLITA PARA INTERCAMBIO IÓNICO DE SUAVIZADOR BULTO 25 KG	ZEOLITA PARA INTERCAMBIO IÓNICO DE SUAVIZADOR BULTO 25 KG, PARA RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 220.155	$ 220.155,00	$ 165.116	$ 165.116
204	GRIFO DE COLUMNA DE NIVEL Y/O DE PURGA DE 1/2"	GRIFO DE COLUMNA DE NIVEL Y/O DE PURGA DE 1/2" PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 39.693	$ 39.693,00	$ 29.770	$ 29.770
205	IMPELENTE	IMPELENTE PARA PASO LLAMA EN CALDERA	UN	1,00	$ 13.065	$ 13.065,00	$ 12.000	$ 12.000
206	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 2,5 HP)	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 2,5 HP) PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 364.797	$ 364.797,00	$ 273.598	$ 273.598
207	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 3,6 HP)	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 3,6 HP) PARA ALTA TIMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 384.945	$ 384.945,00	$ 288.709	$ 288.709
208	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 5 HP)	IMPULSOR O ROTOR EN BRONCE FOSFORADO PARA MOTOBOMBA CALDERA (HASTA 5 HP) PARA ALTA TEMPERATURA, RESISTENCIA Y PRESIÓN	UN	1,00	$ 686.000	$ 686.000,00	$ 514.500	$ 514.500
209	KIT VÁLVULA SOLENOIDE PARA GAS 3/4" - 2" (ACTUADOR - VÁLVULA - ADAPTADORES)	KIT VÁLVULA SOLENOIDE PARA GAS 3/4" - 2" (ACTUADOR - VÁLVULA - ADAPTADORES), TREN DE GAS CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 1.526.268	$ 1.526.268,00	$ 1.144.701	$ 1.144.701
210	MANÓMETRO CON GLICERINA 0 A 300 PSI	MANÓMETRO CON GLICERINA 0 A 300 PSI PARA RED HIDRÁULICA O VAPOR	UN	1,00	$ 120.744	$ 120.744,00	$ 110.000	$ 110.000
211	MANÓMETRO CON GLICERINA 0-150 PSI	MANÓMETRO CON GLICERINA 0-150 PSI PARA RED HIDRÁULICA O VAPOR	UN	1,00	$ 83.340	$ 83.340,00	$ 75.000	$ 75.000
212	MANÓMETRO CON GLICERINA 0-60 PSI	MANÓMETRO CON GLICERINA 0-60 PSI PARA RED HIDRÁULICA	UN	1,00	$ 75.189	$ 75.189,00	$ 70.000	$ 70.000
213	MANÓMETRO SECO DE 0 - 20 PSI LÍNEA DE GAS	MANÓMETRO SECO DE 0 - 20 PSI LÍNEA DE GAS, TREN DE GAS CALDERA O CALDERÍN	UN	1,00	$ 57.113	$ 57.113,00	$ 45.000	$ 45.000
214	MANÓMETRO SECO DE 0 A 300 PSI	MANÓMETRO SECO DE 0 A 300 PSI PARA RED HIDRÁULICA O VAPOR	UN	1,00	$ 75.578	$ 75.578,00	$ 69.000	$ 69.000
215	MANÓMETRO SECO DE 0-200 PSI	MANÓMETRO SECO DE 0-200 PSI PARA RED HIDRÁULICA O VAPOR	UN	1,00	$ 62.528	$ 62.528,00	$ 70.000	$ 70.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
216	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 1 HP)	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 1 HP) INCLUYE RETIRO DE MOTOR A TALLER CAMBIO DE ALAMBRE DE LAS BOBINAS EN EL MISMO CALIBRE, NÚMERO DE VUELTAS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL MISMO, PRUEBAS Y REGRESO AL CENTRO O SEDE, PRUEBAS FINALES.	UN	1,00	$ 484.063	$ 484.063,00	$ 470.000	$ 470.000
217	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 2,5 HP)	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 2,5 HP) INCLUYE RETIRO DE MOTOR A TALLER CAMBIO DE ALAMBRE DE LAS BOBINAS EN EL MISMO CALIBRE, NÚMERO DE VUELTAS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL MISMO, PRUEBAS Y REGRESO AL CENTRO O SEDE, PRUEBAS FINALES.	UN	1,00	$ 520.557	$ 520.557,00	$ 500.000	$ 500.000
218	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 3,6 HP)	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 3,6 HP) INCLUYE RETIRO DE MOTOR A TALLER CAMBIO DE ALAMBRE DE LAS BOBINAS EN EL MISMO CALIBRE, NÚMERO DE VUELTAS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL MISMO, PRUEBAS Y REGRESO AL CENTRO O SEDE, PRUEBAS FINALES.	UN	1,00	$ 577.923	$ 577.923,00	$ 500.000	$ 500.000
219	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 5 HP)	REBOBINADO DE MOTOR ELECTROBOMBA (HASTA 5 HP) INCLUYE RETIRO DE MOTOR A TALLER CAMBIO DE ALAMBRE DE LAS BOBINAS EN EL MISMO CALIBRE, NÚMERO DE VUELTAS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL MISMO, PRUEBAS Y REGRESO AL CENTRO O SEDE, PRUEBAS FINALES.	UN	1,00	$ 662.365	$ 662.365,00	$ 630.000	$ 630.000
220	MINITACO PROTECTOR DE 1 X 3 A	MINITACO PROTECTOR DE 1 X 3 AMPERIOS, PARA TABERO ELÉCTRICO DE CONTROL	UN	1,00	$ 37.416	$ 37.416,00	$ 28.062	$ 28.062
221	MINITACO PROTECTOR DE 1 X 5 A	MINITACO PROTECTOR DE 1 X 5 AMPERIOS, PARA TABERO ELÉCTRICO DE CONTROL	UN	1,00	$ 44.000	$ 44.000,00	$ 33.000	$ 33.000
222	MULETILLA O LLAVE DE CONTROL DOS POSICIONES	MULETILLA O LLAVE DE CONTROL DOS POSICIONES ON - OFF, PARA TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL	UN	1,00	$ 27.218	$ 27.218,00	$ 20.414	$ 20.414
223	MULETILLA O LLAVE DE CONTROL TRES POSICIONES	MULETILLA O LLAVE DE CONTROL TRES POSICIONES AUTOMÁTICO - OFF - MANUAL, PARA TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL	UN	1,00	$ 41.286	$ 41.286,00	$ 30.965	$ 30.965
224	PANEL AISLADOR DE 0.58 m x 0.42 m x 0.06 m- MATERIAL REFRACTARIO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA	PANEL AISLADOR DE 0.58 m x 0.42 m x 0.06 m- MATERIAL REFRACTARIO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA PARA CALDERÍN	UN	1,00	$ 127.663	$ 127.663,00	$ 115.000	$ 115.000
225	PINTURA NEGRA ALTA TEMPERATURA	PINTURA NEGRA PARA ALTA TEMPERATURA A BASE DE SILICONA Y GRAFITO, EXCELENTE ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y RESITENCIA A TEMPERATURAS HAST 400°C EN SECO, PARA PROTEGER CALDERAS, CALDERINES, CHIMENEAS, TUBERÍAS.	GL	1,00	$ 105.329	$ 105.329,00	$ 105.000	$ 105.000
226	PRUEBA HIDROSTÁTICA BAJO PRESIÓN A 150 PSI	PRUEBA HIDROSTÁTICA BAJO PRESIÓN A 150 PSI, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DESCRITO POR EL FABRICANTE Y LA , LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES.	GB	1,00	$ 487.133	$ 487.133,00	$ 460.000	$ 460.000
227	RACOR RECTO EN BRONCE DE 1/4" X 1/4" ANILLO	RACOR RECTO EN BRONCE DE 1/4" X 1/4" ANILLO, PARA ACOPLE Y/O CONEXIÓN DE TUBERÍAS.	UN	1,00	$ 6.050	$ 6.050,00	$ 4.538	$ 4.538

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
228	RECTIFICACIÓN CARCAZA DE MOTOBOMBA	RECTIFICACIÓN CARCAZA DE MOTOBOMBA, INCLUYE RETIRO DE CARCAZA A TALLER Y REALIZAR EL TRABAJO HASTA EVIDENCIAR LA FORMA DE LA CARCAZA A SU CONDICIÓN ORIGINAL, INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 153.847	$ 153.847,00	$ 115.385	$ 115.385
229	RECTIFICACIÓN EJE DE MOTOBOMBA	RECTIFICACIÓN EJE DE MOTOBOMB INCLUYE RETIRO DE EJE A TALLER Y REALIZAR EL TRABAJO HASTA EVIDENCIAR LA FORMA Y BALANCE DEL EJE SU CONDICIÓN ORIGINAL, INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 116.041	$ 116.041,00	$ 105.000	$ 105.000
230	RECUBRIMIENTO EL LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22" BRILLANTE	RECUBRIMIENTO EL LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22" BRILLANTE, INCLUYE EL RETIRO DE LA LÁMIMA DETERIORADA Y CAMBIO POR LÁMINA NUEVA POSTERIOR AL AISLAMIENTO TÉRMICO, DEBIDAMENTE REMACHADO O ATORNILLADO SEGÚN LA INSTALACIÓN ORIGINAL.	M2	1,00	$ 85.073	$ 85.073,00	$ 80.000	$ 80.000
231	REDUCCION 1-1/4" A 1 " EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION 1-1/4" A 1 " EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 11.734	$ 11.734,00	$ 8.801	$ 8.801
232	REDUCCION 1-1/4" A 1/2 " EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION 1-1/4" A 1/2 " EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 11.003	$ 11.003,00	$ 8.252	$ 8.252
233	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" EN ACERO AL CARBÓN	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" EN ACERO AL CARBÓN, PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 9.449	$ 9.449,00	$ 7.087	$ 7.087
234	REDUCCION 1" A 1/2 " EN ACERO CARBON	REDUCCION 1" A 1/2 " EN ACERO CARBON, PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 4.314	$ 4.314,00	$ 3.236	$ 3.236
235	REDUCCIÓN DE 2" A 1" EN ACERO CARBÓN	REDUCCIÓN DE 2" A 1" EN ACERO CARBÓN, PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 24.564	$ 24.564,00	$ 18.423	$ 18.423
236	REDUCCION DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 8.978	$ 8.978,00	$ 6.734	$ 6.734
237	REDUCCION DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 6.842	$ 6.842,00	$ 5.132	$ 5.132
238	REDUCCION DE 1" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 1" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA PORTABLE.	UN	1,00	$ 6.750	$ 6.750,00	$ 5.063	$ 5.063
239	REDUCCION DE 1" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 1" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 7.071	$ 7.071,00	$ 5.303	$ 5.303
240	REDUCCION DE 1/2" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 1/2" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE, PARA RED DE AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 3.782	$ 3.782,00	$ 2.837	$ 2.837
241	REDUCCION DE 1/2" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO	REDUCCION DE 1/2" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO, PARA AGUA POTABLE O GAS.	UN	1,00	$ 3.171	$ 3.171,00	$ 2.378	$ 2.378
242	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE, PARA AGUA POTABLE.	UN	1,00	$ 4.962	$ 4.962,00	$ 3.722	$ 3.722
243	REGULADOR DE GAS CR 4000 GAS NATURAL (1813)	REGULADOR DE GAS CR 4000 GAS NATURAL (1813), DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL, MUELLES INTERCAMBIABLES SEGÚN PRESIÓN	UN	1,00	$ 221.131	$ 221.131,00	$ 200.000	$ 200.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
244	REGULADOR DE GAS DE 1" HOMOLOGADO POR GAS NATURAL	REGULADOR DE GAS DE 1" HOMOLOGADO POR GAS NATURAL, DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL, MUELLES INTERCAMBIABLES SEGÚN PRESIÓN	UN	1,00	$ 1.502.871	$ 1.502.871,00	$ 1.400.000	$ 1.400.000
245	RELE TERMICO DE 8 A 11 AMPERIOS	RELE TERMICO DE 8 A 11 AMPERIOS, PROTECTOR TÉRMICO PARA CONTACTOR PARA PROTEGER MOTOR, EN PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE AL CALOR Y RETARDANTE DE LLAMAS, DE ALTA RESITENCIA AL IMPACTO, ELEVADA CAPACIDAD DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE.	UN	1,00	$ 195.262	$ 195.262,00	$ 146.447	$ 146.447
246	RELEVO DE 9 PINES PARA PANEL CONTROL CALDERÍN - CALDERA	RELEVO DE 9 PINES PARA PANEL CONTROL CALDERÍN - CALDERA, EN PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE AL CALOR Y RETARDANTE DE LLAMAS, DE ALTA RESITENCIA AL IMPACTO, ELEVADA CAPACIDAD DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE.	UN	1,00	$ 200.562	$ 200.562,00	$ 150.422	$ 150.422
247	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 3/4" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 3/4" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	UN	1,00	$ 187.232	$ 187.232,00	$ 140.424	$ 140.424
248	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	UN	1,00	$ 183.153	$ 183.153,00	$ 137.365	$ 137.365
249	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1-1/4" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1-1/4" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	UN	1,00	$ 234.218	$ 234.218,00	$ 175.664	$ 175.664
250	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1-1/2" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	REVESTIMIENTO O AISLANTE TÉRMICO (PARA TUBERÍA VAPOR O AGUA CALIENTE) TIPO CAÑUELA DIÁMETRO INTERNO 1-1/2" X 0.90 M, CON ALMA FIBRA TÉRMICA Y TERMINADO EXTERNO EN CHAQUETA ALUMINIO.	UN	1,00	$ 242.375	$ 242.375,00	$ 181.781	$ 181.781
251	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 1.959	$ 1.959,00	$ 1.469	$ 1.469
252	ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 1.645	$ 1.645,00	$ 1.234	$ 1.234
253	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 2.734	$ 2.734,00	$ 2.051	$ 2.051
254	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 1.097	$ 1.097,00	$ 823	$ 823
255	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 1.097	$ 1.097,00	$ 823	$ 823
256	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO AL CARBONO	ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR.	UN	1,00	$ 2.566	$ 2.566,00	$ 1.925	$ 1.925
257	SEMICODO 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	SEMICODO 3/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 6.790	$ 6.790,00	$ 5.093	$ 5.093
258	SEMICODO 3/4" EN ACERO CARBONO	SEMICODO 3/4" EN ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 13.545	$ 13.545,00	$ 10.159	$ 10.159

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
259	SENSOR PARA LLAMA DE ENCENDIDO O IGNITOR PARA EQUIPO PENTAIR	SENSOR PARA LLAMA DE ENCENDIDO O IGNITOR PARA EQUIPO PENTAIR, GAS NATURAL, SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRODO DE COBRE	UN	1,00	$ 916.928	$ 916.928,00	$ 687.696	$ 687.696
260	SIFÓN TIPO COLA DE MARRANO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	SIFÓN TIPO COLA DE MARRANO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE, PARA LÍNEAS DE VAPOR Y DRENAJE CONDENSACIÓN	UN	1,00	$ 29.668	$ 29.668,00	$ 22.251	$ 22.251
261	TAPON MACHO DE 2" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO	TAPON MACHO DE 2" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 11.409	$ 11.409,00	$ 8.557	$ 8.557
262	TAPON MACHO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 32.889	$ 32.889,00	$ 24.667	$ 24.667
263	TAPON MACHO DE 1-1/2" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO	TAPON MACHO DE 1-1/2" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 13.869	$ 13.869,00	$ 10.402	$ 10.402
264	TAPON MACHO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 17.075	$ 17.075,00	$ 12.806	$ 12.806
265	TAPON MACHO DE 1-1/4" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO	TAPON MACHO DE 1-1/4" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 12.878	$ 12.878,00	$ 9.659	$ 9.659
266	TAPON MACHO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 23.687	$ 23.687,00	$ 17.765	$ 17.765
267	TAPON MACHO DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 12.109	$ 12.109,00	$ 9.082	$ 9.082
268	TAPON MACHO DE 1" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO	TAPON MACHO DE 1" X 300 PSI EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 10.368	$ 10.368,00	$ 7.776	$ 7.776
269	TAPON MACHO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 14.573	$ 14.573,00	$ 10.930	$ 10.930
270	TAPON MACHO DE 1" EN ACERO GALVANIZADO	TAPON MACHO DE 1" EN ACERO GALVANIZADO PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 19.591	$ 19.591,00	$ 14.693	$ 14.693
271	TAPON MACHO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 4.772	$ 4.772,00	$ 3.579	$ 3.579
272	TAPON MACHO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	TAPON MACHO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE O GAS	UN	1,00	$ 3.244	$ 3.244,00	$ 2.433	$ 2.433
273	TEE DE 2" EN ACERO AL CARBONO	TEE DE 2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 18.271	$ 18.271,00	$ 13.703	$ 13.703
274	TEE DE 2" EN COBRE	TEE DE 2" EN COBRE PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 43.096	$ 43.096,00	$ 32.322	$ 32.322
275	TEE DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO	TEE DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 20.243	$ 20.243,00	$ 15.182	$ 15.182
276	TEE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE	TEE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 18.872	$ 18.872,00	$ 14.154	$ 14.154
277	TEE DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO	TEE DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 20.586	$ 20.586,00	$ 15.440	$ 15.440
278	TEE DE 1-1/4" EN COBRE	TEE DE 1-1/4" EN COBRE PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 16.406	$ 16.406,00	$ 12.305	$ 12.305
279	TEE 3/4" EN ACERO CARBONO	TEE 3/4" EN ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 4.578	$ 4.578,00	$ 3.434	$ 3.434
280	TEE DE 1-1/2" EN COBRE	TEE DE 1-1/2" EN COBRE PARA RED DE AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 16.618	$ 16.618,00	$ 12.464	$ 12.464

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
281	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO #12	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO #12, AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL Y ACOMETIDA	UN	1,00	$ 4.927	$ 4.927,00	$ 3.695	$ 3.695
282	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO # 14	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO # 14, AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL	UN	1,00	$ 5.811	$ 5.811,00	$ 4.358	$ 4.358
283	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO #16	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉCTRICO #16, AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL	UN	1,00	$ 4.230	$ 4.230,00	$ 3.173	$ 3.173
284	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉTRICO #10	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉTRICO #10, AWG LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL Y ACOMETIDA	UN	1,00	$ 6.370	$ 6.370,00	$ 4.778	$ 4.778
285	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉTRICO #18	TERMINAL O BORNE PARA CABLE ELÉTRICO #18, LS HF TC (CT) 600 V 90° PARA TABLEROS DE CONTROL	UN	1,00	$ 3.960	$ 3.960,00	$ 2.970	$ 2.970
286	TEE 1" EN ACERO CARBONO	TEE 1" EN ACERO CARBONO PARA RED DE VAPOR	UN	1,00	$ 6.550	$ 6.550,00	$ 4.913	$ 4.913
287	TERMOCUPLA PARA CONTROL DE TEMPERATURA	TERMOCUPLA PARA CONTROL DE TEMPERATURA, TIPO J 0 A 760° C	UN	1,00	$ 115.131	$ 115.131,00	$ 86.348	$ 86.348
288	TERMOMETRO DE CHIMENEA ANÁLOGO DE O A 300 °CPC	TERMOMETRO DE CHIMENEA ANÁLOGO DE O A 300 °CPC, CAJA ARO EN INOXIDABLE, MIRILLA CRISTAL, VAINA EN INOXIDABLE AISI 304. DOBLE ESCALA °C y °F, ROSCA MACHO.	UN	1,00	$ 140.516	$ 140.516,00	$ 105.387	$ 105.387
289	TERMOMETRO DE CHIMENEA ANÁLOGO DE O A 600 °C	TERMOMETRO DE CHIMENEA ANÁLOGO DE O A 600 ° C, CAJA ARO EN INOXIDABLE, MIRILLA CRISTAL, VAINA EN INOXIDABLE AISI 304. DOBLE ESCALA °C y °F, ROSCA MACHO.	UN	1,00	$ 160.339	$ 160.339,00	$ 120.254	$ 120.254
290	TERMOMETRO DE TANQUE DE CONDENSADOS ANÁLOGO DE O A 200 °C	TERMOMETRO DE TANQUE DE CONDENSADOS ANÁLOGO DE O A 200 ° C, CAJA ARO EN INOXIDABLE, MIRILLA CRISTAL, VAINA EN INOXIDABLE AISI 304. DOBLE ESCALA °C y °F, ROSCA MACHO.	UN	1,00	$ 118.304	$ 118.304,00	$ 88.728	$ 88.728
291	TERMÓMETRO ANÁLOGO DE 0 A 70 °C	TERMÓMETRO ANÁLOGO DE 0 A 70 °C, CAJA ARO EN INOXIDABLE, MIRILLA CRISTAL, VAINA EN INOXIDABLE AISI 304. DOBLE ESCALA °C y °F, ROSCA MACHO.	UN	1,00	$ 117.385	$ 117.385,00	$ 88.039	$ 88.039
292	TORNILLOS DE 1/2" X 2" GRADO 5, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	TORNILLOS DE 1/2" X 2" GRADO 5, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	UN	1,00	$ 2.678	$ 2.678,00	$ 2.009	$ 2.009
293	TORNILLOS DE 3/8" X 1/2", GRADO 5, ARANDELA Y TUERCA	TORNILLOS DE 3/8" X 1/2", GRADO 5, ARANDELA Y TUERCA	UN	1,00	$ 2.435	$ 2.435,00	$ 1.826	$ 1.826
294	TORNILLOS DE 5/8" X 3" GRADO 8, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	TORNILLOS DE 5/8" X 3" GRADO 8, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	UN	1,00	$ 5.739	$ 5.739,00	$ 4.304	$ 4.304
295	TORNILLOS DE 7/8" X 1/8" GRADO 8, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	TORNILLOS DE 7/8" X 4" GRADO 8, GUASA, ARANDELA Y TUERCA	UN	1,00	$ 22.589	$ 22.589,00	$ 16.942	$ 16.942
296	TRAMPA FILTRO TERMODINÁMICA SPIRAX SARCO O SIMILAR 1"	TRAMPA FILTRO TERMODINÁMICA SPIRAX SARCO O SIMILAR 1"	UN	1,00	$ 216.329	$ 216.329,00	$ 162.247	$ 162.247
297	TRAMPA FILTRO TERMODINÁMICA SPIRAX SARCO O SIMILAR 3/4"	TRAMPA FILTRO TERMODINÁMICA SPIRAX SARCO O SIMILAR 3/4"	UN	1,00	$ 188.755	$ 188.755,00	$ 141.566	$ 141.566

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
298	TRAMPA PARA VAPOR DE BALDE INVERTIDO DE 3/4" ROSCAR 125 PSI, CAPACIDAD DE DESCARGA 1.900 LBS/HORA	TRAMPA PARA VAPOR DE BALDE INVERTIDO DE 3/4" ROSCAR 125 PSI, CAPACIDAD DE DESCARGA 1.900 LBS/HORA	UN	1,00	$ 1.037.862	$ 1.037.862,00	$ 778.397	$ 778.397
299	TRAMPA DE VAPOR DE 3/4" TIPO FLOTADO, CAPACIDAD DE DESCARGA 780 LBS/HORA	TRAMPA DE VAPOR DE 3/4" TIPO FLOTADO, CAPACIDAD DE DESCARGA 780 LBS/HORA	UN	1,00	$ 907.732	$ 907.732,00	$ 680.799	$ 680.799
300	TUBO DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO	TUBO DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA RED DE VAPOR	M	1,00	$ 25.318	$ 25.318,00	$ 18.989	$ 18.989
301	TUBO DE 1-1/2" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 1-1/2" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE O SERPENTIN	M	1,00	$ 63.072	$ 63.072,00	$ 47.304	$ 47.304
302	TUBO DE 1-1/4" EN ACERO CARBONO	TUBO DE 1-1/4" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	M	1,00	$ 22.462	$ 22.462,00	$ 16.847	$ 16.847
303	TUBO DE 1-1/4" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 1-1/4" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE O SERPENTIN	M	1,00	$ 51.099	$ 51.099,00	$ 38.324	$ 38.324
304	TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 48.482	$ 48.482,00	$ 36.362	$ 36.362
305	TUBO DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO	TUBO DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	M	1,00	$ 9.335	$ 9.335,00	$ 7.001	$ 7.001
306	TUBO DE 1" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 1" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE O SERPENTIN	M	1,00	$ 42.987	$ 42.987,00	$ 32.240	$ 32.240
307	TUBO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	TUBO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	M	1,00	$ 25.037	$ 25.037,00	$ 18.778	$ 18.778
308	TUBO DE 1" EN ACERO CARBONO	TUBO DE 1" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	M	1,00	$ 18.180	$ 18.180,00	$ 13.635	$ 13.635
309	TUBO DE 1/2" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 1/2" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE O SERPENTIN	M	1,00	$ 26.887	$ 26.887,00	$ 20.165	$ 20.165
310	TUBO DE 2" EN ACERO CARBONO	TUBO DE 2" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	M	1,00	$ 29.637	$ 29.637,00	$ 22.228	$ 22.228
311	TUBO DE 2" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 2" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE	M	1,00	$ 68.320	$ 68.320,00	$ 51.240	$ 51.240
312	TUBO DE 3/4" EN ACERO CARBONO	TUBO DE 3/4" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	M	1,00	$ 12.818	$ 12.818,00	$ 9.614	$ 9.614
313	TUBO DE 3/4" EN COBRE TIPO K	TUBO DE 3/4" EN COBRE TIPO K PARA AGUA CALIENTE O SERPENTIN	M	1,00	$ 20.322	$ 20.322,00	$ 15.242	$ 15.242
314	TUBO DE VIDRIO NIVEL LÍNEA ROJA	TUBO DE VIDRIO NIVEL LÍNEA ROJA DE BOROSILICATO, CON ALTA RESISTENCIA A LOS EFECTOS DEL AGUA Y A TEMPERATURA DE 90 °C, PARED 1/8"	M	1,00	$ 23.971	$ 23.971,00	$ 17.978	$ 17.978
315	TUBO EN COBRE DE 1/4" TIPO L	TUBO EN COBRE DE 1/4" TIPO L PARA AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 9.666	$ 9.666,00	$ 7.250	$ 7.250
316	TUBO EN COBRE DE 3/8" TIPO L	TUBO EN COBRE DE 3/8" TIPO L PARA AGUA CALIENTE	M	1,00	$ 11.371	$ 11.371,00	$ 8.528	$ 8.528
317	UNION DE 1" EN ACERO CARBONO	UNION DE 1" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 20.939	$ 20.939,00	$ 15.704	$ 15.704
318	UNION DE 1/4" EN ACERO CARBONO	UNION DE 1/4" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 5.689	$ 5.689,00	$ 4.267	$ 4.267
319	UNION DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO	UNION DE 1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 3.145	$ 3.145,00	$ 2.359	$ 2.359

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
320	UNION DE 3/4" EN ACERO CARBONO	UNION DE 3/4" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 6.784	$ 6.784,00	$ 5.088	$ 5.088
321	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 21.124	$ 21.124,00	$ 15.843	$ 15.843
322	UNIVERSAL DE 1 " EN ACERO CARBONO	UNIVERSAL DE 1 " EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 15.752	$ 15.752,00	$ 11.814	$ 11.814
323	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN COBRE	UNIVERSAL DE 1-1/4" EN COBRE PARA AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 26.405	$ 26.405,00	$ 19.804	$ 19.804
324	UNIVERSAL DE 2" EN COBRE	UNIVERSAL DE 2" EN COBRE PARA AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 57.038	$ 57.038,00	$ 42.779	$ 42.779
325	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 41.104	$ 41.104,00	$ 30.828	$ 30.828
326	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN COBRE	UNIVERSAL DE 1-1/2" EN COBRE PARA AGUA CALIENTE	UN	1,00	$ 59.571	$ 59.571,00	$ 44.678	$ 44.678
327	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO AL CARBONO	UNIVERSAL DE 2" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 49.645	$ 49.645,00	$ 37.234	$ 37.234
328	UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO CARBONO	UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 11.748	$ 11.748,00	$ 8.811	$ 8.811
329	UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 12.901	$ 12.901,00	$ 9.676	$ 9.676
330	UNIVERSAL DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE	UNIVERSAL DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 15.663	$ 15.663,00	$ 11.747	$ 11.747
331	UNIVERSAL DE 3/4" EN ACERO AL CARBONO	UNIVERSAL DE 3/4" EN ACERO AL CARBONO PARA VAPOR	UN	1,00	$ 15.568	$ 15.568,00	$ 11.676	$ 11.676
332	VALVULA BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE 1/2"	VALVULA BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE 1/2" TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 36.048	$ 36.048,00	$ 27.036	$ 27.036
333	VALVULA BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE 3/4"	VALVULA BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE 3/4" PARA MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 46.565	$ 46.565,00	$ 34.924	$ 34.924
334	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE DE 2"	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 120.313	$ 120.313,00	$ 90.235	$ 90.235
335	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 1/4"	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 1/4" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 35.506	$ 35.506,00	$ 26.630	$ 26.630
336	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 1"	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 1" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 61.818	$ 61.818,00	$ 46.364	$ 46.364
337	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 2"	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 2" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 87.152	$ 87.152,00	$ 65.364	$ 65.364
338	VALVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 3/4"	VALVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO BRONCE DE 3/4" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 52.895	$ 52.895,00	$ 39.671	$ 39.671
339	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO DE 1/2" BRONCE	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO DE 1/2" BRONCE PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 40.897	$ 40.897,00	$ 30.673	$ 30.673
340	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 31.930	$ 31.930,00	$ 23.948	$ 23.948
341	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE DE 1"	VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 67.539	$ 67.539,00	$ 50.654	$ 50.654

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
342	VÁLVULA DE BOLA DE 4 TORNILLOS DE 2" EN ACERO INOXIDABLE TRABAJO PESADO	VÁLVULA DE BOLA DE 4 TORNILLOS DE 2" EN ACERO INOXIDABLE TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 323.371	$ 323.371,00	$ 242.528	$ 242.528
343	VALVULA DE CORTINA 1" 1/4 EN BRONCE	VALVULA DE CORTINA 1" 1/4 EN BRONCE PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 323.371	$ 323.371,00	$ 242.528	$ 242.528
344	VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE	VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE PARA TRABAJO PESADO MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 68.342	$ 68.342,00	$ 51.257	$ 51.257
345	VALVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 3/4"	VALVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 3/4" PARA TRABAJO PESADO VAPOR MIN 200 PSI	UN	1,00	$ 96.282	$ 96.282,00	$ 72.212	$ 72.212
346	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 1/4"	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 1/4" PARA TRABAJO PESADO VAPOR MIN 200 PSI	UN	1,00	$ 55.219	$ 55.219,00	$ 41.414	$ 41.414
347	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 1"	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 1" PARA TRABAJO PESADO VAPOR MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 129.341	$ 129.341,00	$ 97.006	$ 97.006
348	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 2"	VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 2" PARA TRABAJO PESADO VAPOR MIN 150 PSI	UN	1,00	$ 277.324	$ 277.324,00	$ 207.993	$ 207.993
349	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO 3/4"	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO 3/4" CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ESTAMPE ASME	UN	1,00	$ 125.817	$ 125.817,00	$ 94.363	$ 94.363
350	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO 1"	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO 1" CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ESTAMPE ASME	UN	1,00	$ 135.700	$ 135.700,00	$ 101.775	$ 101.775
351	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/2"	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/2" CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ESTAMPE ASME	UN	1,00	$ 441.976	$ 441.976,00	$ 331.482	$ 331.482
352	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/4"	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1-1/4" CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ESTAMPE ASME	UN	1,00	$ 339.605	$ 339.605,00	$ 254.704	$ 254.704
353	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1/2"	VÁLVULA DE SEGURIDAD O ALIVIO DE 1/2" CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ESTAMPE ASME	UN	1,00	$ 96.168	$ 96.168,00	$ 72.126	$ 72.126
354	VÁLVULA DESAIREADORA DE 1/2"	VÁLVULA DESAIREADORA DE 1/2", CUERPO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, COMPONENTES INTERNOS EN ACERO, ASIENTO EN GOMA	UN	1,00	$ 160.654	$ 160.654,00	$ 120.491	$ 120.491
355	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA DE 5- 125 PSI 1/2"	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA DE 5- 125 PSI 1/2", CUERPO EN HIERRO FUNDIDO, COMPONENTES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 178.354	$ 178.354,00	$ 133.766	$ 133.766
356	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA DE 5- 125 PSI 1-1/2"	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA DE 5- 125 PSI 1-1/2" CUERPO EN HIERRO FUNDIDO, COMPONENTES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 380.361	$ 380.361,00	$ 285.271	$ 285.271
357	VENTILADOR MOTOR (HASTA 1,5 HP)	VENTILADOR MOTOR (HASTA 1,5 HP), EN PLÁSTICO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA	UN	1,00	$ 51.126	$ 51.126,00	$ 38.345	$ 38.345
358	VENTILADOR MOTOR (HASTA 2,5 HP)	VENTILADOR MOTOR (HASTA 2,5 HP), N PLÁSTICO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA	UN	1,00	$ 46.902	$ 46.902,00	$ 35.177	$ 35.177
359	VENTILADOR MOTOR (HASTA 3,6 HP)	VENTILADOR MOTOR (HASTA 3,6 HP), N PLÁSTICO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA	UN	1,00	$ 60.452	$ 60.452,00	$ 45.339	$ 45.339
360	VENTILADOR MOTOR (HASTA 5 HP)	VENTILADOR MOTOR (HASTA 5 HP), N PLÁSTICO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA	UN	1,00	$ 137.653	$ 137.653,00	$ 103.240	$ 103.240
361	VIDRIO REFRACTARIO PARA MIRILLA	VIDRIO REFRACTARIO PARA MIRILLA, EN BOROSILICATO PIREX RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA PARA OBSERVAR LLAMA	UN	1,00	$ 57.450	$ 57.450,00	$ 43.088	$ 43.088

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - PLIEGO DEFINITIVO

BOGOTÁ

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC- 005 - 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALDERAS, CALDERINES Y EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS, DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

PROPONENTE:	EBRATT & ARENAS SAS

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL
362	SOLDADURA CALDERA CON PRUEBA DE CALIDAD	SOLDADURA DE LÁMINA EN ACERO CARBONO PARA CORREGIR FISURA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y PRUEBA CON TINTAS PARA DESCARTAR FUGAS.	UN	1,00	$ 490.833	$ 490.833,00	$ 470.000	$ 470.000
		VALOR TOTALSDIS SIN INCLUIR IVA				**$ 65.062.490,00**	VALOR TOTAL OFERTADO SIN INCLUIR IVA	**$ 56.369.051,00**
		IVA 19 %				**$ 12.361.873,00**	IVA 19%	**$ 10.710.120,00**
		VALOR TOTAL SDIS INCLUIDO IVA				**$ 77.424.363,00**	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	**$ 67.079.171,00**

Notas:

1. Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este FORMATO.
2. El VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA, verificado y/o corregido y ajustado al peso; NO podrá exceder los VALORES UNITARIOS SDIS SIN IVA
3. Ajuste al peso todos los valores solicitados en este FORMATO.
4. Las cantidades relacionados en el FORMATO ECONOMICO para cada uno de los ítem, solo se tendrán en cuenta para efectos de evaluación y comparación de las ofertas, y en nada compromete la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades reales serán las que resulten durante el desarrollo del contrato. por tanto, la adjudicación será por el valor total del presupuesto oficial.
5. El proponente deberá tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de selección será de ejecución abierta, es decir, que las cantidades solicitadas durante la ejecución del contrato dependerán de las necesidades de la Secretaría y que el valor del contrato será ejecutado por el valor total del presupuesto oficial, el cual se pagará conforme con los precios unitarios ofertados, una vez se aplique el IVA (19%)

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFERENTE: EBRATT & ARENAS SAS