

NÚMERO DE LADOS	DISTANCIA(m)	DIRECCIÓN	INICIO COORDENADA	FINAL COORDENADA
L : 1	76.80	N4° 32' 09.56"E	1787868.54N 1195983.48E	1787945.11N 1195989.55E
L : 2	99.62	S88° 03' 25.88"E	1787945.11N 1195989.55E	1787941.73N 1196089.11E
L : 3	99.50	S80° 27' 30.62"E	1787941.73N 1196089.11E	1787925.24N 1196187.24E
L : 4	36.04	S77° 58' 29.62"E	1787925.24N 1196187.24E	1787917.73N 1196222.48E
L : 5	40.16	S6° 34' 43.68"W	1787917.73N 1196222.48E	1787877.84N 1196217.88E
L : 6	37.18	S1° 18' 27.05"W	1787877.84N 1196217.88E	1787840.67N 1196217.03E
L : 7	46.29	N85° 15' 12.04"W	1787840.67N 1196217.03E	1787844.50N 1196170.90E
L : 8	61.23	N84° 58' 21.58"W	1787844.50N 1196170.90E	1787849.86N 1196109.91E
L : 9	28.60	N81° 57' 48.34"W	1787849.86N 1196109.91E	1787853.86N 1196081.59E
L :10	7.34	N83° 47' 01.25"W	1787853.86N 1196081.59E	1787854.66N 1196074.30E
L :11	91.87	N81° 18' 19.69"W	1787854.66N 1196074.30E	1787868.54N 1195983.48E

CUADRO DE AREAS

N° PARCELA	AREA (m2)	PERIMETRO (m)	DISTANCIA (m)	DIRECCIÓN
PARCELA : 1	19506.23m^2	624.62	91.87 76.80 99.62 99.50 36.04 40.16 37.18 46.29 61.23 28.60 7.34	N81° 18' 19.69"W N4° 32' 09.56"E S88° 03' 25.88"E S80° 27' 30.62"E S77° 58' 29.62"E S6° 34' 43.68"W S1° 18' 27.05"W N85° 15' 12.04"W N84° 58' 21.58"W N81° 57' 48.34"W N83° 47' 01.25"W

LEONARDO PINEDO CONSTRUCCIONES S.A.S
LPC S.A.S
NIT: 900502843-1

PROYECTO: URIBIA LA GUAJIRA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INSTITUCION EDUCATIVA JUYASIRAIN

LEVANTO: CARLOS IGLESIA PALMEZANO L.P 01-17071

DIBUJO Y DISEÑO: YEISON FUENTES

SISTEMA DE CORDENADAS: MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone
COORDENADAS BASE: N: 1787897.8936 E: 1196161.7017

PLANO AREA Y PERIMETRO

PAIS: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: URIBIA
ESCALA: INDICADA
FECHA: 26-09-2024

LAMINA: PP-01