

CUADRO DE AREAS

N° PARCELA	AREA (m2)	PERIMETRO (m)	DISTANCIA (m)	DIRECCIÓN
PARCELA : 1	15653.15m²	529.84	175.70 36.94 27.11 34.82 164.70 90.56	N17° 22' 50.02"E S75° 52' 04.47"E S83° 03' 16.99"E S79° 08' 43.26"E S20° 59' 20.25"W N86° 51' 50.59"W

CUADRO DE COORDENADAS

NÚMERO DE LADOS	DISTANCIA(m)	DIRECCIÓN	INICIO COORDENADA	FINAL COORDENADA
L :1	36.94	S75° 52' 04.47"E	1846271.98N 1260182.51E	1846262.96N 1260218.33E
L :2	27.11	S83° 03' 16.99"E	1846262.96N 1260218.33E	1846259.68N 1260245.24E
L :3	34.82	S79° 08' 43.26"E	1846259.68N 1260245.24E	1846253.13N 1260279.44E
L :4	164.70	S20° 59' 20.25"W	1846253.13N 1260279.44E	1846099.35N 1260220.45E
L :5	90.56	N86° 51' 50.59"W	1846099.35N 1260220.45E	1846104.30N 1260130.02E
L :6	175.70	N17° 22' 50.02"E	1846104.30N 1260130.02E	1846271.98N 1260182.51E

LEONARDO PINEDO CONSTRUCCIONES S.A.S
LPC S.A.S
NIT: 900502843-1

PROYECTO: URIBIA LA GUAJIRA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DE PARASHI

LEVANTO: CARLOS IGLESIA PALMEZANO L.P 01-17071

DIBUJO Y DISEÑO: YEISON FUENTES

SISTEMA DE CORDENADAS: MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone
COORDENADAS BASE: N: 1846205.8332 E: 1260173.4265

PLANO AREA Y PERIMETRO

PAIS: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
MUNICIPIO: URIBIA
ESCALA: INDICADA
FECHA: 15-10-2024

LAMINA: PP-01