FERRETERIA CONSTRUYENDO DC

NIT. 4103057-7

Bogotá, 7 NOVIEMBRE de 2024

Señor.
Alcaldía De Tenjo

Con relacion a la solicitud, adjuntamos la cotizacion.

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Cubierta Auditorio: Mantenimiento de canal empotrada de Largo 23 mts x Alto 0,25 mts x Ancho 0,30 mts, adecuación de bajantes 3 unidades	23	M2	$ 248.000	$ 5.704.000
Cubierta Cafeteria: Mantenimiento de canal empotrada de Largo 26 mts x Alto 0,25 mts x Ancho 0,30 mts, adecuacion de bajantes 3 unidades	26	M2	$ 275.600	$ 7.165.600
Techo Pasillo Auditorio: Suministro e instalacion de techo en Drywall h= 4 mts, Incluye Mano Obra -Laminas de Drywall - No estructura	11,9	M2	$ 140.500	$ 1.671.950
Techo Salon primeros Auxilios: Suministro e instalacion de techo en Drywall h= 4 mts, Inluye Mano Obra - Laminas de Drywall- No estructura	13,23	M2	$ 140.500	$ 1.858.815
Techo Baño Mujeres: Suministro e instalacion de techo en Drywall h= 4 mts, Incluye Mano Obra -Laminas de Drywall - No estructura	11,16	M2	$ 140.500	$ 1.567.980
Techo Baño Hombres: Suministro e instalacion de techo en Drywallh=4 mts, Incluye Mano Obra - Laminas de Drywall - No estructura	11,16	M2	$ 140.500	$ 1.567.980
Techo Cafeteria: Suministro e instalacion de techo en Drywall h= 3 mts, Incluye Mano Obra -Laminas de Drywall - No estructura	16,75	M2	$ 140.000	$ 2.345.000

Techo Acceso Auditorio: Suministro e instalacion de techo en Drywall h= 2 mts, Incluye Mano Obra - Laminas de Drywall - No estructura	7,8	M2	$ 140.000	$ 1.092.000
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de vinilo tipo 1 en color blanco 3 manos sobre techo existentes. Pasillo Auditorio	18,6	M2	$ 99.670	$ 1.853.862
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de vinilo tipo 1 en color blanco 3 manos sobre techo existentes. Salon Primeros Auxilios	13,23	M2	$ 99.670	$ 1.318.634
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de vinilo tipo 1 en col or blanco 3 manos sobre techo existentes. Baño Mujeres y Hombres	22,32	M2	$ 99.670	$ 2.224.634
Mantenimiento y/o suministro e instalación de vinilo tipo 1 en color blanco 3 manos sobre techo existentes. Cafeteria	21	M2	$ 99.670	$ 2.093.070
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de vinilo tipo 1 en color blanco 3 manos sobre techo existentes Acceso Pasillo Auditorio	8,1	M2	$ 99.670	$ 807.327
Suministro e instalacion de estuco plastico y resanes sobre muros	5	M2	$ 90.328	$ 451.640

Desglose de los Costos Totales

COSTO DIRECTO	$ 31.722.493
ADMINISTRACION	$ 2.525.509
IMPREVISTOS	$ 947.066
UTILIDAD	$ 578.443
IVA/UTILIDAD	$ 299.904
COSTO DIRECTO	$ 4.350.922
COSTO TOTAL	$ 36.073.415

*Tiempo Entrega: 30 días
*Forma de Pago: Factura – contra entrega
*Validez Oferta: 15 días

Cordialmente.

Victor Manuel Villareal

Victor Villareal
Asesor Comercial