Formulario 1 - Propuesta económica

ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CRA 2 No. 50-25 DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICIONES Y DESMONTES				
1,1,1	Desmonte de Ventana	und	1.00		
1,1,2	Demolición de mampostería	M2	4.00		
1,1,3	Escarificacion de Mortero existente	M2	129.65		
				Sub-total	
2	REDES				
2.1	REDES DE DESAGÜE				
2,1,1	TUBERIA PVC SANITARIA TIPO PESADA 4" CON ACCESORIOS	ML	36.00		
				Sub-total	
3	MAMPOSTERÍA				
3.1	Mampostería				
3,1,1	Muro en bloque H-10	M2	78.30		
3,1,2	Viga de amarre en concreto de 0,20 * 0,10 m	ML	34.80		
3,1,3	Revoque 1:3 para muros internos	M2	156.60		
3,1,4	Filos y dilataciones en mortero 1:3 sobre revoques nuevos	ML	17.40		
				Sub-total	
4	ACABADOS				
4.1	Pisos				
4,1,1	Mortero de nivelación 1:3, para alistado de pisos E=0,04 M	M2	26.68		
4,1,2	Guardaescoba en ceramica H=0,7 cm	ML	15.00		
4,1,3	Impermeabilización de mortero en azotea	M2	129.65		
4,1,4	Cerámica para piso, formato 35*35 cm (incluye pegacord y boquilla para brechas).	M2	26.68		
				Sub-total	
5	ACABADOS (ESTUCO, PINTURA)				
5.1	Muros				
5,1,1	Estuco exterior sobre muros en fachada	M2	97.95		
5,1,2	Estuco interior en oficinas y salones	M2	676.80		

5,1,3	Pintura 2 manos para exteriores pintuco Koraza o similar	M2	97.95		
5,1,4	Pintura esmaltada color negro para rejas entrada Pintulux o similar (incluye grateado y limpieza)	M2	16.00		
5,1,5	pintura esmaltada roja para escalera de acceso a azotea (incluye grateado y limpieza)	und	1.00		
5,1,6	Pintura 3 manos para interiores tipo 2 lavable pintuco o similar	M2	1,336.00		
				Sub-total	
6	APARATOS SANITARIOS				
6.1	Aparatos				
6,1,1	Combo Sanitario institucional grande corona o similar color blanco o beige	UND	13.00		
				Sub-total	
7	CUBIERTA				
7.1	Cielo raso - Cubierta				
7,1,1	Desmonte de cielo raso existente	M2	60.00		
7,1,2	Cielo raso en lámina de PVC color blanco incluye estructura de soporte y tornillería.	M2	60.00		
7,1,3	Cubierta en lámina master 1000	M2	315.00		
7,1,4	Estructura metálica para cubierta (incluye perfiles transversales y longitudinales)	M2	315.00		
7,1,5	Suministro e instalacion de canaleta en lamina calibre 18	ML	21.00		
				Sub-total	
8	CARPINTERÍA EN ALUMINIO/VIDRIO				
8.1	CARPINTERÍA				
8,1,1	Puerta en aluminio de 2*1 m con vidrio fijo en parte superior y manija	M2	28.77		
8,1,2	Suministro e Instalación de chapa bola	UND	4.00		
				Sub-total	
9	AIRES ACONDICIONADOS				
9,1,1	Suministro e instalacion de soportes metalicos para instalar unidad	UND	12.00	$ 55,838.00	
9,1,2	Desmonte de Aire Acondicionado	UND	12.00		
9,1,3	Reubicación e instalacion de aires acondicionados en la terraza (incluye materiales)	UND	12.00		
				Sub-total	
10	REDES ELECTRICAS				
10.1	LUMINARIAS				

10.1	Suministro e instalacion de lámparas tipo Led de 8"	UND	40.00		
10.2	Suministro e instalacion de Luminarias tipo led de 0,60*0,60 m	UND	3.00		
10.3	Suministro E instalacion de Punto Electrico	UND	10.00		
				Sub-total	
11	**RETIRO DE ESCOMBROS**				
11.1	**ASEO FINAL**				
11,1,1	Aseo y limpieza final	M2	541.70		
11,1,2	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	M3	7.20		
11,1,3	Pulida de Pisos	M2	541.70		
				Sub-total	
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA				
	ADMINISTRACIÓN				
	IMPREVISTOS				
	UTILIDAD				
	VALOR TOTAL DEL AIU				
	VALOR TOTAL OBRA				

FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DIRECCION
TELEFONO
NIT