	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA 09/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO OFICIAL
"MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

DD MM AA

FECHA DE ELEABORACIÓN: 24/10/2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

TERMINO DE EJECUCIÓN: UN (01) MESES

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		FACHADA PRINCIPAL				
1.1	72141510	DEMOLICION MUROS 0.25.Incl cargue manual,retiro 5k	M2	4,68	$ 13.337,00	$ 62.417,16
1.2	30151801	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2	4,68	$ 65.097,00	$ 304.653,96
1.3	30151802	PAÑETE LISO MUROS MORTER01:4 IMPERM e=0,025 mt	M2	5,31	$ 38.328,00	$ 203.521,68
1.4	30151805	ESTUCO PLASTICO	M2	5,31	$ 18.343,00	$ 97.401,33
1.5	31211502	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	8,70	$ 10.624,00	$ 92.428,80
1.6	31211502	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	9,99	$ 13.855,00	$ 138.411,45
1.7	22101500	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS i nc retiro	UN	1,00	$ 38.819,00	$ 38.819,00
1.8	30171505	INSTALACION PUERTA METALICA Y VIDRIO	UN	1,00	$ 292.188,95	$ 292.188,95
1.9	30141511	PELICULA DE SEGURIDAD TIPO SANBLASTING	M2	6,00	$ 90.545,00	$ 543.270,00
1.10	30103200	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.18	M2	6,00	$ 127.781,00	$ 766.686,00
					SUBTOTAL	$ 2.539.798,33
		CUBIERTAS OFICINAS				
2.1	22101500	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2	25,84	$ 10.086,00	$ 260.622,24
2.2	30151500	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm (cristal)	M2	25,84	$ 80.555,00	$ 2.081.541,20
2.3	30151802	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2	39,12	$ 7.496,00	$ 293.243,52
2.3	30161604	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERA	M2	101,12	$ 60.856,00	$ 6.153.758,72
2.4	31201630	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	15,00	$ 38.739,00	$ 581.085,00
2.5	31201630	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	20,00	$ 14.212,00	$ 284.240,00
2.6	30151802	PAÑETE RUSTICO MURO M:1,4 e=0,025 mts	M2	20,00	$ 28.720,00	$ 574.400,00
2.7	30141702	IMPERMEEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CAÑUELA	M2	26,20	$ 45.237,00	$ 1.185.209,40
					SUBTOTAL	$ 11.414.100,08
		OFICINAS				
3.1	30151805	ESTUCO PLASTICO	M2	49,20	$ 18.343,00	$ 902.475,60
3.2	31211502	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	49,20	$ 13.855,00	$ 681.666,00
3.3	39101600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UN	22,00	$ 44.408,00	$ 976.976,00
3.4	30103200	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.18	M2	5,85	$ 127.781,00	$ 747.518,85
3.5	76111501	Limpiez SV con hidro pintada esmalt- pedest y tabl	UN	10,00	$ 28.635,00	$ 286.350,00
3.6	72152600	DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA (TEJA A-C)	M2	9,00	$ 38.249,00	$ 344.241,00
3.7	72151200	DESMONTE E INSTALACION TANQUES ETERNIT AGUA POTABL	UN	1,00	$ 287.240,00	$ 287.240,00
3.8	24111810	TANQUE AGUA 500 LTP PVC INCL.CONEXION 3/4" -1/2"	UN	1,00	$ 932.090,00	$ 932.090,00
3.9	30241504	PLACA TANQUE (MENSULA 1,0X1,0) E PROM=0,09M	UN	6,00	$ 357.775,00	$ 2.146.650,00
3.10	30102304	PERFIL RECTAN. 150*50*4 mm ASTM A-500	ML	6,00	$ 226.278,00	$ 1.357.668,00
3.11	30141511	PELICULA DE SEGURIDAD TIPO SANBLASTING	M2	97,62	$ 90.545,00	$ 8.839.002,90
					SUBTOTAL	$ 17.501.878,35
		MURO EXTERIOR				

4.1	22101500	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	23,00	$ 4.474,00	$ 102.902,00
4.2	30141702	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2	23,00	$ 98.936,00	$ 2.275.528,00
4.3	30151600	FLANCHE LAMINA GALV. C. 22 Ancho:0.20 mts	ML	46,00	$ 27.265,00	$ 1.254.190,00
4.4	30141701	IMPERMEABILI. FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	107,04	$ 44.264,00	$ 4.738.018,56
					SUBTOTAL	$ 8.370.638,56
		BAÑOS				
5.1	72151100	DESMONTE APARATO SANITARIO. Inc retiro	UN	3,00	$ 24.878,00	$ 74.634,00
5.3	30181506	ORINAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal.Incl. Flux	UN	1,00	$ 963.098,00	$ 963.098,00
5.4	30181505	SANITARIO T. QUANTUM O SIMIL,Inc fluxometroSloan	UN	2,00	$ 522.862,00	$ 1.045.724,00
5.5	30181700	GRIFERIA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UN	5,00	$ 379.424,00	$ 1.897.120,00
					SUBTOTAL	$ 3.980.576,00
		TANQUE SUBTERRÁNEO				
6.1	40172808	CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	3,00	$ 11.613,00	$ 34.839,00
6.2	40172906	UNION UNIVERSAL PRESION 2" PVC	UN	2,00	$ 13.830,00	$ 27.660,00
6.3	40141608	REGISTRO BOLA PVC 1-1/2". Inc universal	UN	1,00	$ 139.848,20	$ 139.848,20
6.4	40174608	TEE PRESION EN PVC D=1 1/2	UN	2,00	$ 14.538,00	$ 29.076,00
6.5	40171517	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	1,50	$ 18.512,00	$ 27.768,00
6.6	40171517	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC	ML	2,50	$ 27.676,00	$ 69.190,00
6.7	40172808	CODO PRESION RDE 21 D= 2"	UN	1,00	$ 19.460,00	$ 19.460,00
6.8	40183112	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC	UN	1,00	$ 31.723,00	$ 31.723,00
6.9	40141613	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQUE 2" BX	UN	1,00	$ 411.429,00	$ 411.429,00
6.10	30181701	SUMINI E INSTA DE TERMINAL TIPO CAMPANA PVC 1 1/2"	UN	1,00	$ 10.014,00	$ 10.014,00
6.11	40141613	PASE PVCL 3" L=0.50 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 13.282,39	$ 13.282,39
6.12	44121500	TAPA CAJA INSP.70x70x.8 cm. 20.7MPa,Inc marco meta	UN	1,00	$ 168.169,00	$ 168.169,00
6.13	40175208	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN	1,00	$ 295.641,00	$ 295.641,00
6.14	72154055	LAVADO DE TANQUE BAJO DE ALMACENAMIENTO (SON 13 M³) TANQUE EXISTE	GB	1,00	$ 139.101,00	$ 139.101,00
6.15	71101606	APLICACION EPOXICO 32 PRIMER	KG	3,00	$ 78.130,00	$ 234.390,00
					SUBTOTAL	$ 1.651.590,59
		SISTEMAS				
7.1	72141511	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	1,08	$ 67.710,00	$ 73.126,80
7.2	39121613	ACOMETIDA ELE TUB EMT 2"X4,5 POLO A TIERRA	UN	1,00	$ 2.873.438,00	$ 2.873.438,00
7.3	39121613	SUMIN Y TENDIDO CABLE DE COBRE No.8 POLO A TIERRA	ML	18,50	$ 71.614,00	$ 1.324.859,00
7.4	39121613	PUESTA A TIERRA MASTIL	UN	1,00	$ 266.550,00	$ 266.550,00
					SUBTOTAL	$ 4.537.973,80
					VALOR TOTAL (incluye AIU 31%)	**$ 49.996.555,71**
					VALOR TOTAL (incluye AIU 31%) ajustado al peso	**$ 49.996.556,00**

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado de acuerdo con la Resolución de Precios Oficiales No. 1010-67.21/193 de fecha 03-08-2021, legalizado por esta dependencia para dicho producto o servicio.

Vo Bo CARLOS ENRIQUE VARGASCARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

ELABORÓ: ING. YEISSON JAVIER MORALES G.
Contratista CPS

ELABORÓ: ARQ. JHON FERNANDO URREGO H.
Contratista CPS

ELABORÓ: RICARDO PINEDA
Contratista CPS

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-66-V3