República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Nariño

PROPUESTA ECONOMICA LOTE 3

ELEMENTOS REQUERIDOS (CAPITULO 6 FCT)				PROMEDIO POR ITEM	
ITEM	**DESCRIPCÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio total incluido IVA**
1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	945,90	5.062,00	$ 4.788.146,00
2	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1,00	1.800.687,00	$ 1.800.687,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 21MPA (3000 PSI), E= 0.10, PARA CONSTRUCCION DE ANDEN EXTERIOR	M2	180,80	24.604,00	$ 4.448.403,00
4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	51,00	25.895,00	$ 1.320.645,00
5	Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1,00	437.830,00	$ 437.830,00
6	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	384,00	114.180,00	$ 43.845.120,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA)	M2	2.123,81	51.918,00	$ 110.263.968,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA	M3	25,00	456.940,00	$ 11.423.500,00
9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	11,00	69.204,00	$ 761.244,00
10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	334,26	6.962,00	$ 2.327.118,00
11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	486,41	9.300,00	$ 4.523.613,00
12	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	72,00	17.928,00	$ 1.290.816,00
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	749,60	11.176,00	$ 8.377.530,00
14	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	949,60	10.223,00	$ 9.707.761,00
15	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	25,96	14.030,00	$ 364.219,00
16	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1,51	13.575,00	$ 20.498,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	16,99	454.218,00	$ 7.717.164,00
18	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	83,60	10.346,00	$ 864.926,00
19	MANIJA CALIPSO DE ACERO INOLXIDABLE	UND	12,00	5.790,00	$ 69.480,00
20	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	28,29	82.150,00	$ 2.324.024,00
21	NIVELACION DE TERRENO	M2	51,30	7.477,00	$ 383.570,00

22	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	4,00	16.302.841,00	$	65.211.364,00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES	ML	51,00	84.173,00	$	4.292.823,00
24	CONSTRUCCION DE PLACA BASE DE CONCRETO 3000 PSI	M2	7,50	56.577,00	$	424.328,00
25	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	21,78	475.084,00	$	10.347.330,00
26	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	9,28	232.128,00	$	2.154.148,00
27	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20,00	76.331,00	$	1.526.620,00
28	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	40,00	351.932,00	$	14.077.280,00
29	RESANE DE MUROS	M2	168,00	5.870,00	$	986.160,00
30	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	51,00	35.306,00	$	1.800.606,00
31	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	80,00	47.838,00	$	3.827.040,00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1.280,00	12.476,00	$	15.969.280,00
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	52,00	68.035,00	$	3.537.820,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	174,70	62.752,00	$	10.962.774,00
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	158,40	257.385,00	$	40.769.784,00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	750,40	46.377,00	$	34.801.301,00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	703,95	60.439,00	$	42.546.034,00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	10,00	45.630,00	$	456.300,00
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	39,10	55.009,00	$	2.150.852,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	6,00	166.742,00	$	1.000.452,00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	UND	8,00	295.225,00	$	2.361.800,00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	90,00	44.672,00	$	4.020.480,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	7,00	348.292,00	$	2.438.044,00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	168,00	176.029,00	$	29.572.872,00

45	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	56,00	162.097,00	$	9.077.432,00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	398,00	16.400,00	$	6.527.200,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	7,00	160.424,00	$	1.122.968,00
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	165,82	46.991,00	$	7.792.048,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	28,00	146.932,00	$	4.114.096,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	ML	87,25	39.736,00	$	3.466.966,00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	6,00	311.296,00	$	1.867.776,00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	32,00	435.950,00	$	13.950.400,00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	UND	7,00	74.825,00	$	523.775,00
54	SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) PARA PISO BAÑOS	M2	615,59	60.747,00	$	37.395.246,00
55	SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	39,00	117.230,00	$	4.571.970,00
56	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	815.268,00	$	815.268,00
57	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC	UND	24,00	51.209,00	$	1.229.016,00
58	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1,50	297.683,00	$	446.525,00
59	VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	10.690,00	11.198,00	$	119.706.620,00
TOTAL COSTO DIRECTO						**724.903.060,00**
	ADMINISTRACION			19,26%		139.616.329,00
	IMPREVISTOS			4,38%		31.750.754,00
	UTILIDAD			3,07%		22.254.524,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%		4.228.360,00
	COSTO TOTAL INDIRECTO					197.849.967,00
TOTAL						**922.753.027,00**

CONSTRUCTORA SH SAS
NOMBRE DE PROPONENTE

EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
FIRMA DEL PROPONENTE