	DESARROLLO TECNICO INDUSTRIAL S.A.S **NIT : 901700324-3** DETEINSAS@GMAIL.COM **Celular: 3146832218** Direccion: Carrera 22a # 75a-18 Manizales - Caldas	**NO SOLO SOMOS UNA EMPRESA, SOMOS LA SOLUCIÓN PARA CRECER.** **NO SOMOS AGENTE AUTORETENEDORES** **NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**	
CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	COTIZACION No: 205-2024	
NIT:	899999034-1	Vigencia desde:	20/08/2024
CIUDAD:	Atlantico	Vigencia hasta:	20/11/2024

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable	fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión, bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros.	3	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00
2	MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa	Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato doble tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de la trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague)	3	$ 600.000,00	$ 1.800.000,00
3	Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable	fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión,bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros.	4	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00
4	MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha para meson tres puntos de desague (lavaplato triple tina)	Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato triple tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague)	4	$ 600.000,00	$ 2.400.000,00
				Valor sin Impuesto	**$ 18.200.000,00**
				IVA 19%	**$ 3.458.000,00**
				Valor Total	**$ 21.658.000,00**