Cordial saludo,

Como estructurador técnico del proceso, procedí con la revisión de las observaciones realizadas por la oficina de sistemas de Dirección General y se hacen las siguientes Subsanaciones:

Frente al equipo UPS la capacidad mínima requerida es 1 KVA, quedando de la siguiente manera:

UPS monofásico, Capacidad: 1 KVA administrable, con tecnología PWM de alta frecuencia, On Line doble conversión VFI- SS-111. Con display reversible para instalación en torre o rack de 19 pulgadas, Comunicación mediante SNMP/Internet/adaptador de red - Bypass automático y manual (opcional) para garantizar la alimentación eléctrica continua a las cargas críticas, en caso de fallo electrónico, sobrecarga, sobrecalentamiento o mantenimiento programado - Normas; EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 - Garantía de 2 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación.

Frente a los (AP) Acces Point Wi-Fi 6 interior y el AP Acces Point Wi-Fi 6 exterior, se aclara que son de dos puertos fijos; ya que solo se utiliza uno para la conexión directa al switche.

Se realiza la ficha técnica de los equipos en el formato GTI-F-020 de compromiso; donde esta todas las características de los equipos solicitados con sus especificaciones.

Los demás elementos solicitados como cables UTP, Transceiver y conectors RJ45 no requieren ficha técnica.

Las demás observaciones generales y especificas no aplican para la compra de los equipos relacionados en el presente proceso.

Cordialmente,

Edison Torres C.
Dinamizador TIC