| | | | | | | | COTIZACION No. 1 | COTIZACION NO. 2 | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CÓDIGO UNSPSC HASTA 3 NIVEL) | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TECNICA) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN (UNIDAD DE EMPAQUE) | CANT | Valor Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario | OBSERVACIONES |
| 1 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | ESTACIO PRESIÓN (2) : SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO NORMA IEC 61439 ,AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE PASAMUROS (22), (1)CAMBIO DE TEE, CAMBIO DE RACORES (14), CAMBIO DE VALVULA TIPO TABLERO (4), CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN 0 A 150 PSI(1), MANGUERA 6MM (40), REDUCCIÓN DE COPA, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE I/P, MANTENIMIENTO REGISTRADOR ELECTROMECANICO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE REGISTRADOR DE PRESIÓN, CALIBRACIÓN DE | UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 26.935.000 | 22.680.000 | 24.807.500 | |
| 2 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | EN LA ESTACIÓN DE FLUJO SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR DE ACUERDO NORMA IEC 61439, AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE VALVULA DE CORTINA (1), MANGUERA 6 MM (12), MANTENIENTO AJUSTE Y REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, SE DEBE REVISAR Y REPARAR ELECTROBOMBA, RACORES (6), CALIBRACION FINA PARA REGULADOR VERNIER (1), CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN, DESM-MTTO-MONTAJE CONTROLADOR DIGITAL DE PROCESOS, DESM-MTTO-MONTAJE VALVULAS SOLENOIDES, DESM-MTTO- | UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 24.835.000 | 26.960.000 | 25.897.500 | |
| 3 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | EN LA ESTACIÓN DE TEMPERATURA(1) SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR DE ACUERDO NORMA IEC 61439 ,AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE DESM-MTTO-MONTAJE TRANSMISOR DE TEMPERATURA, CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA (2), | UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 29.100.000 | 28.520.336 | 28.810.168 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 80.870.000 | $ 78.160.336 | $ 79.515.168 | |
| | | | | | | IVA | $ 15.365.300 | $ 14.850.464 | $ 15.107.882 | |
| | | | | | | TOTAL | $ 96.235.300 | $ 93.010.800 | $ 94.623.050 | |