OFERTA ECONOMICA SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS				
Descripción	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario**	**Valor Total**
LOCALIZACION, REPLANTEO, RETIRO DE EQUIPOS, MESAS MUEBLES DE SALONES. INCLUYE ADECUACIONES DE PROTECCION A MUROS Y PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES	495,00	M2	$ 4.900,00	$ 2.425.500,00
DESMONTE DE LUMINARIAS	110,00	UN	$ 41.338,00	$ 4.547.180,00
DESMONTE CIELO FALSO EN PANEL YESO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA SOPORTE - CERCHAS Y PERFILES	495,00	M2	$ 6.507,00	$ 3.220.965,00
DESMONTE DUCTOS Y CANALETAS DE INSTALACIONES Y REDES	138,00	ML	$ 8.360,00	$ 1.153.680,00
DESMONTE TEJA TRAPEZOIDAL 6M ALBESTO CEMENTO	350,00	M2	$ 7.410,00	$ 2.593.500,00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y AJUSTE DE ESTRUCTURA SOPORTE EN CERCHAS. INCLUYE ACONDICIONAMIENTO EN SOLDADURA Y RESANES TECNICOS	137,50	M2	$ 305.000,00	$ 41.937.500,00
PINTURA PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	137,50	M2	$ 31.860,00	$ 4.380.750,00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO SOPORTES DE LUMINARIAS	110,00	M2	$ 45.800,00	$ 5.038.000,00
MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA Y ALFAJIAS LATERALES EN CONCRETO. INCLUYE ADECUACION DE GOTERO IMPERMEABILIZACIONES EN SUPERFICIE DE BORDE DE CUBIERTA	37,00	ML	$ 84.600,00	$ 3.130.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO PANEL. INCLUYE ACONDICIONAMIENTOS A ESTRUCTURA Y RESANES	350,00	M2	$ 115.000,00	$ 40.250.000,00
INSTALACION VIGAS CANAL EN CONCRETO REFORZADO CON AMARRE DE MUROS QUIEBRA SOLES	62,00	ML	$ 71.820,00	$ 4.452.840,00
INSTALACION LUMINARIAS COLGANTES EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	110,00	UN	$ 57.553,00	$ 6.330.830,00
INSTALACION DUCTOS Y CANALETA PARA INSTALACIONES Y REDES	138,00	ML	$ 47.230,00	$ 6.517.740,00
LIMPIEZA GENERAL	206,00	M2	$ 1.600,00	$ 329.600,00
RETIROY MOVIMIENTOS DE ESCOMBROS MANUAL	50,00	M3	$ 9.846,00	$ 492.300,00
COSTOS DIRECTOS				**$ 126.800.585,00**
COSTOS INDIRECTOS				
Administraciòn 20%				$ 25.360.117,00
Imprevisto 1%				$ 1.268.005,85
Utilidad 5%				$ 6.340.029,25
IVA sobre utilidad 19%				$ 1.204.605,56
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 34.172.757,66**
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS				**$ 160.973.342,66**