DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Alcaldía Municipal de Anolaima

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEL CENTRO POBLADO REVENTONES, MUNICIPIO DE ANOLAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Especificacion O Norma Técnica	Item Actividad	Item de Pago	Actividad	Año 2024				
				Unidad de Medida	Cantidad	V/R Unitario ($)	V/R Total ($)	V/R Total con AIU
CAPÍTULO 1.			**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	1.01.	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	1,00	$ 32.515,00	$ 32.515,00	$ 42.269,50
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	1.02.	1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	5,11	$ 17.634,00	$ 90.039,20	$ 117.050,97
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	1.03.	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	2,00	$ 20.121,00	$ 40.242,00	$ 52.314,60
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	1.04.	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	2,00	$ 17.545,00	$ 35.090,00	$ 45.617,00
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	1.05.	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	25,01	$ 11.760,00	$ 294.141,12	$ 382.383,46
			SUBTOTAL				**$ 492.027,32**	**$ 639.635,53**
CAPÍTULO 2.			**REALIZAR OBRAS EN MAMPOSTERÍA**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	2.01.	4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,34	$ 1.102.058,00	$ 375.801,78	$ 488.542,31
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	2.02.	4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	0,35	$ 1.142.334,00	$ 399.816,90	$ 519.761,97
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	2.03.	5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	31,50	$ 64.917,00	$ 2.044.885,50	$ 2.658.351,15
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	2.04.	6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	50,00	$ 10.528,00	$ 526.400,00	$ 684.320,00
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	2.05.	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	26,00	$ 25.738,00	$ 669.188,00	$ 869.944,40
			SUBTOTAL				**$ 4.016.092,18**	**$ 5.220.919,83**
CAPÍTULO 3.			**REALIZAR MONTAJE DE CUBIERTA**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	3.01.	7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	5,11	$ 51.020,00	$ 260.508,12	$ 338.660,56
			SUBTOTAL				**$ 260.508,12**	**$ 338.660,56**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Alcaldía Municipal de Anolaima

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEL CENTRO POBLADO REVENTONES, MUNICIPIO DE ANOLAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Especificacion O Norma Tecnica	Item Actividad	Item de Pago	Actividad	Año 2024				
				Unidad de Medida	Cantidad	V/R Unitario ($)	V/R Total ($)	V/R Total con AIU
CAPÍTULO 4.			**REALIZAR MONTAJE DE CARPINTERÍA EN MADERA**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	4.01.	9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	2,00	$ 327.362,00	$ 654.724,00	$ 851.141,20
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	4.02.	9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	2,00	$ 297.669,00	$ 595.338,00	$ 773.939,40
			SUBTOTAL				**$ 1.250.062,00**	**$ 1.625.080,60**
CAPÍTULO 5.			**REALIZAR MONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	5.01.	*APU*	REJILLA DE VENTILACIÓN	M2	2,00	$ 141.112,00	$ 282.224,00	$ 366.891,20
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	5.02.	10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	72,10	$ 154.633,00	$ 11.149.039,30	$ 14.493.751,09
			SUBTOTAL				**$ 11.431.263,30**	**$ 14.860.642,29**
CAPÍTULO 6.			**REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	6.01.	11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	1,00	$ 470.704,00	$ 470.704,00	$ 611.915,20
			SUBTOTAL				**$ 470.704,00**	**$ 611.915,20**
CAPÍTULO 7.			**REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	7.01.	12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	4,00	$ 496.306,00	$ 1.985.224,00	$ 2.580.791,20
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	7.02.	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	5,00	$ 78.928,00	$ 394.640,00	$ 513.032,00
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	7.03.	12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	12,00	$ 76.341,00	$ 916.092,00	$ 1.190.919,60
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	7.04.	12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	40,00	$ 4.912,00	$ 196.480,00	$ 255.424,00
			SUBTOTAL				**$ 3.492.436,00**	**$ 4.540.166,80**
CAPÍTULO 8.			**REALIZAR ACABADOS**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	8.01.	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	8,50	$ 80.497,00	$ 684.224,50	$ 889.491,85
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	8.02.	14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	37,33	$ 14.801,00	$ 552.570,67	$ 718.341,87

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Alcaldía Municipal de Anolaima

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEL CENTRO POBLADO REVENTONES, MUNICIPIO DE ANOLAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Especificación O Norma Tecnica	Ítem Actividad	Ítem de Pago	Actividad	Año 2024				
				Unidad de Medida	Cantidad	V/R Unitario ($)	V/R Total ($)	V/R Total con AIU
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	8.03.	14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	18,67	$ 103.638,00	$ 1.934.576,00	$ 2.514.948,80
			SUBTOTAL				**$ 3.171.371,17**	**$ 4.122.782,52**
CAPÍTULO 9.			**REALIZAR EXCAVACIONES**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	9.01.	16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	0,79	$ 43.107,00	$ 33.946,76	$ 44.130,79
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	9.02.	16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,35	$ 28.837,00	$ 10.092,95	$ 13.120,84
			SUBTOTAL				**$ 44.039,71**	**$ 57.251,63**
CAPÍTULO 10.			**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	10.01.	17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 271.462,00	$ 271.462,00	$ 352.900,60
			SUBTOTAL				**$ 271.462,00**	**$ 352.900,60**
CAPÍTULO 11.			**PINTURAS**					
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	11.01.	18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	93,20	$ 4.131,00	$ 385.009,20	$ 500.511,96
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	11.02.	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	16,00	$ 21.238,00	$ 339.808,00	$ 441.750,40
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	11.03.	18,14	ESTUCO	M2	16,00	$ 11.111,00	$ 177.776,00	$ 231.108,80
CARTILLA PRECIOS ICCU 2024	11.04.	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	200,00	$ 10.829,00	$ 2.165.800,00	$ 2.815.541,00
			SUBTOTAL				**$ 3.068.393,20**	**$ 3.988.912,16**

VALOR COSTO DIRECTO			**$ 27.968.359,00**	
AIU	30,00%	19,00%	$ 5.313.988,21	
		6,00%	$ 1.678.101,54	
		5,00%	$ 1.398.417,95	
VALOR TOTAL OBRA CIVIL			**$ 36.358.867,00**	**$ 36.358.867,00**
INTERVENTORÍA	0,00%		$ -	$ -
			$ 36.358.867,00	**$ 36.358.867,00**