EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ S.A.S
ORDEN DE COMPRA OC 047-2024
ANEXO TÉCNICO

"ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COMO GENERADOR DE SANO ESPARCIMIENTO Y ATRACTIVO TURISTICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO".

1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	VR. TOTAL
	PARQUE PRINCIPAL				
1	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Arbol volumetrico 15 mts de altura, 7.50 mts de diámetro en la base, construido en tubería metálica, decorado con figuras navideñas y estrella volumétrica, forradas con papel metalizado e iluminadas con manguera led, incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	109.529.300	109.529.300
2	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Figura volumetrica en forma de columna curva, construida en estructura metálica, altura 4 mts, con 1 estrella metalica de Ø 1.20 mts y 3 etrellas metalicas de Ø 0,50 en silueta, para formar tunel, decorado con papel metalizado y manguera luminósa de led; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	12,0	2.651.762	31.821.144
3	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Camión tipo escalera (chiva), volúmetrico, construido en estructura metálica, 6.00 mts de largo, decorado con papel metalízado y manguera luminosa led; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	32.282.320	32.282.320
4	Carro antiguo, volumétrico, estructura metálica, largo 3,50 mts, decorado con papel metálizado y manguera luminosa led; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	20.752.920	20.752.920

5	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Letrero Feliz Navidad, en estructura metálica, 1.80 mts de altura, 6.00 mts de largo, decorado con papel metálizado y manguera luminosa; incluye iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	8.070.580	8.070.580
6	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Decoración tronco árboles parque principal hasta altura promedio de 2,50 mts, diametro promedio tronco 25 cm, con instalación string lineal	und	35,0	553.411	19.369.392
7	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Iluminación letreros "El Santuario", con manguera neón y refletores led RGB	und	2,0	2.075.292	4.150.584
	TOTAL PARQUE				**225.976.240**
	MALECON				
8	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Figura plana estrella Ø 1,70 con rayo, estructura metálica, longitud 6.00 mts, ribeteada con papel metálizado y manguera luminosa led; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	16,0	3.112.938	49.807.008
9	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Pendón para poste, motivo navideño, 0.80 x 1.50, estructura metálica, decorado con papel metalizado y manguera led; incluye iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	10,0	1.844.704	18.447.040
10	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Pendón via entrada principal, enredadera longitud 3,15 con flor Ø 1.20 mts, se instala en poste carabobo, estructura metálica, decorado con pael metalizado y manguera led; incluye iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	18,0	2.132.939	38.392.902
11	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Pesebre plano tridimensional, 2,50 x 2,50 mts, estructura metálica, decorado con papel metálizado y maguera led; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	4.035.290	4.035.290
	TOTAL MALECON				**110.682.240**

	PARQUE LA JUDEA				
12	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Pendón para poste, motivo navideño, 0.80 x 1.50, estructura metálica, decorado con papel metalizado y manguera led; incluye transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	10,0	1.844.704	18.447.040
13	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Decoración árboles parque La Judea, hasta altura promedio de 3,00 mts, diámetro promedio tronco 60 cm, con instalación string lineal, incluye elementos de fijacion	und	18,0	807.058	14.527.044
14	Alquiler, montaje, desmontaje y transporte de Tunel en arcos metalicos de 2.30 x 3.90, decorados con string lineal; incluye elementos de fijacion, iluminacion, montaje, mantenimiento, transporte interno y externo, instalacion y desmonte de toda la estrucutura.	und	1,0	10.367.436	10.367.436
	TOTAL PARQUE LA JUDEA				**43.341.520**
	VALOR TOTAL				**380.000.000**

Los Valores Expuestos anteriormente incluyen IVA y Retenciones.

En constancia, se firma en Guatapé, a los ventisiete (27) días del mes de noviembre de 2024.

DANIELA GUARIN CARDONA
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé

Proyectó: Luz Maria Zuluaga Cardona	Revisó: Daniela Guarin Cardona	Aprobó: Daniela Guarin Cardona