

Bogotá D.C. Noviembre 21 de 2024

Señores
ALCALDIA DE PAIPA
Secretaria de Infraestructura
Paipa Boyacá

Respetado
s Señores:

Presentamos obra civil Piso Sintético **"Recubrimiento Sintético Decoart"** para canchas multifuncionales localizada en el Municipio de Paipa

DESCRIPCION CanchaS Multifuncionales 986 M2	UND	CANT	V/R UNT.	V/R TOTAL
Acabado de Piso Sintético				
RECUBRIMIENTO SINTETICO DECOART: *Presentación : Azul, Verde, rojo oxido y (o) cualquier color predeterminado* ***Capa de Primer texture Course-art 920-06*** *(Decobase arena sílisi)* ***Capa de Filler Texture Course-art 920-18*** *(fortalecimiento de superficie al desgaste, dejando un área pareja, con tersura y textura homogénea).* ***Capa de Finish Course-art 920-32*** *(fija la pigmentación, evitando la acción de los rayos UV da un acabado fino evitando deslizamientos)*	*M2*	*986*	*$ 62.000*	*$ 61.132.000*
Demarcación Deco-sport blanco para el juego de baloncesto. Futbol sala naranja, voleibol amarillo	*UND*	*6*	*$ 565.000*	*$ 3.390.000*
Adecuación Deportiva suministro transporte e instalación ***Estructuras multifuncionales móviles*** *en tubería aguas negras de 2 ½" aplicación anticorrosivo, esmalte blanco resistente a la intemperie, tableros en acrílico demarcados 1.20x1.80 juego de mallas nylon arcos, aros baloncesto.*	*JG*	*2*	*$11.676.905*	*$ 23.353.810*
	COSTO DIRECTO			*$ 87.875.810*
	Administración 9%			*$ 7.908.823*
	Imprevistos 1%			*$ 878.758*
	Utilidad 5%			*$ 4.393.790*
	IVA sobre utilidad			*$ 834.820*
	VALOR TOTAL			***$ 101.892.001***

Pautas Comerciales

Forma de Pago: **Anticipo 50%** a la firma del contrato
Primer Abono **20%** al programar el del material sintético a Paipa
Segundo abono 20% entrega al aplicar primera capa de color
Saldo **10%** a la entrega de la obra

Tiempo de ejecución: 45 días hábiles "tiempo seco" no se incluyen domingos ni festivos

Garantía: Póliza buen manejo de anticipo 100% Póliza cumplimiento 10% del valor del contrato, Póliza estabilidad un (10) año 10% del valor del contrato. Póliza salario y prestaciones sociales.

Servicios: el CONTRATANTE, suministrara un sitio seguro para el almacenamiento de materiales, el servicio de baño para el personal. Los elementos para el cerramiento (lona verde a tres metros estacas, cinta de prevención.
Recomendaciones Previas a la instalación del Piso Sintético: actividades previas a nuestra competencia, el CONTRATANTE, deberá entregar el piso nivelado, evacuación de aguas lluvias. (canales de desagüe)
Las canchas sintéticas son de uso exclusivo para la práctica del deporte y recreación; queda totalmente prohibido el estacionamiento de vehículos, bicicletas, patinetas.

Validez de la propuesta diciembre 30 2024

Atentamente,

Catalina Galindo
Subgerente