ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ"

CAPITULO:

No.: APU 1

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO SINTETICO REFORZADO POR CAPAS PLEXIPAVE O DECOART O SIMILAR COMPUESTO 100% DE RESINAS ACRILICAS QUE INCLUYE: REPLANTEO ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, TRATAMIENTO PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA DE PLEXIBOND PRIMER COATING, CAPA DE BASE, CAPA FILLER, CAPA FINISH Y DEMARCACIÓN (CON RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL FABRICANTE).

UNIDAD: M2

EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor-Unit.	Valor-Parcial
HERRAMIENTA MENOR (% MANODE OBRA)	%	2,88%	$ 4.380,75	$ 126,17
			Sub-Total	**126,17**

MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor-Parcial
SISTEMA DE RECUBRIMIENTO SINTETICO POR CAPAS CON TRATAMIENTO CON ACIDO Y PLEXIBOND PRIMER COATING O SIMILAR (INCLUYE EL REPLANTEO SEGÚN DISEÑO Y DEMARCACION)	M2	78.821,13	1,00	$ 78.821,13
			Sub-Total	**78.821,13**

TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
			Sub-Total	**-**

MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor-Parcial
AUXILIAR DE OBRA	1,00	hh	$ 11.943,00	0,135	$ 1.612,31
OFICIAL DE OBRA	1,00	hh	$ 20.507,00	0,135	$ 2.768,45
				Sub-Total	**4.380,75**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 83.328,05**

FIRMA RESPONSABLE