OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 27/100 M/CTE ($ 346.476.406,27), INCLUIDO IVA y AIU, el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Demolición de mesones fijos	m3	4,54
1.2	Demolición de muro en sala de lactancia e=0.15m (incluye retiro)	m2	3,78
1.3	Demolición de enchapes cerámicos (incluye retiro de sobrantes)	m2	2,84
1.4	Instalación de enchape cerámico piso pared Natal 20.5x20.5 color blanco	m2	7,94
1.5	Resane y adecuación de frisos existentes	m2	3,97
1.6	Vinilo sobre estuco 3 manos	m2	3,97
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**		
2	**ADECUACIÓN OFICINAS**		
2.1	Desmonte de cubículos existentes	glb	1,00
2.2	Instalación de cubículos en material Melamina, Vidrio y Aluminio de refuerzo	m2	27,72
2.3	Adecuación de ventanilla para atención al público en sala actual de lactancia	glb	1,00
SUBTOTAL	**ADECUACIÓN OFICINAS**		

PROYECTO: ADECUACIONES MENORES PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,1	Remoción de granipast en mal estado (Incluye acido)	m2	36,55
1,2	limpieza y adecuacion de superficie	m2	54,83
SUBTOTAL	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
2	**ESTUCO Y PINTURA**		
2,1	Estuco y vinilo 3 manos	m2	131,83
2,2	Graniplast esgrafiado fachada	m2	120,62
2,3	Vinilo fachada sobre graniplast a 3 manos	m2	120,62
SUBTOTAL	**ESTUCO Y PINTURA**		
3	**CUBIERTA**		

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

3,1	Reparación de goteras en cubierta mediante la aplicación de silicona	ml	55,00
SUBTOTAL	**CUBIERTA**		
4	**CIELORASO**		
4,1	Desmonte de cielo raso existente	m2	202,30
4,2	Suministro e instalación de cielo raso plano PVC (incluye estructura de soporte e instalación)	m2	202,30
SUBTOTAL	**CIELORASO**		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
5,1	Suministro e instalación de luminarias de 24W sobreponer	und	5,00
5,2	Suministro e instalación de luminarias de 18W sobreponer	und	9,00
5,3	Suministro e instalación de tomacorriente con base de sobreponer (incluye accesorios para instalación)	und	5,00
5,4	Mantenimiento mayor de aires acondicionados	und	5,00
5,5	Suministro e instalación de aire acondicionado 12000 BTU (incluye accesorios para instalación)	und	1,00
5,6	Mantenimiento mayor de tablero y acometida de sala de informática	und	1,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTA ROSA DEL SUR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Remoción de granipast en mal estado	m2	150,00
1,2	limpieza y adecuacion de superficie	M2	846,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**		
2	**PINTURA**		
2,1	Graniplast Blanco Esgrafiado Antihongos 4 Galones	und	150,00
2,2	Pintura Koraza 5 Galones Exterior (AZUL REY Y AZUL CIELO)	m2	846,00
SUBTOTAL	**PINTURA**		
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANALIZACIONES CABLEADO FACHADA PALACIO MUNICIPAL**		
3,1	Traslado de 4 condensadoras de la fachada	und	1,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia EMT certificada de 1" para conductores electricos	UND	16,00
3,3	Suministro e instalación uniones EMT, pernos, y clavijas para instalación	UND	10,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANALIZACIONES CABLEADO FACHADA PALACIO MUNICIPAL**		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**VIGA CANAL CUBIERTA PARQUEADERO**		
1,1	Demolición de mortero existente de viga canal, incluye retiro de material sobrante	M2	13,96
1,2	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 e=0.02m (incluye mortero en cemento impermeabilizado 1:4,	UND	13,96

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

	con sika 1, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)		
1,3	Adecuación y/o demolición de friso existente, retirar y aplicar mortero, incluye retiro de material sobrante	M2	6,98
1,4	Estuco Plástico Paredes/Techos Interior y Exterior	M2	6,98
1,5	Pintura Koraza 5 Galones Exterior AZUL CIELO (Incluye aditivio)	M2	13,96
SUBTOTAL	**VIGA CANAL CUBIERTA PARQUEADERO**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**MANTENIMIENTO**		
1,2	Mantenimiento, lubricación, ajustar las partes móviles, retirar la corrosión y oxidación, anticorrosivo y en pintura anticorrosiva blanca	m2	44,00
SUBTOTAL	**MANTENIMIENTO**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Desmontaje y montaje de cielo raso pvc	M2	80,00
1,2	Desmontaje de cubierta actual eternil	M2	84,00
1,3	Desmontaje y montaje de puntos de luz led	M3	12,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**		
2	**INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACTUAL**		
2,1	Teja metalica tipo sándwich inyectado en linea continua de poliuretano , cara externa e interna en lámina de acero galvanizado prepintado cal 26, (incluye istalación)	und	84,00
2,2	Caballete 0.60x2.00m Pintada Cal. 26 0.46mm Ace-300647 PINTADA	ML	10,00
2,3	Mantenimiento y mejoramiento de las canaletas pluviales	ML	20,00
2,4	Estructura metalica cubierta (según planos)	kg	661,34
SUBTOTAL	**INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACTUAL**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**EXCAVACIONES**		
1,1	Tala de arbol mediano en el tramo del canal	UND	1,00
1,2	Excavaciones a mano en material común para cimentación con nivel hacia tubería	m3	18,60
1,3	formaletas en secciones de cuneta en U con espesor de 8cm en Formaleta 18mm 183x244cm Primadera	ML	31,00
SUBTOTAL	**EXCAVACIONES**		
2	**CONCRETO**		
2,1	Concreto de 2500 psi en tramos de 1.5m dilatación, con acabado cepillado y su respectivo curado	M3	1,49
SUBTOTAL	**CONCRETO**		
3	**MEJORAMIENTO**		
3,1	Porton nuevo de seguridad en tuvo redondo metalico de 4m de ancho *2,5m de alto, en pintura anticorrosiva negra blanca	M3	1,00

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

3,2	Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Eslabonada (RETIRAR EN MAL ESTADO E INSTALADA)	UND	1,00
SUBTOTAL	**MEJORAMIENTO**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**PINTURA**		
1,1	Pintura para Interior y exterior cubierto Lavable Blanco 5 Galones AZUL	m2	91,80
SUBTOTAL	**PINTURA**		
2	**MANTENIMIENTO**		
2,1	Teja Perfil 7 #10 (incluye intalación)	UND	3,00
2,2	Tuberias y accesorios sanitaria	UND	3,00
2,3	Rejas para PUERTA en tubo cuadrado de 1,0*2,2 M, EN PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA	UND	1,00
SUBTOTAL	**MANTENIMIENTO**		
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
3,1	Mantenimiento y reparación de la estructura electrica baños transito	und	1,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
HECTOR YAMID ACERO MARIN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sneider Vargas Sanchez – Contratista
Aprobó: Hector Yamid Acero Marin – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación