5A

	PRESUPUESTO OFICIAL	**Código: F - 368**
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2021
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (RED DE FRIO) Y ELEMENTOS REFRIGERANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS		**PROMEDIO VALOR COTIZADO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SECRETARIA GENERAL				
1	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 35,000 btu -Voltaje 220 voltios -Refrigerante R410A con gas ecológico -control remoto -Control de temperatura -Color blanco	Unidad	1	$9.700.000	$9.700.000
2	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 11,000 btu -Voltaje 220 voltios -Refrigerante R410A con gas ecológico -control remoto -Control de temperatura -Color blanco.	Unidad	4	$3.200.000	$12.800.000
3	Instalación de aire acondicionado tipo CONVENCIONAL mini split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 36000 btu	Unidad	1	$900.000	$900.000
4	Mantenimiento Preventivo para aires acondicionados tipo mini Split de 9000, 11,000, 18000 y 24000 BTU, incluye: Lavado bajo presión con líquidos desincrustantes y desengrasantes -Lubricación de rodamientos -Cambio de borneras sulfatadas -Limpieza de motores y contactores	Unidad	9	$390.000	$3.510.000
5	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 11,000 btu-24000 btu	Unidad	6	$600.000	$3.600.000
6	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex, cinta vinilo y tubería en cobre 3/8*5/8	Unidad	15	$95.000	$1.425.000
7	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex,cinta vinilo y tubería en cobre 1/4*1/2	Unidad	10	$58.000	$580.000
8	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3X10+3X12	Unidad	15	$54.000	$810.000
9	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3X14	Unidad	10	$25.000	$250.000

	PRESUPUESTO OFICIAL			Código: F - 368	
				Versión: 001	
				Fecha: Agosto de 2021	
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (RED DE FRIO) Y ELEMENTOS REFRIGERANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS				PROMEDIO VALOR COTIZADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Desagüe tubo presión 3/4	Unidad	6	$20.000	$120.000
11	Punto eléctrico	Unidad	1	$300.000	$300.000
	TOTAL SECRETARIA GENERAL				$33.995.000
	SECRETARIA DE GOBIERNO				
12	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 11,000 btu - Voltaje 220 voltios - Refrigerante R410A con gas ecológico - control remoto - Control de temperatura - Color blanco	Unidad	4	$3.200.000	$12.800.000
13	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 11,000 btu - Voltaje 110 voltios - Refrigerante R410A con gas ecológico - control remoto - Control de temperatura - Color blanco	Unidad	4	$4.095.000	$16.380.000
14	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 11,000 btu - 24000 btu	Unidad	8	$600.000	$4.800.000
15	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex, cinta vinilo y tubería en cobre 1/4*1/2	Unidad	8	$58.000	$464.000
16	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3X14	Unidad	8	$25.000	$200.000
17	Desagüe tubo presión 3/4	Unidad	40	$20.000	$800.000
18	Soporte condensadora	Unidad	8	$160.000	$1.280.000
	TOTAL SECRETARIA GOBIERNO				$36.724.000
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
19	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 11,000 btu - Voltaje 220 voltios - Refrigerante R410A con gas ecológico - control remoto - Control de temperatura - Color blanco	Unidad	2	$3.200.000	$6.400.000

	PRESUPUESTO OFICIAL			Código: F - 368	
				Versión: 001	
				Fecha: Agosto de 2021	
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (RED DE FRÍO) Y ELEMENTOS REFRIGERANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS				PROMEDIO VALOR COTIZADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Mantenimiento Preventivo para aires acondicionados tipo mini Split de 9000, 11,000, 18000 y 24000 BTU, incluye: Lavado bajo presión con líquidos desincrustantes y desengrasantes - Lubricación de rodamientos - Cambio de borneras sulfatadas - Limpieza de motores y contactores	Unidad	6	$390.000	$2.340.000
21	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 11,000 btu - 24000 btu	Unidad	2	$600.000	$1.200.000
22	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex, cinta vinilo y tubería en cobre 1/4*1/2	Unidad	6	$58.000	$348.000
23	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3X14	Unidad	6	$25.000	$150.000
24	Punto eléctrico	Unidad	2	$300.000	$600.000
	TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				$11.038.000
	SECRETARIA DE SALUD				
25	Mantenimiento preventivo de congelador Horizontal de 2 puertas, modelo Alaska 43082 de dos puertas, para trabajo a 110v, con refrigerante ecológico R134A	Unidad	1	$897.852	$897.852
26	Mantenimiento correctivo de congelador Horizontal de 2 puertas, modelo Alaska 43082 de dos puertas, para trabajo a 110v, con cambio de refrigerante y cambio de aceite del compresor	Unidad	1	$1.250.000	$1.250.000
27	Mantenimiento Preventivo para aires acondicionados tipo mini Split de 9000, 11,000, 180000 y 24000 BTU, incluye: Lavado bajo presión con líquidos desincrustantes y desengrasantes - Lubricación de rodamientos - Cambio de borneras sulfatadas - Limpieza de motores y contactores	Unidad	4	$390.000	$1.560.000
28	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 11,000 btu - 24000 btu	Unidad	2	$600.000	$1.200.000
29	Mantenimiento preventivo Refrigerador Horizontal Marca Haier Model: HBC -260	Unidad	1	$879.800	$879.800
30	Mantenimiento correctivo de Refrigerador Horizontal Marca Haier Model: HBC -260 con cambio de refrigerante y cambio de aceite del compresor	Unidad	1	$1.250.000	$1.250.000

	PRESUPUESTO OFICIAL			Código: F - 368 Versión: 001 Fecha: Agosto de 2021	
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (RED DE FRIO) Y ELEMENTOS REFRIGERANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS.				PROMEDIO VALOR COTIZADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	Certificación de calibración ONAC para los termohigrómetros	Unidad	6	$590.000	$3.540.000
32	Adquisición de Estabilizador / Regulador a 220 Vt	Unidad	1	$731.400	$731.400
	TOTAL SECRETARIA DE SALUD				$11.309.052
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
33	Suministro de aire acondicionado tipo piso techo, especificaciones: Capacidad 35,000 btu - Voltaje 220 voltios - Refrigerante R410A con gas ecológico - control remoto - Control de temperatura - Color blanco	Unidad	2	$12.200.000	$24.400.000
34	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split , especificaciones: Capacidad 11,000 btu - Voltaje 220 voltios - Refrigerante R410A con gas ecológico - control remoto - Control de temperatura - Color blanco	Unidad	1	$3.200.000	$3.200.000
35	Instalación de aire acondicionado tipo piso techo y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 35000 btu	Unidad	2	$970.000	$1.940.000
36	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split y desinstalación de aires acondicionados fuera de servicio ya existentes en inventario de 11,000 btu - 24000 btu	Unidad	1	$600.000	$600.000
37	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex, cinta vinilo y tubería en cobre 3/8*5/8	Unidad	18	$92.000	$1.656.000
38	Suministro de tubería en cobre para aire acondicionado incluye: rubatex, cinta vinilo y tubería en cobre 1/4*1/2	Unidad	5	$58.000	$290.000
39	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3x14	Unidad	5	$25.000	$125.000
40	Suministro de cableado eléctrico y señal para aire acondicionado 3X10+3X12	Unidad	26	$54.000	$1.404.000
41	Desagüe tubo presión 3/4	Unidad	18	$20.000	$360.000

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**PRESUPUESTO OFICIAL**	**Código: F - 368**
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2021

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (RED DE FRIO) Y ELEMENTOS, REFRIGERANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS				**PROMEDIO VALOR COTIZADO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
42	Soporte condensadora	Unidad	2	$160.000	$320.000
43	Punto eléctrico	Unidad	2	$300.000	$600.000
	TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION				$34.895.000
				TOTAL	**$127.961.052**

Elaborado:	Aprobado:
Nombre: Darwin Augusto Reyes Mendoza	Nombre: Edgar Fernando Carrillo
Cargo: CPS Secretaría General	Cargo: Secretario General