



004-2024

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO

Fecha de Inicio:	24 JUNIO de 2024
Plazo:	6 MESES
Fecha de Suspensión:	NA
Fecha de Reintegración:	NA
Días de Suspensión:	NA
Días de Período:	NA
Fecha de Terminación Inicial:	23 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación Final:	23 de diciembre de 2025

OBSERVACIONES

AVANCE DE PORCENTAJE

519

[illegible]

JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
DIRECTOR EJECUTIVO COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO
CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DESIGNADO



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

Objeto		Convenio No	004 DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN		PLAZOS			
CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE CALARCA		Contratista	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		Plazo		24 JUNIO DE 2024			
		Supervisor	MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO		Fecha de Suspensión		6 MESES CALENDARIO			
					Fecha de Reanudación		N/A			
					Días de Suspensión		N/A			
					Días de Proyección		N/A			
					Fecha de Terminación Inicial		23 DICIEMBRE DE 2024			
					Fecha de Terminación Final		23 DICIEMBRE DE 2024			
					Plazo Final		6 MESES CALENDARIO			
No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MAYORES / MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
1	OBRAS TRANSVERSALES									
1.1	CONSTRUCCION DE UNA OBRA TRANSVERSAL DE 36" TIPO INVIAS EN LA VEREDA ELBA ROJA	UND	1.00	\$	\$ 42 500 000	+	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 42 500 000.00
1.2	CONSTRUCCION DE UNA OBRA TRANSVERSAL DE 36" TIPO INVIAS EN LA VEREDA LA PALOMA	UND	1.00	\$	\$ 42 500 000.00	+	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 42 500 000.00
	SUBTOTAL OBRAS TRANSVERSALES				\$ 85 000 000.00			\$ 0.00		\$ 85 000 000.00
2	CINTAS HUELLAS									
2.1	CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLA EN LA VEREDA ELBA ROJA (CONCRETO DE 3000 PSI NO REFORZADO MEDIDAS TRANSVERSALES DE 0.20 X 0.70 METROS)	ML	400.00	\$	\$ 250 000.00	+	100.00	\$ 25 000 000.00	500.00	\$ 125 000 000.00
2.2	CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLA EN LA VEREDA LA PALOMA (CONCRETO DE 3000 PSI NO REFORZADO MEDIDAS TRANSVERSALES DE 0.20 X 0.70 METROS)	ML	400.00	\$	\$ 100 000 000.00	+	0.00	\$ 0.00	400.00	\$ 100 000 000.00
2.3	CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLA EN LA VEREDA TRAVEJIAS (CONCRETO DE 3000 PSI NO REFORZADO MEDIDAS TRANSVERSALES DE 0.20 X 0.70 METROS)	ML	300.00	\$	\$ 250 000.00	-	-100.00	\$ -25 000 000.00	200.00	\$ 50 000 000.00
	SUBTOTAL CINTAS HUELLAS				\$ 275 000 000.00			\$ 0.00		\$ 275 000 000.00
3	MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA									
	ESCARIFICADO, RESELLADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA (INCLUYE ACIQUER Y TRANSPORTE DE MOTONEGRADORA Y VIBROCOMPACTADOR)	KM	20.00	\$	\$ 1 050 000.00	+	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 20 000 000.00
	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO HASTA 210 METROS CUBICOS	GBL	1.00	\$	\$ 47 000 000.00	+	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 47 000 000.00
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA				\$ 80 000 000.00			\$ 0.00		\$ 80 000 000.00
	COSTO DIRECTO TOTAL PROYECTO				\$ 440 000 000.00			\$ 0.00		\$ 440 000 000.00
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		Valor Total Costo Directo:		\$	440 000 000.00		\$ 440 000 000.00			
		Administración:		\$	0.00%		\$ 0.00			
		Imprevistos:		\$	0.00%		\$ 0.00			
		Utilidades		\$	0.00%		\$ 0.00			
		TOTAL ALU		\$	0.00%		\$ 0.00			
		ADICION		\$	-		\$ -			
		Costo Total Proyecto		\$	440 000 000.00		\$ 440 000 000.00			

JOSE MARTIN VASQUEZ ARREAGA
DIRECTOR EJECUTIVO COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL CAMINO
CONTRATISTA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (S)
SUPERVISOR DESIGNADO

13 de Julio de 2024