

<div><div>ALUMICOL LTDA NIT. 900339350-4</div></div>				<div></div>			
FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES							
OBJETO: Contratar a todo costo el cerramiento de plataforma elevadora para personas con movilidad reducida del cnetro de comercio y servicio Regional bolivar							
NOMBRE ENTIDAD		ALUMICOL LIMITADA LRDA				NIT	
NOMBRE DEL CONTACTO		JAIME ESPINOSA GARCIA		CORREO: alumicol@hotmail.com		TELEFONO	
DIRECCION EMPRESA		CRA 20C NO. 64-76 SUR				FECHA	
TAMANO DE LA EMPRESASELECCIONAR CON UNA (X)		FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SERVICIOS SELECCIONAR CON UNA (X)				Emprendimiento y empresa de mujeres en el sistema de compra publica (ley 2069 de 2020 reglamento decreto 1860 2021)	
Grande () Mediana () Micro () Pequeña (X)		Fabricante (X) Distribuidor () Servicios ()				SELECCIONAR CON UNA (X)	
APLICA SI() APLICA NO (X)							
ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72152905	1,5	ML	Desmante de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los parale de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalajo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	Desmante de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los parale de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalajo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	\$ 150.000	\$ 225.000
2	72152905	1,5	ML	Demolicon de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalajo de material sobrante a centros de acopios certificados.	Demolicon de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalajo de material sobrante a centros de acopios certificados.	\$ 150.000	\$ 225.000
3	72152905	34,84	M2	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilera de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilera de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	\$ 645.000	\$ 22.471.800
4	72152905	2	M2	suministro e instalacion de puertas correderas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilera de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas correderas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	suministro e instalacion de puertas correderas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilera de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas correderas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	\$ 6.215.400	\$ 12.430.800
5	72152905	2	UND	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfajord de 1/8" anclada al moro o viga estructural con 6 pernos de anclajes de 1/2" x 3" y material epoxico para puente de adherencia; incluye soporte en tubular metalico de 1 1/2" x 1.1/2" calibre 16, pintura para proteccion corrosiva en poliamida (dos manos), pintura en poliuretano para acabado final (dos manos),	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfajord de 1/8" anclada al moro o viga estructural con 6 pernos de anclajes de 1/2" x 3" y material epoxico para puente de adherencia; incluye soporte en tubular metalico de 1 1/2" x 1.1/2" calibre 16, pintura para proteccion corrosiva en poliamida (dos manos), pintura en poliuretano para acabado final (dos manos),	\$ 812.000	\$ 1.624.000
6	72152905	2	UND	suministro e instalacion de 2 paralees en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para contrarrestar el vacion presentado entre el cerramiento y la plataforma, incluye flanches y rigidizaciones triangulares de 5cm x5cm.	suministro e instalacion de 2 paralees en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para contrarrestar el vacion presentado entre el cerramiento y la plataforma, incluye flanches y rigidizaciones triangulares de 5cm x5cm.	\$ 580.000	\$ 1.160.000
7	72152905	10,24	M2	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	\$ 686.845	\$ 7.033.293
8	72153505	1	GL	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante	\$ 600.000	\$ 600.000
COSTO DIRECTO TOTAL						\$	45.769.893
ADMIN 20%						\$	9.153.979
IMPREVISTO 2%						\$	915.398
UTILIDAD 5%						\$	2.288.495
TOTAL AIU						\$	12.357.871
COSTO DIRECTO + AIU						\$	58.127.764
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD						\$	434.814
TOTAL COTIZACION						\$	58.562.578
NOTAS ACLARATORIAS							
Instrucciones de diligenciamiento: valor de la contratación mediante estudio del sector, la entidad tomará en cuenta los valores cotizados en la hoja 1 del Excel. (La cotización se deberá presentar de forma global y debe incluir todos los costos							
• Por favor sólo diligenciar las celdas resaltadas en color gris.							
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Solicitud de estudio de mercado(SEM) y formular su cotización en concordancia con este..							
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.							
La presente cotización:							
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el proveedor de acuerdo con la Descripción de la necesidad.							
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.							
Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes publicos en la pataforma SECOP II							
La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte del Sena, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los llenamientos establecidos por colombia compra eficiente							
<div></div> <div>FIRMA</div>							

ESPACIO PARA MEMBRETE



FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

OBJETO: Contratar a todo costo el cerramiento de plataforma elevadora para personas con movilidad reducida del cnetro de comercio y servicio Regional bolivar


NOMBRE ENTIDAD		ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S				NIT	900790921-1	
NOMBRE DEL CONTACTO		FARLEY DE JESUS MANCO MARTINEZ Correo: asfaltocomercial1@gmail.com				TELEFONO	3002739132	
DIRECCION EMPRESA		CR 11 NRO 51 - 36 APTO 702 Barrio monteverde				FECHA	29 noviembre de 2024	
TAMAÑO DE LA EMPRESASELECCIONAR CON UNA (X)			FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SERVICIOS SELECCIONAR CON UNA (X)			Emprendimiento y empresa de mujeres en el sistema de compra publica (ley 2069 de 2020 reglamento decreto 1860 2021) SELECCIONAR CON UNA (X)		
Grande () Mediana () Micro () Pequeña ()			Fabricante () Distribuidor () Servicios ()			APLICA SI() APLICA NO ()		
ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	72152905	1,5	ML	Desmorte de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los paraleles de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalojo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	Desmorte de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los paraleles de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalojo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	0%	150.000	225.000
2	72152905	1,5	ML	Demolicion de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalojo de material sobrante a centros de acopios certificados.	Demolicion de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalojo de material sobrante a centros de acopios certificados.	0%	150.000	225.000
3	72152905	34,84	M2	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	0%	645.000	22.471.800
4	72152905	2	M2	suministro e instalacion de puertas corredizas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas corredizas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	suministro e instalacion de puertas corredizas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas corredizas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	0%	6.215.400	12.430.800
5	72152905	2	UND	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfaiord de 1/8"	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfaiord de 1/8" anclada al mro o viga estructural con 6	0%	812.000	1.624.000
6	72152905	2	UND	suministro e instalacion de 2 paraleles en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para	suministro e instalacion de 2 paraleles en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para contrarestar el vacion presentado entre el	0%	580.000	1.160.000
7	72152905	10,24	M2	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	0%	686.900	7.033.856
8	72153505	1	GL	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante		600.000	600.000
COSTO DIRECTO TOTAL								45.770.456
A.U.I						ADMON	20%	9.154.091
						IMPREVISTO 2%	2%	915.409
						UTILIDAD	5%	2.289.523
						TOTAL A.U.		12.358.023
COSTO DIRECTO + A.U								58.128.479
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD								434.819
TOTAL COTIZACION								58.563.298
NOTAS ACLARATORIAS								
<p>Instrucciones de diligenciamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por favor sólo diligenciar las celdas resaltadas en color gris. . • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Solicitud de estudio de mercado(SEM) y formular su cotización en concordancia con este.. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem. 								
La presente cotización:								
<p>• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el proveedor de acuerdo con la Descripción de la necesidad.</p> <p>• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.</p>								
Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes publicos en la pataforma SECOP II								
La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte del Sena, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los llenamientos establecidos por colombia compra eficiente								
<p>FIRMA</p>								

ESPACIO PARA MEMBRETE



FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

OBJETO: Contratar a todo costo el cerramiento de plataforma elevadora para personas con movilidad reducida del cnetro de comercio y servicio Regional bolivar

NOMBRE ENTIDAD		CONSTRUYE GROUP SAS				NIT	900363051-8	
NOMBRE DEL CONTACTO		ALDO CORONADO VALLE Correo: administracion@construyegroup.co				TELEFONO	56550976	
DIRECCION EMPRESA		cll 32 #9-45 of1603a				FECHA	23/09/2024	
TAMAÑO DE LA EMPRESASELECCIONAR CON UNA (X)			FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SERVICIOS SELECCIONAR CON UNA (X)				Emprendimiento y empresa de mujeres en el sistema de compra publica (ley 2069 de 2020 reglamento decreto 1860 2021) SELECCIONAR CON UNA (X)	
Grande () Mediana () Micro () Pequeña ()			Fabricante () Distribuidor () Servicios ()				APLICA SI() APLICA NO ()	
ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	72152905	1,5	ML	Desmante de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los paraleles de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalojo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	Desmante de barandas metalicas en tubular rectangular de 0,90m de altura y pasamanos en madera recia; incluye obracivil, demolicon de piso para desmontar los paraleles de la baranda, acarreo vertical, corte con pulidora, soldadura y desalojo de material sobrante hasta centros de acopio certificados	0%	147.100	220.650
2	72152905	1,5	ML	Demolicon de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalojo de material sobrante a centros de acopios certificados.	Demolicon de bordillo de 0,15m x 0,20m en concreto tipo zocalo existente en el pasillo de circulacion peatonal segundo piso; incluye acarreo vertical, ensacado de escombros y desalojo de material sobrante a centros de acopios certificados.	0%	147.100	220.650
3	72152905	34,84	M2	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	Suministro e instalacion de cerramiento para el recorrido vertical de la plataforma elevadiza, en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" formato de 2,10x1,2m aproximadamente con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos; incluye accesorios de anclajes, empaques de cauchos, tornillerias, remaches, silicona y angulos para fijacion en la mampoteria existente	0%	632.400	22.032.816
4	72152905	2	M2	suministro e instalacion de puertas corredizas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas corredizas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	suministro e instalacion de puertas corredizas doble hojas en vidrio templado 5mm enmarcado en perfilieria de aluminio de 3x1/2" de 2,4m x 1,20m con sistema con adaptadores y pisa vidrios proyectantes curvos, suministro e instalacion de sistema de abertura con sensor automatizado en bandeja para puertas corredizas; incluye puntos electricos, tiradores en acero inoxidable de 60cm de largo,	0%	6.093.500	12.187.000
5	72152905	2	UND	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfajord de 1/8"	suministro e instalacion de plataforma metalica de 1,20m x 0,25m en lamina de alfajord de 1/8" anclada al moro o viga estructural con 6	0%	796.100	1.592.200
6	72152905	2	UND	suministro e instalacion de 2 paraleles en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para	suministro e instalacion de 2 paraleles en acero inoxidable de 2" de 1,20m de altura para contrarestar el vacion presentado entre el	0%	568.600	1.137.200
7	72152905	10,24	M2	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	suministro e instalacion de Membrana liquida flexible, impermeable con microesferas que favorecen el aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de temperatura y condensación, con capacidad de puentear fisuras hasta 0.7 mm. Para las paredes del foso de la plataforma elevadiza media cabina; incluye limpieza de superficie resane de grietas si es necesario y 2 manos de este material para mejor resistencia.	0%	673.400	6.895.616
8	72153505	1	GL	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante	Aseo general de la obra y retiro de material sobrante		600.000	600.000
COSTO DIRECTO TOTAL								44.886.132
A.U.I						ADMN	20%	8.977.226
						IMPREVISTO 2%	2%	897.723
						UTILIDAD	5%	2.244.307
						TOTAL A.U.		12.119.256
COSTO DIRECTO + A.U								57.005.388
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD								426.418
TOTAL COTIZACION								57.431.806
NOTAS ACLARATORIAS								
Instrucciones de diligenciamiento: * Por favor sólo diligenciar las celdas resaltadas en color gris. . * Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Solicitud de estudio de mercado(SEM) y formular su cotización en concordancia con este.. * No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.								
La presente cotización:								
* Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el proveedor de acuerdo con la Descripción de la necesidad. * Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.								
Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes publicos en la pataforma SECOP II								
La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte del Sena, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente								
 FIRMA								