INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA

Número del proceso SIP-HIL-CEFA-082-2024

Título: SISTEMA DE BOMBEO

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: Suministrar e instalar un sistema de bombeo de agua en el centro de formación agroindustrial La Angostura del SENA Regional Huila. lote 1 - electrobomba. Lote 2 Hidrobomba.

Tipo de proceso Solicitud de información a los Proveedores

Datos del contrato

Duración del contrato: 20 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 24/12/2024 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dirección de ejecución del contrato KM 38 VIA NEIVA AL SUR Campoalegre Huila COLOMBIA

Código UNSPSC 40151507 - Bombas de irrigación

Lista adicional de códigos UNSPSC
- 72154105 - Servicio de mantenimiento y reparación de válvulas de control
- 39121311 - Accesorios eléctricos
- 40183002 - Tubería de plástico pvc
- 40172608 - Acoples de tubos de plástico pvc
- 40141608 - Válvulas hidráulicas
- 72141511 - Servicio de excavación
- 40151510 - Bombas de agua
- 70171709 - Servicios de administración de sistemas de riego

Lotes? ☐ Sí ☑ No

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo para solicitar aclaraciones 1 día para terminar *(20/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha límite para responder la solicitud de información 7 días para terminar *(26/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de publicación 1 minuto de tiempo transcurrido *(19/11/2024 1:43:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentación

Nombre del documento	
1. REQUERIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO LOTE 1 ELECTROBOMBA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20.pdf	Descargar
2. PRECOTIZACION SISTEMA DE BOMBEO LOTE 1 Y 2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-02350.pdf	Descargar
1.1 REQUERIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO LOTE 2 HIDROBOMBA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024.pdf	Descargar
OFERTA.xlsx	Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40151507	Suministro e instalación de Electrobomba motor eléctrico trifásico de 25 Hp, 3.450 RPM, 60 Hz, bomba de alta presión de 2" x 2", rodete en hierro fundido, CDT 104 m.c.a., caudal 300 LPM.	1,00	UN			
2	72154105	Suministro e instalación de Electrobomba motor eléctrico trifásico de 25 Hp, 3.450 RPM, 60 Hz, bomba de alta presión de 2" x 2". rodete en hierro fundido. CDT 104	1,00	UN			

		m.c.a., caudal 300 LPM.		
3	39121311	Suministro e instalación de Tablero (para electrobomba motor eléctrico trifásico de 25 Hp) de operación eléctrica con arrancador, guardamotor, contactor, pulsador de arranque y parada, pulsador de emergencia, vigilante térmico, pilotos con luces indicadoras de operación, incluyendo la caja contenedora de los elementos referidos.	1,00	UN
4	72154105	Suministro e instalación de Tablero (para electrobomba motor eléctrico trifásico de 25 Hp) de operación eléctrica con arrancador, guardamotor, contactor, pulsador de arranque y parada, pulsador de emergencia, vigilante térmico, pilotos con luces indicadoras de operación, incluyendo la caja contenedora de los elementos referidos.	1,00	UN
5	40183002	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la electrobomba, RDE 21, diámetro 3", X 6 metros.	37,00	UN
6	72154105	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la electrobomba, RDE 21, diámetro 3", X 6 metros.	37,00	UN
7	40183002	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la electrobomba, RDE 41, diámetro 3", X 6 metros.	30,00	UN
8	72154105	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la electrobomba, RDE 41, diámetro 3", X 6 metros.	30,00	UN
9	40172608	Suministro e instalación de Bridas ajustables en PVC soldadas x 3".	6,00	UN
10	72154105	Suministro e instalación de Bridas ajustables en PVC soldadas x 3".	6,00	UN
11	40141608	Suministro e instalación de Válvula cheque horizontal en bronce bridado x 3".	3,00	UN
12	72154105	Suministro e instalación de Válvula cheque horizontal en bronce bridado x 3".	3,00	UN
13	72141511	Excavación 0.40 mts de profundidad x 0.40 mts de ancho para la instalación de la línea de descarga de la electrobomba; incluyendo el tapado de la misma, con material proveniente de la excavación.	1,00	UN
14	40151510	Suministro e instalación de Hidrobomba (bomba de rueda accionada por el agua), diámetro de la rueda 2 metros, espesor de rueda 0.25 metros, CDT 100 m.c.a., descarga en curso de 20 RPM 27.500 Lt/día, diámetro de entrada 1 1/2", diámetro de salida 1 1/2". La hidrobomba debe instalarse con las siguientes condiciones mínimas: Construcción de una placa en concreto de 1.5x1 mts con malla electrosoldada, debe tener muros a una altura de 0,3 metro, en tres lados, con soportes para la línea de tubería (tipo alcantarillado); debe incluir accesorios y llaves de paso para distribución.	1,00	UN
15	40183002	Suministro e instalación de Tubos PVC para línea de alimentación de hidrobomba, diámetro de 160 milímetros, por tramos de 6 metros. Tipo alcantarillado.	40,00	UN
16	40183002	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la hidro bomba, RDE 21, diámetro 2", X 6 metros.	37,00	UN
17	40183002	Suministro e instalación de Tubería PVC para línea de descarga de la hidrobomba, RDE 41, diámetro 2", X 6 metros.	30,00	UN
18	40172608	Suministro e instalación de Bridas ajustables en PVC soldadas x 2".	6,00	UN
19	40141608	Suministro e instalación de Válvula cheque horizontal en bronce bridado x 2".	3,00	UN
20	70171709	Suministro e instalación de Tanque australiano de 8.2 metros de diámetro, capacidad de almacenamiento de 60.500 litros. Construido en lámina galvanizada calibre 18. Altura de 1,2 metros, revestimiento interno en geomembrana H.D.P.E. rígida color negro calibre 40.000 y tornillería de ensamble. Cada lamina va atornillada con 22 tornillos en cada lado	2,00	UN
21	70171709	Suministro e instalación de compuerta metálica para la bocatoma, construida en marco de ángulo de 1 1/2", con altura de 1 metro, ancho de 25 cm, lámina calibre 14, dimensiones: 25 cm x 25 cm, espigo de 45 cm, tornillo de rosca cuadrada de 30 cm y 1" de diámetro, acoplado a la rueda en la parte superior de la misma rosca cuadrada. La compuerta debe ir anclada al muro en la derivación de la tubería de 160 milímetros de la línea de alimentación de la hidrobomba.	1,00	UN
22	72141511	Excavación 0.40 mts de profundidad x 0.40 mts de ancho para la instalación de la línea de descarga de la hidrobomba; incluyendo el tapado de la Misma, con material proveniente de la excavación.	1,00	UN

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			