Popayán, julio de 2024

Señores

Secretaría de Infraestructura

Municipio de Popayán

Como representante legal del barrio Primero de Mayo por medio de la presente, allego presupuesto del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRÉS "**, como propuesta para realizar un Convenio Solidario con el municipio de Popayán.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
	ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRES				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	109,45	$ 2.680	$ 293.312,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M^2	32,84	$ 22.344	$ 733.777,00
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	28,91	$ 7.594	$ 219.543,00
	CAPITULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS				
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	24,68	$ 40.384	$ 996.677,00
2,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	16,42	$ 103.903	$ 1.706.087,00
2,3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M^3	10,94	$ 744.523	$ 8.145.082,00
2,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	28,91	$ 47.993	$ 1.387.478,00
2,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	173,47	$ 7.252	$ 1.258.004,00
	ANDENES Y SARDINELES DE PARQUE				
	CAPITULO III - PRELIMINARES				
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M^2	108,99	$ 2.680	$ 292.079,00
3,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA ENSAMBLADA DE H=2M. 1 M DE POLISOMBRA AZUL + 1 M DE TELA VERDE IMPRESA CON MENSAJE IMPRESO "PELIGRO NO PASE"	M	57,78	$ 12.848	$ 742.357,00
	CAPITULO IV - ESTRUCTURAS, DRENAJES Y VARIOS				
4,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M^3	5,02	$ 40.384	$ 202.728,00
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M^3	7,82	$ 103.903	$ 812.521,00

4,3	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M^2	78,23	$ 94.658	$ 7.405.102,00
4,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	52,15	$ 47.993	$ 2.502.835,00
4,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	312,97	$ 7.252	$ 2.269.662,00
4,6	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (SUMIDERO SIMPLE)	UND	3,13	$ 966.876	$ 3.026.321,00
4,7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIÁMETRO INTERNO 200 mm	M	22,11	$ 49.156	$ 1.086.839,00
4,8	15.P1 - EMPRADIZACION CON BLOQUES DE CESPED	M^2	26,08	$ 21.647	$ 564.554,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 33.644.958,00**
	ADMINISTRACION - 18%				**$ 6.056.092,00**
	IMPREVISTOS - 1%				**$ 336.450,00**
	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO				**$ 40.037.500,00**
	APORTE COMUNIDAD				
	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO)	UND	29	$ 55.224	$ 1.601.500,00
	COSTO TOTAL CONVENIO				**$ 41.639.000,00**

Luis Carlos Muñoz N.

LUIS CARLOS MUÑOZ N.
CC 10,540,573
Representante Legal JAC Barrio san Andres.

Ing. YOVANI PAZ URIBE
CC:10568095