ANEXO 2
OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA
ADJUNTAR ANEXO No. 2 OFERTA ECONÓMICA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.

CDP No.	12624			PLAZO	2	MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL						
PERSONAL PROFESIONAL (1)						
CONCEPTO	a	A	B	C	D	E	F
Personal profesional	CANTIDAD	SUELDO BÁSICO	% DEDICACIÓN	FACTOR MULT.	VALOR MES (axAxBxC)	No. DE MESES	TOTAL (DxE)
Director de Interventoria	1	$3.500.000,00	25%	2,18	$1.907.500	2	$3.815.000,00
Ingeniero Estructural	1	$3.500.000,00	15%	2,18	$1.144.500	2	$2.289.000,00
Profesional Economista, contador público a administrador de empresas	1	$3.500.000,00	5%	2,18	$381.500	2	$763.000,00
Profesional en derecho	1	$3.500.000,00	5%	2,18	$381.500	2	$763.000,00
Residente de interventoria	1	$ 2.200.000,00	100%	2,18	$4.796.000	2	$9.592.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							$ 17.222.000,00
PERSONAL TECNICO (2)							
Personal Tecnico	CANTIDAD	SUELDOS BASICOS	% DEDICACIÓN	FACTOR MULT.	VALOR MES (axAxBxC)	No. DE MESES	TOTAL (DxE)
Inspector de interventoria	1	$ 1.341.306,07	100%	2,18	$ 2.924.047	2	$5.848.094,47
Profesional Sysoma	1	$ 1.500.000,00	100%	2,18	$ 3.270.000,00	2	$6.540.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)							$12.388.094,47
PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)							
Personal administrativo	CANTIDAD	SUELDOS BASICOS	% DEDICACIÓN	FACTOR MULT.	VALOR MES (axAxBxC)	No. DE MESES	TOTAL (DxE)
Secretaria	1	$1.350.000,00	100%	2,18	$ 2.943.000,00	2	$ 5.886.000,00
SUBTOTAL COSTO ADMINISTRATIVO (3)							$ 6.409.200,00

OTROS COSTOS DIRECTOS (4)				
Otros Costos Directos	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación de oficina y servicios públicos).	MES	2	$ 650.000	$1.300.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, archivos magneticos etc.	GLB	1	$900.000	$900.000,00
Ensayo para determinar la resistencia característica a compresión del concreto endurecido con fabricación y curado de cilindro de 6" de diámetro * 12" de alto, con rotura a compresión. Incluye desplazamiento a obra, toma de muestra de concreto fresco, curado de muestras, transporte y custodia de muestras al laboratorio, ensayo de compresión (usar laboratorio certificado), entrega de informe de resultados.	UND	9	$55.000	$495.000,00
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas, según ISO 17638. Incluye desplazamiento a obra e informe de resultados. Aplicar en forma aleatoria en los puntos mas criticos o según indique el supervisor.	UND	12	$120.000	$1.440.000,00
Prueba de estanqueidad de la red interior de evacuaciónde aguas mediante el metodo de exfiltracion con agua o uno equivalente. Incluye desplazamiento a obra, equiposaccesorios sanitarios e informe de resultados técnicos y validación del sistema sanitario instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes.	UND	3	$700.000	$2.100.000,00

Prueba hidrostatica para tuberia de suministro de agua para comprobar la resistencia mecánica y de presion de la red. Incluye equipos, accesorios, desplazamiento a obra e informe con resultados técnicos y validación del sistema hidráutico instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes.	UND	3	$720.000	$2.160.000,00
Pruebas adicionales necesarias para el control de calidad de las actividades de obra y de los materiales utilizados por el contratista de obra	Global	1	$1.491.655	$1.491.655,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4)		$ 9.886.655,00
		RESUMEN GENERAL		
COSTO BASICO (1+2+3+4)				$45.905.949,47
IVA 19%				$8.722.130,40
VALOR TOTAL				$54.628.079,86

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
R.L. JOSE LUIS RIOS FUENTES