PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	*PRESENTADO POR:* ING. ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO ARQ. WILLIAM DUQUE PALACIOS

SUB-ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLV	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	%	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CT210KG	**Concreto 210kg/cm² 1:2:3**	**M3**				**$ 1.004.282,00**
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA						**$ 4.908,75**
HTAMNR	Herramienta y equipo menor	%		5,00%	$ 98.175,00	$ 4.908,75
II. MATERIALES						**$ 860.857,42**
MAT1085	Cemento gris (50kg)	saco	7,3000	3,0%	$ 40.222,00	$ 302.429,22
MAT1025	Arena para concreto	m3	0,9442		$ 216.580,00	$ 204.494,84
MAT1330	Triturado 3/4"	m3	1,4163		$ 249.900,00	$ 353.933,37
III. TRANSPORTES						**$ 40.341,00**
TR1090	Acarreo de materiales desde punto de descarga	m3	1,0000		$ 40.341,00	$ 40.341,00
IV. MANO DE OBRA						**$ 98.175,00**
MOFICIAL	Mo oficial	día	0,250		$ 261.800,00	$ 65.450,00
MOAYUDA	Mo ayudante entendido	día	0,250		$ 130.900,00	$ 32.725,00
CTM143	**Mortero de pega - SUBANALISIS**	**M3**				**$ 695.015,00**
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA						**$ 4.908,75**
HTAMNR	Herramienta y equipo menor	%		5,00%	$ 98.175,00	$ 4.908,75
II. MATERIALES						**$ 551.590,59**
MAT1085	Cemento gris (50kg)	saco	7,2500	3,0%	$ 40.222,00	$ 300.357,79
MAT1030	Arena de pega	m3	1,1600		$ 216.580,00	$ 251.232,80
III. TRANSPORTES						**$ 40.341,00**
TR1090	Acarreo de materiales desde punto de descarga	m3	1,0000		$ 40.341,00	$ 40.341,00
IV. MANO DE OBRA						**$ 98.175,00**
MOFICIAL	Mo oficial	día	0,250		$ 261.800,00	$ 65.450,00
MOAYUDA	Mo ayudante entendido	día	0,250		$ 130.900,00	$ 32.725,00
CTM144	**Mortero de revoque 1:4 - SUBANALISIS**	**M3**				**$ 695.015,00**
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA						**$ 4.908,75**
HTAMNR	Herramienta y equipo menor	%		5,00%	$ 98.175,00	$ 4.908,75
II. MATERIALES						**$ 551.590,59**
MAT1085	Cemento gris (50kg)	saco	7,2500	3,0%	$ 40.222,00	$ 300.357,79
MAT1030	Arena de pega	m3	1,1600		$ 216.580,00	$ 251.232,80
III. TRANSPORTES						**$ 40.341,00**
TR1090	Acarreo de materiales desde punto de descarga	m3	1,0000		$ 40.341,00	$ 40.341,00
IV. MANO DE OBRA						**$ 98.175,00**
MOFICIAL	Mo oficial	día	0,250		$ 261.800,00	$ 65.450,00
MOAYUDA	Mo ayudante entendido	día	0,250		$ 130.900,00	$ 32.725,00