APU REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS DE BAÑOS COMUNES DEL PISO 3 DEL PALACIO MUNICIPAL									
DESCRIPCION	**DESMONTE DE CIELO RASO (con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,01**					
			UNIDAD	**M2**					
1. EQUIPO				***$ 400,00***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00					
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00					
2.MATERIALES				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL					
3. TRANSPORTE				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL					
4. MANO DE OBRA				***$ 6.220,41***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,48	$ 9.599,40	$ 6.220,41					
					1612,7	$ 3.359,79	$ 12.959,19	$ 6.220,41	
VALOR TOTAL APU				***$ 6.620,41***					
DESCRIPCION	**DEMOLICION DE ENCHAPE DE BAÑO(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,02**					
			UNIDAD	**M2**					
1. EQUIPO				***$ 3.200,00***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Pulidora de 9"	Dia	0,02	$ 75.000,00	$ 1.500,00					
Taladro rotomartillo	Dia	0,02	$ 85.000,00	$ 1.700,00					
2.MATERIALES				***$ 8.000,00***					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Costales de fique	Un	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00					
3. TRANSPORTE				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL					
4. MANO DE OBRA				***$ 14.741,07***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Cuadrilla de construccion 1x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,33	$ 33.597,88	$ 14.741,07		$ 5.159,37	3821,76		
VALOR TOTAL APU				***$ 25.941,00***					
DESCRIPCION	**DESMONTE DE PUERTAS (con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,03**					
			UNIDAD	**M2**					
1. EQUIPO				***$ 601,74***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Taladro convencional	Dia	0,0026	$ 77.000,00	$ 201,74					
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00					
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00					
2.MATERIALES				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL					
3. TRANSPORTE				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL					
4. MANO DE OBRA				***$ 33.045,92***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Cuadrilla de construccion 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,02	$ 23.998,49	$ 33.045,92		$ 11.566,07	8567,46		
VALOR TOTAL APU				***$ 33.648,00***					
DESCRIPCION	**DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,04**					
			UNIDAD	**UND**					
1. EQUIPO				***$ 2.154,46***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
herramienta menor	%	5		$ 2.154,46					
2.MATERIALES				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL					
				$ -					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL					
4. MANO DE OBRA				***$ 43.089,29***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
Cuadrilla de construccion 1x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,95	$ 33.597,88	$ 43.089,29		$ 15.081,25	11171,3		
VALOR TOTAL APU				***$ 45.244,00***					
DESCRIPCION	**DESMONTE DE REJILLAS DE SIFONES EXISTENTES**		**ITEM**	**1,05**					
			UNIDAD	**UND**					
1. EQUIPO				***$ 1.098,94***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					
herramienta menor	%	5		$ 1.098,94					
2.MATERIALES				***$ -***					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL					
				$ -					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL					
4. MANO DE OBRA				***$ 21.978,77***					
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL					

Cuadrilla de construccion 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,53	$ 30.718,06	$ 21.978,77			
					$ 7.692,57	5698,2	
		VALOR TOTAL APU		***$ 23.078,00***			
DESCRIPCION	**DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES(INCLUYE TUBERIA Y**		**ITEM**	**1,06**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 1.598,73***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.198,73			
andamio tubular		0,1	$ 3.000,00	$ 300,00			
tablon		0,1	$ 1.000,00	$ 100,00			
		2.MATERIALES		***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 23.974,50***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,85	$ 9.599,40	$ 23.974,50			
					$ 8.391,08	6215,61	
		VALOR TOTAL APU		***$ 25.573,00***			
DESCRIPCION	**DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS EXISTENTE(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,07**			
			UNIDAD	**M2**			
		1. EQUIPO		***$ 1.419,03***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.419,03			
				$ -			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 28.380,63***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2,19	$ 9.599,40	$ 28.380,63			
					$ 9.933,22	7357,94	
		VALOR TOTAL APU		***$ 29.800,00***			
DESCRIPCION	**DESMONTE DE GABINETE AEREO(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,08**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 1.224,64***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.224,64			
				$ -			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 24.492,87***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,89	$ 9.599,40	$ 24.492,87			
					$ 8.572,50	6350	
		VALOR TOTAL APU		***$ 25.718,00***			
DESCRIPCION	**DESMONTE DE LLAVE DE LAVATRAPEROS(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,09**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 1.095,05***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.095,05			
				$ -			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 21.901,04***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,69	$ 9.599,40	$ 21.901,04			
					$ 7.665,36	5678,05	
		VALOR TOTAL APU		***$ 22.996,00***			
DESCRIPCION	**DESMONTE DE TAPA DE LLAVE DE PASO(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**1,1**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 1.030,26***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.030,26			
				$ -			
				$ -			

2.MATERIALES				***$***	***-***		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA		VALOR PARCIAL		
				$	-		
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM		VALOR PARCIAL		
4. MANO DE OBRA				***$***	***20.605,12***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,59	$ 9.599,40	$	20.605,12	$ 7.211,79	5342,07
VALOR TOTAL APU				***$***	***21.635,00***		
DESCRIPCION	**DESMONTE DE TAPA DE CAJA ELECTRICA(con recargo nocturno)**		**ITEM UNIDAD**		**1,11 UND**		
1. EQUIPO				***$***	***1.088,57***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
herramienta menor	%	5		$	1.088,57		
				$	-		
				$	-		
2.MATERIALES				***$***	***-***		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA		VALOR PARCIAL		
				$	-		
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM		VALOR PARCIAL		
4. MANO DE OBRA				***$***	***21.771,44***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
Cuadrilla de construccion 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,68	$ 9.599,40	$	21.771,44	$ 7.620,00	5644,45
VALOR TOTAL APU				***$***	***22.860,00***		
DESCRIPCION	**SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE PISO(con recargo nocturno)**		**ITEM UNIDAD**		**2,01 M2**		
1. EQUIPO				***$***	***3.439,10***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
PULIDORA	DIA	0,17	$ 20.230,00	$	3.439,10		
2.MATERIALES				***$***	***13.593,00***		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA		VALOR PARCIAL		
cemento blanco	kg	1	$ 1.990,00	$	1.990,00		
DISCO T 27 9*1/8" ABRASIVO CORTE REFRAC 1/8" 9T27	und	0,25	$ 16.260,00	$	4.065,00		
granito blanco	und	8	$ 661,00	$	5.288,00		
marmolina corriente	bulto	0,25	$ 9.000,00	$	2.250,00		
3.TRANSPORTE				***$***	***-***		
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM		VALOR PARCIAL		
4. MANO DE OBRA				***$***	***24.298,47***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
Cuadrilla de construccion 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,75	$ 23.998,49	$	24.298,47	$ 8.504,46	6299,6
VALOR TOTAL APU				***$***	***41.331,00***		
DESCRIPCION	**SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE MESON DE LAVAMANOS(con recargo**		**ITEM UNIDAD**		**2,02 M2**		
1. EQUIPO				***$***	***3.439,10***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
PULIDORA	DIA	0,17	$ 20.230,00	$	3.439,10		
2.MATERIALES				***$***	***12.382,00***		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA		VALOR PARCIAL		
cemento blanco	kg	0,8	$ 1.990,00	$	1.592,00		
DISCO T 27 9*1/8" ABRASIVO CORTE REFRAC 1/8" 9T27	und	0,2	$ 16.260,00	$	3.252,00		
granito blanco	und	8	$ 661,00	$	5.288,00		
marmolina corriente	bulto	0,25	$ 9.000,00	$	2.250,00		
3. TRANSPORTE				***$***	***-***		
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM		VALOR PARCIAL		
4. MANO DE OBRA				***$***	***19.438,77***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
Cuadrilla de construccion 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,6	$ 23.998,49	$	19.438,77	$ 6.803,57	5039,68
VALOR TOTAL APU				***$***	***35.260,00***		
DESCRIPCION	**DESMONTE-MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE**		**ITEM UNIDAD**		**2,03 M2**		
1. EQUIPO				***$***	***4.049,75***		
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA		VALOR PARCIAL		
Herramienta menor	%	5		$	4.049,75		
2.MATERIALES				***$***	***72.030,00***		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA		VALOR PARCIAL		
DISCO DE PULIR 7"	und	2	$ 3.800,00	$	7.600,00		
DISCO DE PULIR 4-1/2" BL	und	2	$ 8.800,00	$	17.600,00		
LIJA OMEGA N°100	und	5	$ 2.000,00	$	10.000,00		
LIJA OMEGA N°220	bulto	0,5	$ 2.000,00	$	1.000,00		
SOPORTES EN ACERO, CON ACCESORIOS	UND	0,8	$ 44.787,50	$	35.830,00		
				$	-		

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 80.994,91***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla de construccion 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2,5	$ 23.998,49	$ 80.994,91
		VALOR TOTAL APU		***$ 157.075,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE**		**ITEM**	**3,01**
			UNIDAD	**M2**
		1. EQUIPO		***$ 400,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00
		2.MATERIALES		***$ 15.600,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
Pasta	Kg/M2	1,5	$ 3.000,00	$ 4.500,00
Pintura tipo 1 A	1/4Gl/M2	0,07	$ 130.000,00	$ 9.100,00
Lija 80	Un	0,1	$ 2.000,00	$ 200,00
Cinta tirro	Un	0,4	$ 4.500,00	$ 1.800,00
		3. TRANSPORTE		***$ -***
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 16.302,65***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla Especializado Pintores 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,34	$ 35.517,76	$ 16.302,65
				$ -
		VALOR TOTAL APU		***$ 32.303,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION de cieloraso en laminas de yeso carton de**		**ITEM**	**4,01**
			UNIDAD	**M2**
		1. EQUIPO		***$ 2.709,95***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00
Heramienta menor	%	5		$ 2.309,95
		2.MATERIALES		***$ 75.195,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
Tornillo 1"	Un	13	$ 950,00	$ 12.350,00
tornillo comun	Un	3	$ 1.000,00	$ 3.000,00
Lamina drywall	Un	0,37	$ 43.500,00	$ 16.095,00
Cinta	Rollo	0,01	$ 18.500,00	$ 185,00
Masilla acrilica	Un	0,06	$ 87.000,00	$ 5.220,00
Angulo aluminio	un	0,33	$ 19.000,00	$ 6.270,00
Paral galvanizado	Un	0,62	$ 10.000,00	$ 6.200,00
Omega	Un	0,89	$ 10.500,00	$ 9.345,00
Tornillo autoperforante	un	11	$ 850,00	$ 9.350,00
Lija de agua150	un	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00
Vinilo	Gal	0,07	$ 74.000,00	$ 5.180,00
		3. TRANSPORTE		***$ -***
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 46.198,97***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla Especializada 1x3 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,637	$ 53.756,61	$ 46.198,97
				$ -
		VALOR TOTAL APU		***$ 124.104,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA (INCLUIDO**		**ITEM**	**5,01**
			UNIDAD	**UND**
		1. EQUIPO		***$ 1.658,78***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 1.658,78
				$ -
				$ -
		2.MATERIALES		***$ 654.150,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
Puerta en madera , incluye cerradura y accesorios	Uund	1	$ 654.150,00	$ 654.150,00
				$ -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 33.175,51***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especializadan 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,8	$ 30.718,06	$ 33.175,51
		VALOR TOTAL APU		***$ 688.984,00***

DESCRIPCION	**ENCHAPE EN CERAMICA PARED (0.30m*0.60m)(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**6,01**
			UNIDAD	**M2**
		1. EQUIPO		***$ 1.542,93***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 1.052,93
cortadora ceramica manual	dia	0,02	$ 24.500,00	$ 490,00
				$ -
		2.MATERIALES		***$ 75.862,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL

$ 28.348,22 20998,68

$ 5.705,93 4226,61

$ 16.169,64 11977,51

$ 11.611,43 8601,06

ceramica formato 30 x 60	m2	1,05	$ 64.440,00	$ 67.662,00			
boquilla	kg	0,3	$ 12.000,00	$ 3.600,00			
pegacor ceramico	kg	2	$ 2.300,00	$ 4.600,00			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 21.058,68***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,65	$ 23.998,49	$ 21.058,68	$	7.370,54	5459,66
		VALOR TOTAL APU		***$ 98.464,00***			
DESCRIPCION	**INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO (GRIFERIA**		**ITEM**	**7,01**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 3.317,55***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 3.317,55			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ 221.250,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
silicona 280 ml	und	1,5	$ 27.500,00	$ 41.250,00			
griferia tipo push	und	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00			
kit de desague	und	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 66.351,01***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,6	$ 30.718,06	$ 66.351,01	$	23.222,85	17202,11
		VALOR TOTAL APU		***$ 290.919,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS (INSTITUCIONAL**		**ITEM**	**7,02**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 2.280,82***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 2.280,82			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ 712.720,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
sanitario institucional ahorrador	und	1	$ 708.939,00	$ 708.939,00			
cemento blanco	kg	1,9	$ 1.990,00	$ 3.781,00			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 45.616,32***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,1	$ 30.718,06	$ 45.616,32	$	15.965,71	11826,45
		VALOR TOTAL APU		***$ 760.617,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE PARED(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**7,03**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 2.280,82***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 2.280,82			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ 627.145,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Orinal de pared color blanco	und	1	$ 595.864,00	$ 595.864,00			
silicona 280 ml	und	1	$ 27.500,00	$ 27.500,00			
cemento blanco	kg	1,9	$ 1.990,00	$ 3.781,00			
				$ -			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 45.616,32***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,1	$ 30.718,06	$ 45.616,32	$	15.965,71	11826,45
		VALOR TOTAL APU		***$ 675.042,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE**		**ITEM**	**7,04**			
			UNIDAD	**UND**			
		1. EQUIPO		***$ 5.598,37***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 5.598,37			
				$ -			
		2.MATERIALES		***$ 541.820,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
papelera en acero inoxidable	und	2,25	$ 112.000,00	$ 252.000,00			
dispensador de toallas	und	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00			
dispensador de jabon	und	1	$ 40.500,00	$ 40.500,00			
chazo plastico	und	3	$ 1.173,00	$ 3.519,00			
dispensador de papel en acero	und	1	$ 185.801,00	$ 185.801,00			
				$ -			

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 111.967,33***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2,7	$ 30.718,06	$ 111.967,33
				$ 39.188,57 29028,57
		VALOR TOTAL APU		***$ 659.386,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA SIFONES(con recargo nocturno)**	**ITEM**	**7,05**
		UNIDAD	**UND**
	1. EQUIPO		***$ 207,35***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 207,35
				$ -
	2.MATERIALES			***$ 17.323,50***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
limpiador removedor 112 gr (1/32)	und	0,05	$ 11.570,00	$ 578,50
Rejilla de sifon inoxidable	und	1	$ 12.825,00	$ 12.825,00
soldadura liquida (1/4) galon	und	0,04	$ 98.000,00	$ 3.920,00
				$ -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 4.146,94***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,1	$ 30.718,06	$ 4.146,94
				$ 1.451,43 1075,13
		VALOR TOTAL APU		***$ 21.678,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO SOCODA DE LLAVE DE**	**ITEM**	**7,06**
		UNIDAD	**UND**
	1. EQUIPO		***$ 1.513,63***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 1.513,63
				$ -
	2.MATERIALES			***$ 90.307,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
Tapa de registro en acero inoxidable socoda	und	1	$ 90.307,00	$ 90.307,00
				$ -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 30.272,64***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,73	$ 30.718,06	$ 30.272,64
				$ 10.595,43 7848,46
		VALOR TOTAL APU		***$ 122.093,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN GRIVAL (LAVATRAPEROS)(con**	**ITEM**	**7,07**
		UNIDAD	**UND**
	1. EQUIPO		***$ 516,58***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 516,58
				$ -
	2.MATERIALES			***$ 47.250,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
Llave de jardin de 1/2"	und	1	$ 47.250,00	$ 47.250,00
				$ -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 10.331,68***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,24914	$ 30.718,06	$ 10.331,68
				$ 3.616,09 2678,58
		VALOR TOTAL APU		***$ 58.098,00***

DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO DE 0,55M DE ANCHO ,**	**ITEM**	**7,08**
		UNIDAD	**ML**
	1. EQUIPO		***$ 15.343,67***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 15.343,67
	2.MATERIALES			***$ 1.187.125,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
meson en concreto, con acero de refuerzo	ml	1	$ 559.625,00	$ 559.625,00
silicona 280 ml	und	1	$ 27.500,00	$ 27.500,00
Meson en granito pulido, incluye salpocadero	ml	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
	3. TRANSPORTE			***$ 65.000,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
TRANSPORTE	GBL			$ 65.000,00
	4. MANO DE OBRA			***$ 306.873,42***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL

Cuadrilla especializada 1x1 con recargop nocturno y dominical	Hc	7,4	$ 30.718,06	$ 306.873,42			
					$ 107.405,70	79559,78	
VALOR TOTAL APU				***$ 1.574.342,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE ORINALES EN ACERO INOXIDABLE(con**		**ITEM**	**8,01**			
			UNIDAD	**M2**			
1. EQUIPO				***$ 9.123,26***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 9.123,26			
2.MATERIALES				***$ 1.261.718,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
División en acero inoxidable, incluye todos los accesorios para anclaje	m2	1	$ 1.261.718,00	$ 1.261.718,00			
3. TRANSPORTE				***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
4. MANO DE OBRA				***$ 182.465,27***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	4,4	$ 30.718,06	$ 182.465,27			
					$ 63.862,85	47305,81	
VALOR TOTAL APU				***$ 1.453.307,00***			
DESCRIPCION	**MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE PUERTAS(Incluye anticorrosivo y pintura color negro)(con recargo nocturno)**		**ITEM**	**8,02**			
			UNIDAD	**UND**			
1. EQUIPO				***$ 9.576,33***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
compresor de pintura	dia	0,2	$ 23.000,00	$ 4.600,00			
herramienta menor	%	5		$ 4.976,33			
2.MATERIALES				***$ 34.860,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
pintura anticorrosiva	galon	0,2	$ 111.660,00	$ 22.332,00			
Lija	und	1	$ 5.528,00	$ 5.528,00			
Thiner	galon	0,2	$ 35.000,00	$ 7.000,00			
3. TRANSPORTE				***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
4. MANO DE OBRA				***$ 99.526,51***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2,4	$ 30.718,06	$ 99.526,51			
					$ 34.834,28	25803,17	
VALOR TOTAL APU				***$ 143.963,00***			
DESCRIPCION	**MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE VENTANAS**		**ITEM**	**8,03**			
			UNIDAD	**UND**			
1. EQUIPO				***$ 6.637,55***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
compresor de pintura	dia	0,1	$ 23.000,00	$ 2.300,00			
herramienta menor	%	5		$ 4.337,55			
2.MATERIALES				***$ 10.655,30***			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL			
pintura anticorrosiva	galon	0,055	$ 111.660,00	$ 6.141,30			
Lija	und	0,5	$ 5.528,00	$ 2.764,00			
Thiner	galon	0,05	$ 35.000,00	$ 1.750,00			
3. TRANSPORTE				***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
4. MANO DE OBRA				***$ 86.751,04***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla especializada 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2,09193	$ 30.718,06	$ 86.751,04			
					$ 30.362,86	22491,01	
VALOR TOTAL APU				***$ 104.044,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON BORDES BISELADOS(con recargo**		**ITEM**	**9,01**			
			UNIDAD	**M2**			
1. EQUIPO				***$ 1.781,89***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
herramienta menor	%	5		$ 1.781,89			
2.MATERIALES				***$ 215.250,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL			
Espejo 4 mm con bordes biselados	m2	1,00	$ 215.250,00	$ 215.250,00			
3. TRANSPORTE				***$ -***			
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL			
4. MANO DE OBRA				***$ 35.637,76***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,1	$ 23.998,49	$ 35.637,76			
				$ -	$ 12.473,22	9239,42	
VALOR TOTAL APU				***$ 252.670,00***			
DESCRIPCION	**SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM PARA VENTANAS Y PUERTAS(con**		**ITEM**	**9,02**			
			UNIDAD	**M2**			
1. EQUIPO				***$ 959,94***			

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor	%	5		$ 959,94
		2.MATERIALES		***$ 215.250,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
Vidrio de 4mm	m2	1,00	$ 215.250,00	$ 215.250,00
		3. TRANSPORTE		***$*** -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 19.198,79***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,8	$ 23.998,49	$ 19.198,79
				$ -
		VALOR TOTAL APU		***$ 235.409,00***
DESCRIPCION ÍTEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA(con recargo nocturno)**		**ITEM** **UNIDAD**	**10,1** **UND**
		1. EQUIPO		***$ 5.436,83***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
herramienta menor 5%	%	5		$ 5.436,83
				$ -
		2.MATERIALES		***$ 75.777,10***
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR PARCIAL
suplemento	und	1,03	$ 10.500,00	$ 10.815,00
curva 45 d 1/2"	und	2,06	$ 800,00	$ 1.648,00
caja galvanizada 4x4 ca	und	2,06	$ 15.000,00	$ 30.900,00
terminales pvc de 1/2"	und	2,06	$ 235,00	$ 484,10
alambre N12	m	11,33	$ 2.000,00	$ 22.660,00
alamnbre N14	m	6,18	$ 1.500,00	$ 9.270,00
				#REF! 6719,58
		3. TRANSPORTE		***$*** -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
				$ -
		4. MANO DE OBRA		***$ 108.736,65***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla de construccion especializada 1X1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,45	$ 30.718,06	$ 60.139,35
tecnico con recargo no	Hc	1,5	$ 23.998,49	$ 48.597,30
		FACTOR MULTIPLICADOR		
		VALOR TOTAL APU		***$ 189.950,58***
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CON DISEÑO 30CM x 120CM**		**ITEM** **UNIDAD**	**UND** **10,2**
		1. EQUIPO		***$ 400,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00
		2.MATERIALES		***$ 218.200,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
Suplemento	Und	1,00	$ 10.500,00	$ 10.500,00
panel led 10 x 120cm 3200 lm	Und	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00
Tubo conducit d=1/2	m	2,00	$ 4.200,00	$ 8.400,00
Caja comun	Und	1,00	$ 1.900,00	$ 1.900,00
Terminal pvc de 1/2	Und	2,00	$ 235,00	$ 470,00
Alambre N12 AWG THHN	m	11,33	$ 2.000,00	$ 22.660,00
Alambre N14 AWG desnudo	m	6,18	$ 1.500,00	$ 9.270,00 $ 21.048,77 15598,35
		3. TRANSPORTE		***$*** - $ 17.009,06 12599,3
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 57.020,41***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especialziada 1x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	1	$ 42.237,34	$ 57.020,41
		VALOR TOTAL APU		***$ 275.620,00***
DESCRIPCION	**SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL LED**		**ITEM** **UNIDAD**	**10,3** **UND**
		1. EQUIPO		***$ 400,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Andamio Certificado	Und	0,1	$ 3.000,00	$ 300,00
Tablon	Und	0,1	$ 1.000,00	$ 100,00
		2.MATERIALES		***$ 135.206,00***
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
Suplemento	Und	2,00	$ 10.500,00	$ 21.000,00
panel led redondo 18 w ,6500k	Und	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00
Tubo conducit d=1/2	m	2,58	$ 4.200,00	$ 10.836,00
Caja comun	Und	1,00	$ 1.900,00	$ 1.900,00
Terminal pvc de 1/2	Und	2,00	$ 235,00	$ 470,00
Alambre N12 AWG THHN	m	11	$ 2.000,00	$ 22.000,00
Alambre N14 AWG desnudo	m	6	$ 1.500,00	$ 9.000,00 $ 19.957,14 14783,07
		3. TRANSPORTE		***$*** -
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL
		4. MANO DE OBRA		***$ 57.020,41***
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL
Cuadrilla especialziada 1x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	1	$ 42.237,34	$ 57.020,41

				VALOR TOTAL APU	***$ 192.626,00***
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES(con recargo**		**ITEM UNIDAD**	**10,4 UND**	
			1. EQUIPO	***$ 388,78***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
herramienta menor	%	5		$ 388,78	
			2.MATERIALES	***$ 34.650,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	
Tapa apagador doble	Und	1,00	$ 33.650,00	$ 33.650,00	
Caja plastica	Und	1,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	
			3. TRANSPORTE	***$ -***	
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL	
			4. MANO DE OBRA	***$ 7.775,51***	$ 19.957,14 14783,07
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla especialziada 1x0 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,3	$ 19.198,79	$ 7.775,51	
			VALOR TOTAL APU	***$ 42.814,00***	
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI(con**		**ITEM UNIDAD**	**10,5 UND**	
			1. EQUIPO	***$ 518,37***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Herramienta menor	%	5		$ 518,37	
			2.MATERIALES	***$ 84.525,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	
Caja conduict	Und	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00	
Toma corriente GFCI	und	1,00	$ 82.025,00	$ 82.025,00	
			3. TRANSPORTE	***$ -***	
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL	
					$ 2.721,43 2015,87
			4. MANO DE OBRA	***$ 10.367,35***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla especializada 1 x 0 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,4	$ 19.198,79	$ 10.367,35	
				$ -	
			VALOR TOTAL APU	***$ 95.411,00***	
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CAJA ELECTRICA EXISTENTE(con recargo**		**ITEM UNIDAD**	**10,6 UND**	
			1. EQUIPO	***$ 2.591,84***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Herramienta menor	%	5		$ 2.591,84	
			2.MATERIALES	***$ 94.500,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	
Tapa para caja electrica	und	1,00	$ 94.500,00	$ 94.500,00	
			3. TRANSPORTE	***$ -***	
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	M3-KM	VALOR PARCIAL	
			4. MANO DE OBRA	***$ 51.836,73***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla especializada 1 x 0 con recargo nocturno y dominical	Hc	2	$ 19.198,79	$ 51.836,73	
					$ 3.628,57 2687,83
			VALOR TOTAL APU	***$ 148.929,00***	
DESCRIPCION	**RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA OBRA (con recargo nocturno)**		**ITEM UNIDAD**	**11,01 M3**	
			1. EQUIPO	***$ 777,55***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Herramienta menor	%	5		$ 777,55	
			2.MATERIALES	***$ 8.000,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	
costales de fique	UND	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00	
			3. TRANSPORTE	***$ 18.040,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR VIAJE	VALOR PARCIAL	
viaje de escombros a escombrera certificada	M3	0,16	$ 112.750,00	$ 18.040,00	
			4. MANO DE OBRA	***$ 15.551,02***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla 0x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,6	$ 19.198,79	$ 15.551,02	
			VALOR TOTAL APU	***$ 42.369,00***	
					#REF! 53756,61
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SEÑALETICAS EN ACRILICO PARA**		**ITEM UNIDAD**	**11,02 UND**	#REF! 67195,77
			1. EQUIPO	***$ 3.239,80***	
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	
Herramienta menor	%	5		$ 3.239,80	
			2.MATERIALES	***$ 128.625,00***	
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	
señaletica en acrilico para uso de orinales	UND	0,5	$ 25.000,00	$ 12.500,00	

señaletica en acrilico para uso de lavamanos	UND	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00			
Ddilatadores en acero inoxidable	und	12	$ 5.000,00	$ 60.000,00			
señaletica en acrilico identificador de baño	UND	1	$ 31.125,00	$ 31.125,00			
		3. TRANSPORTE		***$*** -			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR VIAJE	VALOR PARCIAL			
		4. MANO DE OBRA		***$ 64.795,92***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla 1x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	2	$ 23.998,49	$ 64.795,92	$	18.142,86	13439,15
		VALOR TOTAL APU		***$ 196.661,00***			
DESCRIPCION	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE LAVATRAPEROS(con**		**ITEM UNIDAD**	**11,04 UND**			
		1. EQUIPO		***$ 777,55***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Herramienta menor	%	5		$ 777,55			
		2.MATERIALES		***$ 69.482,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL			
chazos plasticos	UND	1	$ 1.173,00	$ 1.173,00			
organizador de escobas traperos, porta escobas y colgador x 6	UND	1	$ 68.309,00	$ 68.309,00			
		3. TRANSPORTE		***$*** -			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR VIAJE	VALOR PARCIAL			
				$ -			
		4. MANO DE OBRA		***$ 15.551,03***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL	$	5.442,86	4031,75
Cuadrilla 0x1 con recargo nocturno y dominical	Hc	1,2	$ 9.599,40	$ 15.551,03			
		VALOR TOTAL APU		***$ 85.811,00***			
DESCRIPCION	**ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES (PISOS, MUROS, VIDRIOS, TECHOS,**		**ITEM UNIDAD**	**11,05 M2**			
		1. EQUIPO		***$ 544,29***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Herramienta menor	%	5		$ 544,29			
		2.MATERIALES		***$ 630,00***			
DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	VALOR PARCIAL			
Detergentes	kg	0,04	$ 15.750,00	$ 630,00			
		3. TRANSPORTE		***$*** -			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR VIAJE	VALOR PARCIAL			
				$ -			
		4. MANO DE OBRA		***$ 10.885,71***			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMEINTO	TARIFA	VALOR PARCIAL			
Cuadrilla 0x2 con recargo nocturno y dominical	Hc	0,42	$ 19.198,79	$ 10.885,71			
					$	22.678,57	16798,94
		VALOR TOTAL APU		***$ 12.060,00***			

$ 5.442,86 4031,75

$ 3.810,00 2822,22