REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS COMUNES DEL PISO 3 DEL PALACIO MUNICIPAL.					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DEMOLICIONES-DESMONTE**				
1,01	DESMONTE DE CIELO RASO (con recargo nocturno)	M2	44,3	$ 6.620,4	$ 292.953,0
1,02	DEMOLICION DE ENCHAPE DE BAÑO(con recargo nocturno)	M2	151,9	$ 25.941,0	$ 3.940.438,0
1,03	DESMONTE DE PUERTAS (con recargo nocturno)	UND	9,0	$ 33.648,0	$ 302.832,0
1,04	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (con recargo nocturno)	UND	24,0	$ 45.244,0	$ 1.085.856,0
1,05	DESMONTE DE REJILLAS DE SIFONES EXISTENTES	UND	5,0	$ 23.078,0	$ 115.390,0
1,06	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES(INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO)(con recargo nocturno)	UND	11,0	$ 25.573,0	$ 281.303,0
1,07	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS EXISTENTE(con recargo nocturno)	M2	1,8	$ 29.800,0	$ 53.580,4
1,08	DESMONTE DE GABINETE AEREO(con recargo nocturno)	UND	1,0	$ 25.718,0	$ 25.718,0
1,09	DESMONTE DE LLAVE DE LAVATRAPEROS(con recargo nocturno)	UND	1,0	$ 22.996,0	$ 22.996,0
1,1	DESMONTE DE TAPA DE LLAVE DE PASO(con recargo nocturno)	UND	5,0	$ 21.635,0	$ 108.175,0
1,11	DESMONTE DE TAPA DE CAJA ELECTRICA(con recargo nocturno)	UND	2,0	$ 22.860,0	$ 45.720,0
2	**MANTENIMIENTO Y PULIDA**				
2,01	SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE PISO(con recargo nocturno)	M2	38,8	$ 41.331,0	$ 1.603.643,0
2,02	SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE MESON DE LAVAMANOS(con recargo nocturno)	M2	4,7	$ 35.260,0	$ 165.722,0
2,03	DESMONTE-MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE CABINAS SANITARIAS-Incluye cambio de soportes, tornilleria oxidada y sellado	M2	13,0	$ 157.075,0	$ 2.041.975,0
3	**PINTURA**				
3,01	SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA VINILICA PARA MUROS TIPO 1 (INCLUYE RESANES) COLOR A ESCOGER.(con recargo nocturno)	M2	59,6	$ 32.303,0	$ 1.925.259,0
4	**CIELO RASO**				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION de cieloraso en laminas de yeso carton de 3/8" con estructura metalica anclada al entrepiso mediante platinas y dos manos de vinilo tipo 1. incluye la instalacion de la estructura(con recargo nocturno)	M2	44,3	$ 124.104,0	$ 5.491.602,0
5	**PUERTAS**				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA (INCLUIDO cerradura para puerta baño) 0,75*2.00 (con recargo nocturno)	UND	9,0	$ 688.984,00	$ 6.200.856,0
6	**ENCHAPES**				
6,01	ENCHAPE EN CERAMICA PARED (0.30m*0.60m)(con recargo nocturno)	M2	155,9	$ 98.464,0	$ 15.350.538,0
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
7,01	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO (GRIFERIA INCLUIDA TIPO PUSH Y KIT DE DESAGÜE)(con recargo nocturno)	UND	11,00	$ 290.919,00	$ 3.200.109,0
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS (INSTITUCIONAL AHORRADOR)(con recargo nocturno)	UND	9,00	$ 760.617,00	$ 6.845.553,0
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE PARED(con recargo nocturno)	UND	4,00	$ 675.042,00	$ 2.700.168,0
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE DISPENSADOR DE PAPEL Y TOALLAS,DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, PAPELERA)(con recargo nocturno)	UND	4,00	$ 659.386,00	$ 2.637.544,0
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA SIFONES(con recargo nocturno)	UND	5,00	$ 21.678,00	$ 108.390,0
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO SOCODA DE LLAVE DE REGISTRO(con recargo nocturno)	UND	4,00	$ 122.093,00	$ 488.372,0
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN GRIVAL (LAVATRAPEROS)(con recargo nocturno)	UND	1,00	$ 58.098,00	$ 58.098,0
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO DE 0,55M DE ANCHO , 0,15 M DE ESPESOR,PARA LAVAMANOS, CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE SALPICADERO PERIMETRAL(con recargo nocturno)	ML	3,20	$ 1.574.342,00	$ 5.037.894,4
8	**CARPINTERIA METALICA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE ORINALES EN ACERO INOXIDABLE(con recargo nocturno)	M2	1,76	$ 1.453.307,00	$ 2.550.554,0
8,02	MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE PUERTAS(Incluye anticorrosivo y pintura color negro)(con recargo nocturno)	UND	9,00	$ 143.963,00	$ 1.295.667,0
8,03	MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE VENTANAS INTERNAS(Incluye anticorrosivo y pintura color negro)(con recargo nocturno)	UND	3,00	$ 104.044,00	$ 312.132,0
9	**VENTANAS Y ESPEJOS**				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON BORDES BISELADOS(con recargo nocturno)	M2	5,30	$ 252.670,00	$ 1.339.151,0
9,02	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM PARA VENTANAS Y PUERTAS(con recargo nocturno)	M2	4,16	$ 235.409,00	$ 979.301,4
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA(con recargo nocturno)	UND	11,00	$ 189.950,6	$ 2.089.456,0
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CON DISEÑO 30CM x 120CM 3200LM(con recargo nocturno)	UND	6,00	$ 275.620,0	$ 1.653.720,0
10,3	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL LED REDONDO 18 W, 6.500 K ULTRA DELGADO, DE INCRUSTAR, 100 - 240 V/AC.(con recargo nocturno)	UND	5,00	$ 192.626,0	$ 963.130,0
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES(con recargo nocturno)	UND	5,00	$ 42.814,0	$ 214.070,0
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI(con recargo nocturno)	UND	3,00	$ 95.411,0	$ 286.233,0
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CAJA ELECTRICA EXISTENTE(con recargo nocturno)	UND	2,00	$ 148.929,0	$ 297.858,0
11	**VARIOS**				
11,01	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA OBRA (con recargo nocturno)	M3	20,15	$ 42.369,0	$ 853.735,0
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SEÑALETICAS EN ACRILICO PARA BATERIAS SANITARIAS(Incluye, identificador de baño, uso de lavamanos y orinales)(con recargo nocturno)	UND	4,00	$ 196.661,0	$ 786.644,0
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE LAVATRAPEROS(con recargo nocturno)	UND	1,00	$ 85.811,0	$ 85.811,0
11,05	ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES (PISOS, MUROS, VIDRIOS, TECHOS, BAÑOS, ETC.) LA OBRA EN SU PERIODO DE EJECUCIÓN DEBERÁ PERMANECER COMPLETAMENTE LIBRE DE RESIDUOS. SIN EMBARGO, ESTA ACTIVIDAD SE PAGARÁ ÚNICAMENTE AL RECIBO FINAL DE LA OBRA.(con recargo nocturno)	M2	231,20	$ 12.060,0	$ 2.788.272,0
			OBRA CIVIL		$ 76.626.419,24
			A.I.U.		$ 22.987.926,00
			TOTAL		$ 99.614.345,00