MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

MUNICIPIO DE MONTERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

SEPTIEMBRE 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ÍNDICE

ITEMS DE OBRA VIA BARRIO EL RECREO				
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESP. GENERAL**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1. PRELIMINARES				
1.1	310-22		LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2
1.2	201.7		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M3
1.3	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3
1.4	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2
1.5	900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3 - KM
Subtotal				
2. SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=25 CM)	M3
2.2	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3
Subtotal				
3. PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0.20 CM	M3
3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG
3.3	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML
3.4			ANDENES EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE LOSETA TACTIL, ACERO DE REFUERZO Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	
Subtotal				
4. DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.1	201.7		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M3
4.2	210.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3
4.3	610-22		RELLENO TIPO RECEBO PARA ESTRUCTURAS	M3
4.4	610-22		RELLENO CON ARENA e=10CM PARA CAMA DE LA TUBERIA. INCLUYE COLOCACION, COMPACTACION Y PERFILAMIENTO	M3
4.5	610-22		RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3
4.6	663-22		S/I TUBERÍA EN PVC TIPO CORRUGADA, INCLUYE SELLOS DE CAUCHO, TRANSPORTE DESDE FÁBRICA, ALMACENAMIENTO, BAJADA DE LA TUBERÍA AL FONDO DE LA ZANJA, INSTALACIÓN DE LA MISMA - TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT O SIMILAR Ø 250 MM	M
4.7	630-22		CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.0 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0<H≤2.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO.	UN
4.8	630-22		CONCRETO CICLOPEO PARA PROTECCIÓN DE CALZADA.	M3
Subtotal				
5. SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES				
5.1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML
5.2	710.1.1		SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI (75 x 75), EN LÁMINA GALVANIZADA - RETROREFLECTIVA	UN
Subtotal				