111012/451/2024

Santiago de Cali, 26 de noviembre del 2024

**PARA** : HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ (RECTOR)

**DE** : EVALUADOR TECNICO

**ASUNTO** : INFORME TECNICO DE EVALUACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. DJC-MC-08.04-084-2024, CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RECIPIENTES PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO"

**EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA**

**Nombre del Proponente** PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
**Representante** Martha Lidia Bolaños Muñoz
**NIT:** 901.222.185 - 5

**REQUERIMIENTOS:**

**Especificaciones Técnicas o condiciones del servicio:**

| ITEM | CANT | U.M. | DESCRIPCION | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | UND | Canecas de color verde para residuos de 55 lt con tapa vaiven |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | UND | Canecas de color negro para residuos de 55 lt con tapa vaiven |  |
| 3 | 25 | UND | Canecas de color blanco para residuos de 55 lt con tapa vaiven |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | UND | Puntos ecologicos 3 canecas 55 litros, verde negra y blanca con estructura metalica con techo<br>Acabado: Negro<br>Estructuras Metalicas, se anexa imagen de estructura como modelo<br>Objeto a Instalar: Techo protector contra la lluvia y el sol, debe ir inclinado el techo<br>Acabado: Negro<br>Largo Techo: 138 cm<br>Ancho Techo: 68 cm<br>Altura Techo: 130 cm<br>Los techos deben tener las mismas dimensiones: Se anexa modelo del techo que se desea, imagen derecha<br>Incluir impresion de adhesivo de rotulacion para los puntos ecologicos (diseño propio de la Uniajc)<br>ACONDICIONAR ESTRUCTURA ABATIBLE EN TUBO ESTRUCTURAL CALBRE 16, CON BISAGRA OCULTA, CON INCLINACIÓN DE 22 GRADOS, TECHO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y POLIVINILO PARA INTENPERIE CON LOGO INSTITUCIONAL | <br> |
| 5 | 50 | UND | Papelera para oficina color gris vaivén 10 litros |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | UND | Caneca acanalada 9 litros colr gris |  |
| 7 | 40 | UND | Mantenimiento de  Estructuras Metalicas, (pintura, puntos de soldadura, las patas casi todas estan en malas condiciones, el adhesivo hay q cambiarlo e instalar el techo)<br>Objeto a Instalar: Techo protector contra la lluvia y el sol, debe ir inclinado el techo<br>Acabado: Negro<br>Largo Techo: 138 cm<br>Ancho Techo: 68 cm<br>Altura Techo: 130 cm<br>Los techos deben tener las mismas dimensiones: Se anexa modelo del techo que se desea, imagen derecha<br>Incluir impresion de adhesivo de rotulacion para los puntos ecologicos (diseño propio de la Uniajc)<br>ACONDICIONAR ESTRUCTURA ABATIBLE EN TUBO ESTRUCTURAL CALBRE 16, CON BISAGRA OCULTA, CON INCLINACIÓN DE 22 GRADOS, TECHO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y POLIVINILO PARA INTENPERIE CON LOGO INSTITUCIONAL | <br> |
| 8 | 70 | UND | Adhesivo de rotulacion para los puntos ecologicos (diseño propio de la Uniajc), las medidas deben ser acordes a la estructira actual en promedio la medida es de 1mt * 20 cm |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | UND | Botella plástica 153 L Azul |  |
| 10 | 4 | UND | Contenedor para pilas y baterias en pvc de 100 cm de altura * 15 de diametro |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | UND | Carro de recolección de residuos con tres contenedores de 42 litros de capacidad cada uno, con sistema de apertura de pedal e identificados con código de color.<br><br>Accesorios laterales para almacenar y organizar artículos de aseo<br>Facilidad de limpieza<br>Diseño robusto y materiales resistentes<br>Diseño modular que facilita el mantenimiento<br><br>**Especificaciones**<br>126L 84L<br>Contenedores 3x42 litros 2x42 litros<br>Capacidad total 126 litros 84litros<br>Ruedas 4" guardahilo (2 frenos)<br>Accionamiento Pedal<br>Material de contenedores Plástico (PP)<br>Material de la estructura Acero y aluminio |  |

Se indica que, dentro de la evaluación Técnica, se encontró que el proponente **PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS,** se sugiere continuar con el proceso contractual.

En estos términos se rinde el concepto solicitado.

Atentamente,

**SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA**
Prof. Seguridad y Salud en el Trabajo
Oficina de Recursos Humanos.