SEINM S.A.S.
Servicios Integrales
De Mantenimiento
Nit: 901.219.048-3

Versión: 1

Cliente Escuela Naval de Cadetes
Nit/Cc 800141648-9
Dirección isla mazanillo
Ciudad Cartagena

Fecha cotización 26 noviembre de 2024

Atiende ANGIE HERNANDEZ

Asunto

COTIZACIÓN

ITEM	ACCESORIOS , PIEZAS OBJETO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VATOR TOTAL INCLUÍDO IVA
1	*MANTENIMIENTO DE EQUIPO TIPO FANCOIL EXISTENTE SEA UNIDAD CENTRAL O UNIDAD INDIVIDUAL DE RECINTOS UBICACOS EN EL EDIFICIO ALFA SEXTANTIS Y EDIFICIO LABORATORIOS , CONSISTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO , LAVADO DE SERPENTIN CON DESENCRUSTANTE, ACTIVIDAD DESARROLLADA A UNA ALTURA QUE PUEDE VARIAR ENTRE 2,5M Y 5M , LA ACTIVIDAD INCLUYE DESMONTE DE TAPAS LATERALES E INFERIORES DEL FANCOIL, DESMONTE DE BANDEJAS DE CONDENSADO , LAVADO, DESMONTE DE BLOWER, REVISON DE RODAMIENTOS Y SUSTITUCIÓN A NECESIDAD, REVISIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO Y SUSTITUCIÓN A NECESIDAD, VERIFICACIÓN ACUERDO FICHA TECNICA Y SUSTITUCIÓN DEL MISMO A NECESIDAD, INCLUYE ADECUACIÓN Y CONTRUCCIÓN A TODO COSTO DE TAPAS DE INSPECCIÓN PARA MANTENIMIENTO CON SOPORTE EN ALUMINIO PARA EL REBORDE DE SOPORTE COMO PARA LA TAPA, INCLUYE REPOSICION DE MATERIAL DE LA TAPA Y PINTURA A TAPA REPUESTA A NECESIDAD Y MATERIAL DE PERFILERIA DE ALUMINIO*	*UNIDAD*	*20*	*$ 960.300*	*$ 182.457*	*$ 22.855.140*
2	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS SEAN DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS : 6201, BB1 - 4831 A "6205, 6203, 6202, INCLUYE RODAMIENTOS DE OTRA REFRERENCIA QUE SE ENCUENTRE ENTRE LAS DIMENSIONES O MENORES A LOS ANTERIORES RODAMIENTOS REFERENCIADOS.*	*UNIDAD*	*24*	*$ 64.350*	*$ 12.227*	*$ 1.837.836*

3	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DOBLE FLECHA 1/2 HP PARA FAN COIL MARCA TRANE 220V 1190 RPM - YSK370-4K (EL MOTOR PUEDE SER SIMILAR O EN MEJORES CARACTERÍSTICAS ACUERDO PLACA DE DISEÑO TANTO EN POTENCIA, REVOLUCIONES, IGUAL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y QUE SE ADAPTE A LA CARCASA DEL BLOWER INSTALADO QUE OPTIMICE LA OPERACIÓN DEL BLOWER , LLEVE A GENERAR EL LUJO DE AIRER OPTIMO DEL RECINTO UNA VEZ INSTALADO*	*UNIDAD*	*10*	*$ 1.435.500*	*$ 272.745*	*$ 17.082.450*
4	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO SEA ACUERDO SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS BOMBA DE CONDENSADO DIMENSIONES DE LA BOMBA 116MM X 39MM X 51 MM ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230 V ~ 50/60 HZ-90W CAUDAL MÁXIMO 12 L/H ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA 10 M, INCLUYE REPOSICIÓN DE MANGUERAS, ABRAZADERAS , (LA BOMA DE CONDENSADO PODRÁ SER SIMILAR EN MEJORES CARANCTERÍSTICAS ACUERDO FICHA TECNICA QUE OPERE A LAS CONDICIONES REQUERIDADAS EN SITIO EVITANDO ACUMILACIÓN DE AGUA DE CONDENSADO , GOTEO AL CIELO RASO.*	*UNIDAD*	*12*	*$ 1.335.965*	*$ 256.397*	*$ 19.108.354*
				VALOR TOTAL ACTIVIDADES		***$ 60.883.780***

Ing. Nylson Yesid Capera Garcia
Coordinador De Servicios