PRESUPUESTO MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

Ministerio de Salud y Protección Social — Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO - OFICINA DE PLANEACIÓN

Sede: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA B/CALVARIO PASTO-NARIÑO

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REPOSICION DE CUBIERTAS**				
1,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	M2	390,56	$17.790	$6.948.062
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	126,40	$91.130	$11.518.832
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	390,56	$93.136	$36.375.196
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	77,80	$74.453	$5.792.443
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 EN HUECOS ENTRE TEJA ONDULADA Y LOS MUROS DE FACHADA.	ML	86,00	$18.940	$1.628.840
2	**RED ELÉCTRICA**				
2,1	SUMNISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60x60 DE 40W 6000°K	UN	5,00	$223.772	$1.118.860
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 24W 6000°K	UN	15,00	$49.572	$743.580
2,3	SALIDA DE ILUMINACION, 2x12 + 14T AWG, TUBO CONDUIT SCH40 1/2", L< 4m, H<3m	UN	5,00	$82.540	$412.700
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 100W 110/220V 6000°K IP65	UN	5,00	$118.580	$592.900
3	**ESTUCO Y PINTURA**				
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA MUROS Y CIELOS INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	95,00	$23.349	$2.218.155
3,02	PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS - DOS MANOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM), FILOS Y DILATACIONES.	M2	650,00	$33.766	$21.947.900
3,03	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA [3MANOS]	M2	76,00	$62.513	$4.750.988
3,04	PAÑETE MUROS EXTERIOR E INTERIOR IMPERMEABILIZADO h=1.0m	M2	153,00	$32.411	$4.958.883
4	**CIELO RASO**				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA PVC E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	33,00	$71.298	$2.352.834
4,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO DRYWALL. ESTUCO Y PINTURA	M2	42,00	$120.776	$5.072.592
5	**IMPERMEABILIZACIONES**				
5,01	LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	75,50	$11.834	$893.467
5,02	LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	M2	467,00	$3.227	$1.507.009
5,03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS	M2	388,00	$28.143	$10.919.484
5,04	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	ML	75,00	$33.697	$2.527.275
5,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA ANTEPECHOS EN FACHADA EXTERIOR DE LABORATORIOS.	ML	15,00	$30.309	$454.635
6	**ASEO GENERAL**				
6,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00	$281.257	$281.257

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$123.015.893
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	20%	$	24.603.179
IMPREVISTOS	5%	$	6.150.795
UTILIDAD	5%	$	6.150.795
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**30%**	$	36.904.769
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		$	**159.920.662**

Elaboró: Arq. Favio Rosero Paz MP: 05702010239 ANT
Profesional Universitario-IDSN
Firma: _____

Revisó Apoyo a la Supervisión IDSN-Contratista
Nombre: Ing. Jose Luis Ordoñez Muñoz
N° M.P 19202-296847 CAU
Firma _____

Avaló
Nombre Jhon Jairo Arias Monsalve
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación (A.F)