REGIONAL DISTRITO CAPITAL - SENA Complejo Sur

Estudio de mercado

OBJETO: Contratar la adecuación de ambientes, para el desarrollo de programas formativos enmarcados en las diferentes lineas que se ofertan en el Sena - Complejo Sur.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIOS OFERTADOS CONTRATISTA NEG INGENIERIA	CANTIDADES A ADICIONAR - DOS (2) AMBIENTES DE FORMACIÓN COMPLEJO SUR - 118 Y 202		
		V. UNITARIO	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.1	Suministro cambio e instalación de cerramiento para ambiente de formación. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395. Empaquetadura neopreno. Medidas: 17560 x 1950 de altura. Mas puerta de ingreso. Medidas. 2900 X 2200. Incluye desmontaje de ventaneria existente.	$ 345.313	**13,5**	$ 345.312,50	$ 4.661.719
1.2	Suministro e instalación de panel wpc en pared, medidas: 6000 x 2900 altura. Tonalidad según lo indicado por la entidad.	$ 60.531	**15**	$ 60.531,25	$ 907.969
1.3	Mortero de nivelación o pendientado, en proporción 1:4 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo), incluye materiales, mano de obra, afinado y herramientas para su correcta ejecución.	$ 20.541	**34**	$ 20.540,63	$ 698.381
1.5	Suministro e instalación de cielo raso en superboard continuo suspendido, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	$ 91.944	**41**	$ 91.943,75	$ 3.769.694
1.8	Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 a dos manos.	$ 12.911	**170**	$ 12.911,25	$ 2.194.913
1.10	Suministro e instalación de puntos para luminarias en el Ambiente de formación, incluye tubería EMT, cable, soportes, lámparas panel tipo redondo de incrustar 24 watts luz neutra, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	$ 70.425	**13**	$ 70.425,00	$ 915.525
3.2	Suministro e instalación de piso laminado spc 10 mm, Resistencia al tráfico: Alto, incluye alistamiento, guardaescobas, levantamiento de baldosa cerámica, nivelación de piso existente; la superficie debe estar lisa, limpia, libre de porosidad, nivelada y afinada. El color del piso estará sujeto a elección de la entidad, según muestras suministradas	$ 96.443	**72,8**	$ 96.443,13	$ 7.021.060
3.3	Suministro e instalación de formica imitación tipo madera a dos caras, para puerta existente entamborada metálica, incluye chapa de seguridad de lujo . El color de la formica estará sujeto a elección de la entidad, según muestras suministradas. Medidas: 800 x 2000 de altura	$ 134.981	**4**	$ 134.981,25	$ 539.925
4.6	Suministro e instalación de película SANDBLASTING para ventana, Espesor de Película (Métrica) 50 micrón, Tipo de Adhesivo Acrílico, Tipo de película PVC fundido, Transmisión de luz visible (%) 85 % . Medidas 4720 x 1900 de altura. Con logos SENA.	$ 46.950	**13,5**	$ 46.950,00	$ 633.825

Subtotal	$	21.343.010
Administración	**18%**	$ 3.841.742
Utilidad	**5%**	$ 1.067.151
IVA	**19%**	$ 202.759
Total	**$**	**26.454.661**

Pedro Rodriguez Sandoval
Subdirector (E) CEET

Luis Rolando Riaño
Arquitecto GAAICS