OFERTA ECONÓMICA - TRAMPAS DE GRASA				NODO HOTELERIA	NODO GASTRONOMIA Y BILINGUISMO		PRESUPUESTO OFICIAL		PROPUESTA ECONÓMICA PROYRED S.A.S.		CRITERIO DE VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	PROPUESTA ECONÓMICA DISAN S.A.S.		CRITERIO DE VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO
ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA NECESIDAD	IMAGEN DE APOYO	Calle 39 No. 50 - 89. Parte posterior Estación Montoya	Colegio Juan V Padilla el vaivén de Juan de Acosta.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	
1	Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable	fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión, bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros.		2	1	3	$ 2.439.500	$ 7.318.500,00	$ 2.142.000,00	$ 6.426.000,00	CUMPLE	$ 2.261.000,00	$ 6.783.000,00	CUMPLE
2	MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa	Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato doble tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de la trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague)		2	1	3	$ 684.250,00	$ 2.052.750,00	$ 571.200,00	$ 1.713.600,00	CUMPLE	$ 654.500,00	$ 1.963.500,00	CUMPLE
3	Suministro e instalacion de Trampa de grasa Industrial de sobreponer en acero inoxidable	fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión,bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, valvula de reduccion de flujo, valvula de admision de aire dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros.		2	2	4	$ 2.439.500,00	$ 9.758.000,00	$ 2.142.000,00	$ 8.568.000,00	CUMPLE	$ 2.261.000,00	$ 9.044.000,00	CUMPLE
4	MANO DE OBRA Instalacion y puesta en marcha para meson tres puntos de desague (lavaplato triple tina)	Instalacion y puesta en marcha de trampa de grasa para meson dos puntos de desague (lavaplato triple tina) INCLUYE : Materiales de instalacion y coneccion de trampa a las tinas de lavaplato y al desague (conexión de entrada, salida y empalme al desague)		2	2	4	$ 684.250,00	$ 2.737.000,00	$ 571.200,00	$ 2.284.800,00	CUMPLE	$ 654.500,00	$ 2.618.000,00	CUMPLE
VALOR OFERTA TOTAL							$ 6.247.500	$ 21.866.250	$ 5.426.400	$ 18.992.400,00	CUMPLE	$ 5.831.000	$ 20.408.500,00	CUMPLE

FIRMA EVALUADOR
Nombre: Alexandra Palacios Fuentes
Cargo: Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

OFERENTE	VALOR ESTUDIO DE MERCADO	VALOR OFERTADO	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN VS. ESTUDIO DE MERCADO
PROYRED S.A.S.	$ 21.866.250,00	$ 18.992.400,00	13%
DISAN S.A.S.	$ 21.866.250,00	$ 20.408.500,00	7%

VALOR ESTUDIO DE MERCADO	$	21.866.250,00
20% ESTUDIO MERCADO	**$**	**4.373.250,00**
VALOR MINIMO ACEPTABLE	**$**	**17.493.000,00**

Requerimiento por presuntos precios artificialmente bajos: En observancia de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente, la cual sugiere que para procesos de selección con menos de cinco (5) propuestas se implemente la siguiente metodología: (…) debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje. Conforme al análisis anterior, se identifica que el valor total de la oferta NO presenta un descuento superior al 20% del valor total establecido en el estudio de mercado, con lo cual, no se requerirán aclaraciones a los proponentes.