	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **PRESUPUESTO**
Versión: 10	Vigencia: 01-2020

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

31/10/2024

No	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT IVA INCLUIDO	V. TOTAL
		CAPITULO 1 - MAQUINARIA, CAMIONES, EQUIPOS				
1	1,1	Alquiler de de retroexcavadora o Retrocargador (pajarita), peso minimo 7 Ton y potencia 85 hp a 95 hp. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	1.300,00	215.788	280.524.400
2	1,2	Alquiler de Orugas. Peso minimo 12 Ton. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	980,00	298.720	292.745.600
3	1,3	Alquiler de Motoniveladora, peso minimoo 10 Ton y ancho de hoja 3m a 4 m. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	1.520,00	273.700	416.024.000
4	1,4	Alquiler de Minicargador, peso minimo 3 Ton y potencia 50 hp a 75 hp, capacidad cucharon; 0.3 a 0.4 m3. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	600,00	142.292	85.375.200
5	1,5	Alquiler de Vibrocompactador mixto, peso minimo 7 Ton y ancho tambor 1,5 a 2,2 m, capacidad de compactacion 0.1 a 0.2 m. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	780,00	212.400	165.672.000
6	1,6	Alquiler de Vibrocompactador de afalto doble rodillo, Peso minimo 7 Ton. Incluye operario o conductor	Hora Maquina (HM)	1.201,00	136.850	164.356.850
7	1,7	Alquiler de Cama baja o planchon con capacidad de carga de minimo: 20ton	Hora Maquina (HM)	1.136,00	642.600	729.993.600
		TOTAL COSTO DIRECTO				2.134.691.650
		ADMINISTRACION (%)			12,4284%	265.308.350
		TOTAL				2.400.000.000

NOTA: Discriminación del A U A 12,4384% U 0%

Descripción de la Necesidad: Insuficiencia operativa de la maquinaria en inventario para atender las necesidades de los municipios del departamento de Risaralda.

Dimensiones y Justificación de la solución: Alquiler de maquinaria pesada con conductor con todos los cotos asociados para el mantenimiento y atenión de emergencias en las vias del Departamento de Risaralda.

* Plazo: (Según Manual de Contratación de la entidad)
* Plazo de Pre-construcción NO APLICA
* Plazo Construcción NO APLICA
* Plazo de Recibo NO APLICA

Forma de Pago: definida en la minuta del contrato.

Nota 1: El contrato contiene IVA incluido dentro del costo de los valores indicados de alquiler para cada ITEM según cotizaciones de proveedores.
Nota 2: El contrato a celebrar no contempla reconocimiento alguno por STAND-BY de los equipos y/o maquinas.
Nota 3: Los lances se harán sobre el 1% del valor total del contrato como valor minimo ($24.000.000).
Nota 4: El pago de combustible, consumibles, herramientas, equipos, kit de carreteras, peajes, accesorios, honorarios al operador, viaticos, y demas, esta a cargo del contratista.

Proyectó: ALEX JOSE GONZALEZ CASTRO
Ingeniero
Secretaria de Infraestructura

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura

Revisó: DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Director Técnico

ANEXOS:

☑ REGISTRO FOTOGRAFICO SI____ NO_X

☑ ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS (Según Formato: Lista de Chequeo Estudios y Permisos previos para infraestructura Vial y/o Física)