



ITEM
1
1,1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.12

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA DESPACHO REGIONAL CALDAS – MA
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL AREA DE RESIDUOS**

CAPITULO

OBRAS PRELIMINARES

INSPECCIÓN Y RECORRIDO DE CERRAMIENTO

HIDROLAVADO DE COLUMNAS 17 CM X 17 CM Y ANTEPECHOS 34 CM (FACHAleta Y LADRILLO)

HIDROLAVADO DE REJAS(H=1,51, PERFILES TUBULAR CUADRADO DE 1" SEPARADOS CADA 15 CM)
PARA LIMPIEZA DE OXIDO CON HIDROBLASTING

RETIRO DE FACHAleta DETERIORADA CON RASQUETEADA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

DESMONTE DE REJA EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

DESMONTE DE PERFIL DE RIELES SUPERIOR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA CON RIELES (1,82 X 1,50 M)

CONSTRUCCION

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHALETA ARQUITECTONICA PARA ENCHAPE DE ANTEPECHOS - Arcilla 29*9 cm.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA REJAS. Incluye Ambas caras

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHALETA ARQUITECTÓNICA LISA PARA ENCHAPE DE COLUMNAS - Arcilla 29*9 cm. Incluye relleno en columnas en concreto de 21 Mpa

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE ACERO DE 1" CADA 15 CM Y PARALES HORIZONTALES DE 0,09 X 0,025, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFIL DE RIELES SUPERIOR EN ALUMINIO PARA PUERTA CORREDIZA INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

INSTALACIÓN DE PUERTA DE RIELES SUPERIOR (1,82 X 1,50 M)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA PUERTA DE MARCO TUBULAR Y REJA ESLABONADA Y RODACHINAS . (1,82 X 1,50 M)

SOLDADURA 6013 DE UNIONES DESAJUSADAS O SUELTAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA POSTE DE TUBO FIJO DE PUERTA.

DADO EN CONCRETO DE 10X20X 5 CM PARA INSTALACIÓN DE REJAS NUEVAS

SELLADO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO PARA EXTERIORES ANTIHONGOS

NIZALES-	

UNIDAD	CANT TOTAL
ML	58
M2	26,00
M2	68,00
M2	14
M2	15,504
M2	1

ML	2,8
UND	1
M2	15,00
M2	68,00
M2	7,99
ML	10,27
ML	2,80
UND	1,00
UND	1,00
UND	16,00
ML	1,90
UND	12,00
ML	11,34