Anexo Propuesta Económica

Tame, 5 de diciembre de 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Calle 15 No. 14 – 20
Tame – Arauca

Referencia: Selección de Mínima Cuantía No. MC-TA-046-2024

Asunto: Propuesta Economica

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Estimados señores:

Presento a ustedes la propuesta económica de mi empresa:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	**BLOQUE A Y B**				
1.1	DESMONTE DE CIELORRASO EN DRY WALL	M2	58,00	$ 8.119,00	$ 470.902,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO EN DRY WALL	M2	58,00	$ 82.955,00	$ 4.811.390,00
1.3	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS CIELORRASO EN DRY WALL	M2	58,00	$ 21.645,00	$ 1.255.410,00
1.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	595,09	$ 21.456,00	$ 12.768.251,04
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				**$ 19.305.953,04**
2.	MITIGACIÓN AMBIENTAL				
2.1	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**GL**	**1,00**	**$ 693.291,63**	**$ 693.291,63**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 19.999.244,67**

Para constancia se firma el 5 de diciembre de 2024 .

Atentamente,

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Representante Legal JSR BUILDING S.A.S.
C.C. No. 1.018.423.557 de Bogotá

Análisis de Precios Unitarios

ÍTEM	DESMONTE DE CIELORRASO EN DRY WALL					UND
1.1						UND
I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO						
COD	DESCRIPCIÓN		UND	V.UNIT.	REND.	V/ PARCIAL
1000	HERRAMIENTA MENOR (M.O)		GLB	5.404,00	0,10	540,40
	ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.		DIA	3.500,00	50,00	70,00
					SUBTOTAL	610,00
III. MANO DE OBRA						
COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL DIA	PREST.	TOTAL + PREST	REND. (UND/P)	V/ PARCIAL
	AYUDANTE	2,00	43.300,00	0,80	155.880,00	50,00	3.117,60
	OFICIAL	1,00	63.500,00	0,80	114.300,00	50,00	2.286,00
						SUBTOTAL	5.404,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	6.014,00
V- COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACIÓN					27,00%	1.623,78
	IMPREVISTO					1,00%	60,14
	UTILIDAD					7,00%	420,98
	AIU					35,00%	2.105,00
						PRECIO UNITARIO TOTAL	8.119,00

.
.

ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO EN DRY WALL					UND
1.2						M2
I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO						
COD	DESCRIPCIÓN		UND	V.UNIT.	REND.	V/ PARCIAL
1000	HERRAMIENTA MENOR (M.O)		GLB	8.736,00	0,10	873,60
	ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.		DIA	3.500,00	50,00	70,00
	TALADRO		DIA	25.000,00	50,00	500,00
					SUBTOTAL	1.443,60
II. MATERIALES						
COD	DESCRIPCIÓN		CANT	UNIDAD	V/UNIT.	V/ PARCIAL
	DRY WALL PLANO		1,00	M2	45.000,00	45.000,00
	PERFIL DE ALUMINIO "T" 3/4"		2,00	ML	3.500,00	7.000,00
	DESPERDICIO 5%				52.000,00	2.600,00
					SUBTOTAL	54.600,00
III. MANO DE OBRA						
COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL DIA	PREST.	TOTAL + PREST	REND. (UND/P)	V/ PARCIAL
	AYUDANTE	2,00	43.300,00	0,80	155.880,00	50,00	3.117,60
	OFICIAL	1,00	63.500,00	0,80	114.300,00	50,00	2.286,00
						SUBTOTAL	5.404,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	61.447,60
V- COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACIÓN					27,00%	16.590,85
	IMPREVISTO					1,00%	614,48
	UTILIDAD					7,00%	4.301,33
	AIU					35,00%	21.507,00
						PRECIO UNITARIO TOTAL	82.955,00

.
.

ÍTEM	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS CIELORRASO EN DRY WALL	UND
1.3		M2

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO					
COD	DESCRIPCIÓN	UND	V.UNIT.	REND.	V/ PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR (M.O)	GLB	7.690,00	0,10	769,00
	ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	3.500,00	25,00	140,00
				SUBTOTAL	909,00
II. MATERIALES					
COD	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	V/UNIT.	V/ PARCIAL
	PINTURA VINILO TIPO 1	0,12	M2	57.000,00	6.840,00
	AGUA	3,00	L	80,00	240,00
	DESPERDICIO 5%			7.080,00	354,00
				SUBTOTAL	7.434,00
III. MANO DE OBRA					
COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL DIA	PREST.	TOTAL + PREST	REND. (UND/P)	V/ PARCIAL
	AYUDANTE	1,00	43.300,00	0,80	77.940,00	25,00	3.117,60
	OFICIAL	1,00	63.500,00	0,80	114.300,00	25,00	4.572,00
						SUBTOTAL	7.690,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	16.033,00
V- COSTOS INDIRECTOS							
				ADMINISTRACIÓN		27,00%	4.328,91
				IMPREVISTO		1,00%	160,33
				UTILIDAD		7,00%	1.122,31
				AIU		35,00%	5.612,00
						PRECIO UNITARIO TOTAL	21.645,00

-
-

ÍTEM	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	UND
1.4		M2

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO					
COD	DESCRIPCIÓN	UND	V.UNIT.	REND.	V/ PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR (M.O)	GLB	7.690,00	0,10	769,00
				SUBTOTAL	769,00
II. MATERIALES					
COD	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	V/UNIT.	V/ PARCIAL
	PINTURA VINILO TIPO 1	0,12	M2	57.000,00	6.840,00
	AGUA	3,00	L	80,00	240,00
	DESPERDICIO 5%			7.080,00	354,00
				SUBTOTAL	7.434,00
III.MANO DE OBRA					
COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL DIA	PREST.	TOTAL + PREST	REND. (UND/P)	V/ PARCIAL
	AYUDANTE	1,00	43.300,00	0,80	77.940,00	25,00	3.117,60
	OFICIAL	1,00	63.500,00	0,80	114.300,00	25,00	4.572,00
						SUBTOTAL	7.690,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	15.893,00
V- COSTOS INDIRECTOS							
				ADMINISTRACIÓN		27,00%	4.291,11
				IMPREVISTO		1,00%	158,93
				UTILIDAD		7,00%	1.112,51
				AIU		35,00%	5.563,00
						PRECIO UNITARIO TOTAL	21.456,00