ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F06 Versión: 03
	PRESUPUESTO GENERAL	Fecha: 02/07/2024 Página 1 de 1

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	MANTENIMIENTO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (C.I.C.)				
1.1	PRELIMINARES				$ 338,649.00
1.1.1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE	M3	0.91	$ 341,116.00	$ 311,098.00
1.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0.43	$ 63,776.00	$ 27,551.00
1.20	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 1,495,949.00
1.2.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 30 CM	ML	7.20	$ 78,330.00	$ 563,976.00
1.2.2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM	M2	4.40	$ 104,633.00	$ 460,385.00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO	KG	47.64	$ 9,899.00	$ 471,588.00
1.30	ACABADOS				$ 25,533,668.00
1.3.1	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	M2	555.48	$ 32,152.00	$ 17,859,796.00
1.3.2	DEMARCACION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E= 10CMS	ML	448.72	$ 6,360.00	$ 2,853,885.00
1.3.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS	M2	212.64	$ 17,263.16	$ 3,670,760.00
1.3.4	MANTENIMIENTO DE ARCOS MULTIFUNCIONALES	UND	1.00	$ 1,149,226.65	$ 1,149,227.00

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	$ 27,368,266.00
ADMINISTRACION 24%	$ 6,568,384.00
IMPREVISTO 2%	$ 547,365.00
UTILIDAD 7%	$ 1,915,779.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 36,399,794.00

Proyecto:

Helmer Becerra

HELMER EDUARDO BECERRA SANTANDER
Apoyo al Secretario de Planeacion y Obras Publicas

VoBo:

JOSE LEONARDO MARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas