CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 2

FORMULARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

A continuación, las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del presente proceso:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	Unidad Medida	CANTIDAD
1	**Preliminares**		
1.1	Rasqueteada, lijada y resane muros	M^2	200
2	**Carpintería metálica y de madera**		
2.1	Reparación puerta madera existente	Und	4
2.2	Ajuste puertas de vidrio 8mm existente	Und	15
2.3	Suministro e instalación cerradura según diseño y foto (entrada satinada Cromado mate)	Und	5
2.4	Mantenimiento gatos hidráulicos	Und	15
2.5	Suministro e instalación cerradura pomo baño seguro	Und	2
2.6	Suministro e instalación cerradura puerta baños	Und	1
2.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de muebles de baños y cocinetas	Und	22
3	**Aparatería Sanitaria y grifería**		
3.1	Suministro e instalación asiento sanitario blanco	Und	10
3.2	Instalación de dispensador de jabón horizontal 1000 cm3 acero inoxidable según modelo aportado por el contratante. Retiro del existente	Und	5
3.3	Mantenimiento preventivo y correctivo de grifería para baños	Und	42
3.4	Mantenimiento preventivo y correctivo de baterías sanitarias consistente en inodoros (revisión de fugas, árbol sanitario, mangueras), orinales (revisión de fugas, verificación de sellamiento con silicona), duchas (revisión de fugas en rejillas, llaves, etc).	Und	42
4	**Mampostería y Acabados**		

4.1	Suministro e instalación Perfil Guarda camilla PVC de alto impacto 15cm * 1 pulgada (e)	ml	10
4.2	Suministro e instalación Protector PVC de bordes muros (esquinero)	ml	40
4.3	Vinilo a dos manos	M^2	900
5	**Cielos**		
5.1	Desmonte cielo falso panel	M^2	40
5.2	Cielo falso PANEL YESO e=12,7 cm + junta + vinilo	M^2	40
5.3	Suministro e instalación sistema fijación a placa	Und	370
5.4	Suministro e instalación lamina cielo raso fibra mineral RADAR 2220	Und	20
5.5	Vinilo cielo a una mano	M^2	30
6	**Reestructuración baño piso 10**		
6.1	Demolición de baño existente	Und	1
6.2	Suministro e instalación de vigas estructurales	Und	2
6.3	Suministro e instalación de láminas de fibrocemento	Und	2
6.4	Suministro e instalación de enchape.	M^2	9
7	**Blackout y cortineria**		
7.1	Mantenimiento consistente en desmonte, lavado, montaje de persianas enrollables tipo blackout y/o screen, lubricación de partes móviles.	M^2	250
7.2	Suministro de blackout e instalación similar al existente	M^2	10

7	**Varios**		
7.1	Suministro e instalación interruptor sencillo	Und	8
7.2	Suministro e instalación de toma corriente dobles con protector de picos	Und	12
7.3	Suministro paleta pare y siga según diseño	Und	8
7.4	Revisión y reparación cerraduras ventanas apertura vertical	Und	40
7.5	Limpieza de muros	M^2	200
7.6	Suministro e instalación de repisa flotante en madera MDF de 40 cms x 100 cms	Und	1



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOCSAN ESCOBAR RODRIGUEZ
Cédula de ciudadanía **6.254.012 DE CALI**