Bogotá Distrito Capital
Noviembre 7 de 2024

NIT 800.170.552 - 4
Cotización No. 24907-0

Señores
SENA neiva
Neiva

Respetados Señores :

De acuerdo a su requerimiento presentamos nuestra oferta económica.

OPCION 1

Descripción	Cantidad		Vl. Unitario	Valor Total	Dcto.	IVA
PISO EN ROLLO CONDUCTIVO REFERENCIA A SELECCION	965.00	M2	126,000.00	121,590,000	***	19.00%
SOLDADURA	965.00	ML	4,000.00	3,860,000	***	19.00%
COBRE	800.00	ML	8,000.00	6,400,000	***	19.00%
ADHESIVO	965.00	M2	6,000.00	5,790,000	***	19.00%
ADHESIVO CONTACTO	965.00	M2	4,500.00	4,342,500	***	19.00%
MEDIACAÑA EN CAUCHO	965.00	M2	9,000.00	8,685,000	***	19.00%
POSFORMADO DE PISO SOBRE MEDIACAÑA	965.00	M2	6,500.00	6,272,500	***	19.00%
INSTALACION DE PISO ARE PLANA	965.00	M2	9,500.00	9,167,500	***	19.00%
VIATICOS (INSTALACION DE PISO)	2.00	PER	3,100,000.00	6,200,000	***	19.00%
			Subtotal	**172,307,500**		
			IVA	**32,738,425**		
			TOTAL	**205,045,925**		

AUTONIVELANTE

Descripción	Cantidad		Vl. Unitario	Valor Total	Dcto.	IVA
AUTONIVELANTE A 4MM ULTRAPLAN + PRIMER	925.47	M2	48,000.00	44,422,560	***	19.00%
			Subtotal	**44,422,560**		
			IVA	**8,440,286**		
			TOTAL	**52,862,846**		

DESINTALACION

Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Valor Total	Dcto.	IVA
DESINTALACION PISO (NO INCLUYE MOVIMIENTO DE MUEBLES, INSTALACION DE EQUIPOS O REINSTALACION).	0.01	1.00	0	***	***
		Subtotal	**0**		
		TOTAL	**0**		

OBSERVACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

Validez de la oferta :8 dias
Forma de pago :contado

Compuestos de placa.

Mastico preparatorio convencional : mastico preparatorio afinado de placa. Ayuda a disimular pequeñas imperfecciones de placa y dar alisado, pero No es un producto autonivelante. No da PSI.

Planirep fast track: mortero endurecido de alto agarre aplicado a 2mm. Con PSI de No es un producto autonivelante.

Autonivelantes: producto autonivelante desde 3mm de espesor. Aplicado con primer para bases absorventes o no absorventes.
**Cantidades suministradas por el cliente.
**Si la negociacion se concreta, necesitamos planos actualizados para definir cantidades, despiece y desperdicio de material.

Bogotá Distrito Capital
Noviembre 7 de 2024

NIT 800.170.552 - 4
Cotización No. 24907-0

Señores
SENA neiva
Neiva

**La instalacion se hace con previa programación de obra y tiempo suficiente para despachar materiales.
**Trabajo cotizado para hacerse en jornadas diurnas de lunes a sábado al medio día.
**Desperdicio corre por cuenta del cliente.
**Para la instalacion del piso se necesita que la placa este totalmente plana, lisa y afinada con llana metalica o helicoptero. Ademas libre de humedad, escombros y grasas.
**Podemos cotizar tratamientos para alistamiento de placa que cubriran pequeños huecos, protuberancias y porosidades que tenga la placa, sin embargo estos tratamiento NO SON AUTONIVELANTES. Podemos ofrecer también elproducto Autonivelante si lo desean.
**Los precios de esta cotizacion no incluyen SISO ni residente.
**Podemos ofrecer accesorios como guardaescobas,pirlanes, etc.
**El personal de Impark no esta autorizado para realizar trabajos diferentes a los descritos en esta cotización.
**Una vez entregado el material en obra, la responsabilidad de custodia, corre por cuenta del contratante.
**El material deberá ser recibido por personal Autorizado por parte del contratante.
**Cualquier adicional sera autorizado por escrito y se cobrara por aparte.
**El mantenimiento y uso del piso debe hacerse siguiendo las recomendaciones del manual de uso y mantenimiento suministrado.
**En áreas donde el piso se encuentre expuesto directamente a los rayos UV debe protegerse de los mismos por medio de películas de control solar.
**Se recomienda la utilización de atrapamugres en las entradas y cubrealfombras en las zonas de escritorios.
** no incluye envio del material.
**impark sas no se hace cargo del desperdicio generado por la desintalacion del piso, ni movimientos de muebles o equipos en estas areas. solo retiro del material existente de piso.

Sergio Daniel Mesa Aguirre
comercial tecnico

Sergio Daniel Mesa Aguirre
3015707301