COTIZACIÓN 4077-24

Neiva, 29 de octubre de 2024

Señores:
RAELJA INGENIERIA S.A.S
Ate. Ingeniero Ramiro Polania
Ciudad

REF: COTIZACIÓN REVESTIMIENTO SCREENPANEL J

PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA "MANUEL JOSE GONZALEZ CASABUENAS" - FACATATIVA

Respetados Señores:

Atentos a su cordial solicitud nos permitimos presentar a su consideración la cotización en referencia.

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT.	VR/ PARCIAL
1	**REVESTIMIENTO SCREENPANEL J**				
	Revestimiento elaborado en lamina de aluzinc, espesor 1.0 mm, acabado en pintura poliéster color "oro viejo 2583", pintado por ambas caras. Los paneles van punzonados de acuerdo a plano adjunto.	m2	573	$ 471.999.62	$270.455.782
	SUBTOTAL				**$ 270.455.782**
	Administración		4%		$ 10.818.231
	Imprevistos		4%		$ 10.818.231
	Utilidad		5%		$ 13.522.789
	SUBTOTAL A.I.U				$ 35.159.251
	IVA 19% sobre la utilidad				$ 2.569.329
	VALOR TOTAL REVESTIMIENTO SCREENPANEL J				**$ 308.184.362**

NOTA: **Estos precios no incluyen alquiler de andamios**

II. TIEMPOS

* El tiempo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días hábiles
* La presente oferta tiene ocho (08) días de validez.

III. FORMA DE PAGO

* 70% Anticipo a la orden de trabajo
* 20% Abono a avance de obra
* 10% Saldo contraentrega

Quedamos en espera de su respuesta y atentos a ampliar la información suministrada en la cotización.

Cordialmente,



ING. VICTOR HUGO PARRADO DURAN
Gerente Comercial
ARQUITECH SUR SAS