ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 10-400-15.9-020-2024

CONTRATANTE **MUNICIPIO DE SANTUARIO**

CONTRATISTA **JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA**, identificado con numero de cedula 18.514.436 de Dosquebradas Risaralda, quien obra en nombre propio

VALOR **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)**

DURACIÓN CINCO (05) DÍAS

OBJETO **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**

ITEM	NOMBRE	UBICACIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO
1	ARBOL NAVIDEÑO	PLAZA PRINCIPAL	1	Elaborado en su estructura metálica en tubo cuadrado de 1" calibre 20 en su base y parte baja y calibre 18 en las partes altas, varilla de 5/16, alambrón N°8, árbol cubierto con mínimo 1250 bombillos y 40 estrellas en 2D, decorados con malla esponja y delineado con manguera led luminosa, con mínimo 26.400 bombillos, mano de obra y los materiales para su correcto funcionamiento.	$ 8.190.000
2	PESEBRE LA SAGRADA FAMILIA	PLAZA PRINCIPAL	1	Pesebre Plano elaborado en su estructura metálica en varilla de 7mm, tubo cuadrado de 1" calibre 18, decorado con malla esponja delineado con manguera led luminosa, con mínimo 12.600 bombillos, mano de obra y los materiales para su correcto funcionamiento.	$ 2.000.000
3	TALLOS ARBOLES	PLAZA PRINCIPAL	1	Suministro de instalaciones para tallos de árboles, de mínimo 8.500 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	$ 190.000
4	FIGURAS NAVIDEÑAS	PLAZA PRINCIPAL	1	Regalos planos (5) construidos en su estructura metálica en varilla de 6mm. Estrellas planas (5) construidos con su estructura metálica en varilla de 6mm. Flores girasoles (10) construidos en su estructura metálica en varilla de 6mm, decorado con malla esponja y delineado con manguera led luminosa, de mínimo 4.700 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	$ 190.000

Proyectó: Lina María Noreña Echeverry – Técnico Administrativo
Reviso: José Jairo Cartagena Ocampo – Asesor Jurídico

5	PASACALLES	CALLE REAL	1	Construido en su estructura metálica en tubo cuadrado de 3/4, calibre 20 varilla de 6mm, alambrón N° 8 decorado con malla esponja, papel metalizado y delineado con manguera led luminosa, de mínimo 5.760 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	$ 900.000
6	PENDONES PICAFLOR	POSTES DE LAS CALLES PRINCIPALES	1	Construido en su estructura metálica en tubo cuadrado de 1" calibre 18, alambrón N°8, decorado con malla esponja, Lona Traslucida delineado con manguera led luminosa, aproximadamente de mínimo 12.800 bombillos mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	$ 500.000
7	ESCENA CAFETERA DE SOMBRERO, CARRIEL Y BURRO	PLAZA PRINCIPAL	1	Sombrero construido en su estructura metálica en tubo redondo, varilla de 5mm, decorado con malla esponja y delineado con manguera led luminosa de mínimo 960 bombillos. Carriel construido en su estructura metálica en varilla de 6mm decorado con malla esponja y papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, aproximadamente con 780 bombillos. Burro construido en su estructura metálica en varilla de 5/16, decorado con malla esponja, papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, aproximadamente 960 bombillos.	$ 3.000.000
TOTAL					**$ 14.970.000**

SUPERVISIÓN Secretario de Gobierno
FECHA INICIO: Diciembre 03 de 2024
FECHA TERMINACIÓN: Diciembre 08 de 2024

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00619 del 21 de noviembre de 2024
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 01128 del 30 de noviembre de 2024
3. Resolución aprobatoria de pólizas N°10-100-50-1181 del 03 de diciembre de 2024

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

JOSÉ IGNACIO OJEDA MONTOYA
Secretario de Gobierno
Funcionario Supervisor

JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA
Contratista

Proyectó: Lina María Noreña Echeverry – Técnico Administrativo
Reviso: José Jairo Cartagena Ocampo – Asesor Jurídico