FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CR 16 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".

PRESUPUESTO OFICIAL						
A. BÓVEDAS						
ITEM		**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
ICCU	**No.**					
1.42	1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	39,18		
16.4	2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,84		
16.8	3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	7,84		
13.12	4	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	39,18		
4.15	5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	116,86		
4.22	6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1303,7		
4.23	7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM DE 15X15 CM	KG	52,11		
5.39	8	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	125,99		
6.17	9	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	121,25		
6.18	10	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	81,96		
18.23	11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I EXTERIORES SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	102,77		

18.24	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I EXTERIORES SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	92,31		
		TOTAL COSTO DIRECTO (A)				

B. OSARIOS

ITEM		**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
ICCU	**No.**					
1.42	1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	9,04		
16.4	2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,81		
16.8	3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,81		
13.12	4	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	9,04		
4.15	5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	26,03		
4.22	6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	160,18		
4.23	7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM DE 15X15 CM	KG	12,02		
5.38	8	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	38,4		
5,4	9	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	33,66		
6.17	10	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	4,38		
6.18	11	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	171,12		
18.23	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I EXTERIORES SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	4,38		
18.24	13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I EXTERIORES SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	102,14		

		TOTAL COSTO DIRECTO (B)				
C. ANDENES						
ITEM		**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
ICCU	**No.**					
1,42	1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	114,6		
16,4	2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	17,19		
16,8	3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	17,19		
4,23	4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM DE 15X15 CM	KG	152,42		
5,4	5	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E= 0.10 M	M2	114,6		
		TOTAL COSTO DIRECTO (C)				
D. ARREGLO DE BÓVEDAS EXISTENTES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
ICCU	**No.**					
1.21	1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	18		
4.17	2	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	18		
	3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	130		
	4	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	130		
		TOTAL COSTO DIRECTO (D)				
		TOTAL COSTO (A+B+C+D)				
		ADMINISTRACION 25%				

		UTILIDAD 5%	
		IMPREVISTO 1%	
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	
		VALOR TOTAL	
		AJUSTE	
		VALOR TOTAL PRESUPUESTO	

Valor total oferta incluido IVA (EN LETRAS Y NUMEROS)

VALIDEZ DE LA OFERTA:
PLAZO DE EJECUCION:

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC. O NIT
DIRECCION
CORREO ELECTRONICO