INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-IDER-007-2024 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 ART. 94, DECRETO 1082 DE 1015)
ANALISIS DE LA OFERTAS - 11 de diciembre de 2024
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA

	FORMULARIO OFERTA ECONOMICA MC-IDER-007-2024		LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Item	***Descripción***	***Unidad***	***Valor unitario***	***Cantidad***	***Valor parcial***
1	Inspección inicial con pruebas de espesor conforme a NTC 477. Reemplazo de tuberías corroídas con tubería galvanizada de 3 pulgadas de alta calidad, según la NTC 3853. Preparación de superficies mediante chorro abrasivo de grado comercial (Sa 2½) según prácticas colombianas, seguido de 3 manos de imprimante epóxico y pintura final en poliuretano blanco resistente a rayos UV (NTC 1335). Refuerzo de cimentación con concreto modificado de alta resistencia.	un	$ 997.431,40	8	$ 7.979.451,20
2	Fabricación de porterías para microfútbol (3x2 m) y fútbol 11 (6x2 m) en tubería de acero galvanizado de 3 pulgadas, siguiendo la NTC 3853. Tratamiento anticorrosivo con 3 capas: imprimante epóxico de alta adherencia, capa intermedia rica en zinc y acabado final con poliuretano blanco. Anclaje mediante pernos de acero inoxidable y cimentación en concreto tipo 4000 psi, cumpliendo con la NSR-10 para instalaciones deportivas seguras.	un	$ 2.850.792,00	4	$ 11.403.168,00
3	Tablero de acrílico virgen de 10 mm de espesor, con protección UV conforme a la **NTC 6050**. Soporte estructural fabricado con perfiles de acero galvanizado ASTM A36, tratado con 3 manos de imprimante anticorrosivo epóxico, y recubrimiento final en esmalte poliuretano blanco. Fijación mediante pernos de acero inoxidable y cimentación de concreto estructural (4500 psi), reforzado con malla electrosoldada, alineado a la **NSR-10** para instalaciones deportivas.	un	$ 877.984,80	4	$ 3.511.939,20
				Costo directo	**$ 22.894.558,40**
			Administración	**20%**	**$ 4.578.912,00**
			Imprevisto	**2%**	**$ 457.891,00**
			Utilidad	**5%**	**$ 1.144.728,00**
			IVA 19% sobre utilid	**19%**	**$ 217.498,32**
				Costo Total	**$ 29.293.587,72**

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION FINANICERA:

Luego de los resultados de la evaluación del componente jurídico, el técnico y finalizada la evaluación financiera, se establece que la oferta de la sociedad LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES SAS no solo cumple con todos los requisitos financieros exigidos, sino que además presenta el menor valor económico. Por lo tanto, resulta procedente su selección para avanzar en el proceso de adjudicación.

Atentamente,



ALFONSO BUJ BERRIO
Evaluador Financiero Externo