ANEXO

VALOR DE LA PROPUESTA Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

Yo, **Benjamín Segundo Fernández Chaparro**, en mi calidad de representante legal de la empresa **GEODESIA POR SATÉLITE DE COLOMBIA LTDA**, manifiesto que el valor total de la propuesta es de Ciento diez millones quinientos dos mil doscientos diez pesos ($COP 110'502.210) y que dicho valor incluye todos y cada uno de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado a nuestra firma, de acuerdo con lo señalado a continuación:

TOPOBATIMETRIAS/ESTACIONES AUTOMATICAS					
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total antes de IVA
1	Actualización de topobatimetria de las estaciones de calidad y cantidad de agua jurisdicción Corpoboyacá; mediante el uso de equipos con verificación y/o calibración vigentes, según corresponda. Incluye: Suministro y adecuación de mirilla o limnímetro (viga HEA-280 en acero de alta calidad (h=270mm, b=280mm, tw=8mm y tf=13mm), con pintura de polipropileno de color naranja resistente a la corrosión, contener regla de un metro en aluminio en alto relieve graduada a escala que facilita la medición sobrepuesta a la viga HEA.) y calibrar las mirillas existentes en cada una de las estaciones . Suministro y adecuación de 6 puntos de amarre en la sección transversal del levantamiento topografico con vigas HEA-100 (riel en H) en acero de alta calidad (h=96mm, b=100mm, tw=5mm y tf=8mm) de 60 cm de longitud, que sobresalga del nivel del suelo alrededor de 20cm. Las vigas deben quedar a cada lado del tramo de la fuente hídrica espaciadas a un 1m de distancia y la primera viga lo más cerca de la orilla. Estos puntos de amarre deben contener coordenadas geográficas y quedar tanto en el plano como en el cuadro de elevaciones y distancias de cada estación	Unidad	13	$ 7,143,000.00	$ 92,859,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 92,859,000.00
COSTOS INDIRECTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR SIN IVA $	TOTAL $
1	IVA	%	19	$ 92,859,000.00	$ 17,643,210.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 17,643,210.00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO = (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					**$110'502.210**

Atentamente,

Nombre del representante legal: **Benjamín Segundo Fernández Chaparro**
Nombre del proponente **GEODESIA POR SATÉLITE DE COLOMBIA LTDA**
Dirección Calle 69 No 11 A 25. Bogotá
Teléfono 601 7460066

GS 227
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CERTIFICADO

GC 611
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO