FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS N°1

CONTRATO LP – 001 – 2024 LOTE 6 DE 2024

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	*LP – 001 – 2024 LOTE 6*
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS DEPORTIVOS** NIT **901.816.701-6** CONFORMADO POR **ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S** IDENTIFICADA CON EL **NIT 901438268-6** CON UNA PARTICIPACION DEL **90%** Y **OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S** IDENTIFICAD CON EL NIT **900974081-0 CON EL 10%**
OBJETO:	*MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS"*
VALOR:	*SIETE MIL CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($. **7,160.145.557,18**)*
PLAZO:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 08:00 horas se reunieron **PEDRO ELISEO ROMERO ABAD, profesional especializado,** quien actúa en calidad de supervisor por parte del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, **ANGELLY CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR SA, identificada con NIT 800.091.140-4, en calidad de interventor y **CARLOS DURAN LAGOS,** quien actúa en

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

nombre y representación de la **CONSORCIO MEJORAMIENTOS DEPORTIVOS**, en calidad de representante legal, con el fin de pactar y definir los precios y cantidades de los ítems no previstos, que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoría recibió, revisó y aprobó los precios unitarios que *pertenecen a obra,* los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO TOTAL)
NP 0001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZNTE IGOL DENSO	M2	$ 73.368,99
NP 0002	SUMINISTRO E INSTALACION BANNER	M2	$ 78.090,80
NP 0003	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 29.770,38
NP 0004	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION DE GRADERIAS DE 60*40 Y RETIRO DE MATERIALES	M3	$ 84.585.00
NP 0005	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	$ 487.253,00
NP 0006	SUBBASE GRANULAR INCLUYE COMPACTACION MECANICA	M3	$ 130.236,00
NP 0007	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, DE 0,30 X 0,55 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	$ 207.581,00
NP 0008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS TABLERO ACRILICO DE 20 MM Y ARO CON MALLA PARA BALONCESTO	UN	$ 6.542.136,00
NP 0009	BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	$ 228.090,00

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

1- Documentos: los documentos soporte de esta acta son

- Propuesta económica del Contratista
- Análisis de precios unitarios
- Listado de materiales nuevos a utilizar
- Cotización de materiales nuevos a utilizar
- Especificaciones técnicas de cada ítem nuevo
- Justificación de ítems Nuevo

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los once (11) días del mes de octubre de 2024.

CARLOS DURAN LAGOS
Representante Legal
CONSORCIO MEJORAMIENTOS DEPORTIVOS
Contratista

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.
Interventor

PEDRO ROMERO ABAD
Profesional Especializado
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO VI

PROPUESTA ECONÓMICA

Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Costo directo	Valor unitario incluye AIU	Total
	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA					
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1307,00	$ 78.110,00	$ 98.950,80	$ 129.328.695,60
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	768,00	$ 12.963,00	$ 16.851,90	$ 12.942.259,20
578	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	6,00	$ 240.375,00	$ 312.487,50	$ 1.874.925,00
AD-41	MANEJO SE AGUAS	GL	1,00	$ 28.845.000,00	$ 37.498.500,00	$ 37.498.500,00
1530	CONFORMACIÓN DE FONDO DE PIEDRA CICLOPEA COMPACTADA (ESTABILIACION TERRENO)	M3	383,00	$ 71.369,00	$ 92.779,70	$ 35.534.625,10
3762	RELLENO DE PIEDRA CANTO DORADO PARA FILTRO	M3	110,00	$ 131.189,00	$ 170.545,70	$ 18.760.027,00
3763	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO	M2	730,00	$ 7.959,00	$ 10.346,70	$ 7.553.091,00
1685	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA LLORADERO	ML	25,00	$ 37.352,00	$ 48.557,60	$ 1.213.940,00
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	447,00	$ 10.057,00	$ 13.074,10	$ 5.844.122,70
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	13885,00	$ 4.350,00	$ 5.655,00	$ 78.506.575,00
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	12601,00	$ 10.949,00	$ 14.233,70	$ 179.358.853,70
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	326,00	$ 16.658,00	$ 21.665,80	$ 7.061.385,00
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	609,00	$ 9.130,00	$ 11.869,00	$ 7.192.814,00
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10,00	$ 61.436,00	$ 79.866,80	$ 798.668,00
1682	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	1575,90	$ 50.516,00	$ 65.670,80	$ 103.490.613,72
5724	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	3313,35	$ 73.906,00	$ 96.077,80	$ 318.339.378,63
69	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)	M3	780,00	$ 56.872,00	$ 73.933,60	$ 58.467.544,00
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	5329,85	$ 41.165,00	$ 53.514,50	$ 285.213.554,93
268	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1255,00	$ 10.267,00	$ 13.347,10	$ 16.750.810,50
945	EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA	UN	18,00	$ 365.128,00	$ 474.663,80	$ 8.543.948,40
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	34,00	$ 147.607,00	$ 191.889,10	$ 6.524.229,40
	CAPITULO - ESTRUCTURA					
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	2725,00	$ 53.491,00	$ 69.538,30	$ 189.491.867,50
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	315,00	$ 200.931,00	$ 261.210,30	$ 82.281.244,50
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	26,00	$ 624.820,00	$ 812.266,00	$ 21.118.916,00
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	1135,00	$ 114.487,00	$ 148.833,10	$ 168.925.568,50
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	645,00	$ 113.806,00	$ 147.947,80	$ 95.426.331,00
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	603,00	$ 71.035,00	$ 92.345,50	$ 55.684.336,50
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6280,00	$ 110.484,00	$ 143.629,20	$ 903.427.668,00
3994	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.60 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO)	M2	3435,00	$ 64.545,00	$ 83.909,80	$ 288.230.163,00
8608	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA	M3	205,00	$ 1.224.594,00	$ 1.591.972,20	$ 326.354.301,00
3937	JUNTA DE DILATACIÓN CON CINTA SIKA PVC DE UAN 0-22 Y SIKAFLEX DE 300 CC O SIMILAR	ML	355,00	$ 79.771,00	$ 103.702,30	$ 36.814.316,50
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	272,00	$ 333.775,00	$ 433.907,50	$ 118.022.840,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	29,00	$ 622.518,00	$ 809.273,40	$ 23.468.928,60
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	31,00	$ 7.590,00	$ 9.867,00	$ 305.877,00
	CAPITULO - MAMPOSTERIA					
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	615,00	$ 132.055,00	$ 171.672,50	$ 105.578.772,00
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	208,00	$ 153.499,00	$ 199.548,70	$ 41.506.129,60
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	600,00	$ 15.640,00	$ 20.332,00	$ 12.199.200,00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	823,00	$ 23.657,00	$ 30.754,10	$ 25.310.624,30
	CAPITULO - ACABADOS					
1709	PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	3435,00	$ 98.404,00	$ 127.925,20	$ 439.423.062,00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM	M2	299,00	$ 133.767,00	$ 173.897,10	$ 51.995.232,90
6062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	3885,00	$ 107.116,00	$ 139.250,80	$ 540.989.358,00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	823,00	$ 19.276,00	$ 25.058,80	$ 20.623.392,40
3676	GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO).	M2	428,00	$ 96.967,00	$ 126.057,10	$ 53.952.438,80
1697	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	246,00	$ 39.395,00	$ 51.213,50	$ 12.598.521,00
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	633,00	$ 69.313,00	$ 90.106,90	$ 57.037.867,70
	CAPITULO - EQUIPAMENTO					
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	26,00	$ 2.844.304,00	$ 3.697.595,20	$ 96.137.475,20
3692	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 1.999.196,00	$ 2.598.954,80	$ 10.395.819,20
3690	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	51,00	$ 3.893.351,00	$ 5.061.356,30	$ 258.129.171,30
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	34,00	$ 685.010,00	$ 890.513,00	$ 30.277.442,00
1548	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	8,00	$ 1.673.010,00	$ 2.174.913,00	$ 17.399.304,00

3695	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO)	UN	32,00	$ 679.194,00	$	882.952,20	$ 28.254.470,40
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERIA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	2,00	$ 1.364.999,00	$	1.774.498,70	$ 3.548.997,40
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1,20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	120,00	$ 437.229,00	$	568.397,70	$ 68.207.724,00
AD-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	3,00	$ 10.367.191,00	$	13.477.348,30	$ 40.432.044,90
AD-23	E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MÚLTIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER	UN	1,00	$ 55.697.477,00	$	72.406.720,10	$ 72.406.720,10
	CAPITULO - JUEGOS INFANTILES						
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	658,00	$ 237.291,00	$	308.478,30	$ 202.978.721,40
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	619,00	$ 293.313,00	$	381.306,90	$ 236.028.971,10
AD-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	257,00	$ 253.160,00	$	329.108,00	$ 84.580.756,00
AD-28	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1,00	$ 17.898.547,00	$	23.268.111,10	$ 23.268.111,10
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	6,00	$ 7.955.277,00	$	10.341.860,10	$ 62.051.160,60
AD-30	E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 7.192.476,00	$	9.350.218,80	$ 37.400.875,20
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	3,00	$ 115.119.124,00	$	149.654.861,20	$ 448.964.583,60
	CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE						
3703	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 4.775.168,00	$	6.207.718,40	$ 6.207.718,40
3705	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 5.104.897,00	$	6.636.366,10	$ 26.545.464,40
3709	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 3.584.984,00	$	4.660.479,20	$ 18.641.916,80
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 3.477.403,00	$	4.520.623,90	$ 18.082.495,60
3722	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 4.752.016,00	$	6.177.620,80	$ 24.710.483,20
3707	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 5.085.090,00	$	6.610.617,00	$ 26.442.468,00
3714	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	3,00	$ 4.817.696,00	$	6.263.004,80	$ 18.789.014,40
3716	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.432.455,00	$	7.062.191,50	$ 7.062.191,50
3719	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.296.706,00	$	6.885.717,80	$ 6.885.717,80
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$ 8.960.668,00	$	11.648.894,40	$ 11.648.894,40
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$ 9.864.042,00	$	12.823.254,60	$ 12.823.254,60
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1,00	$ 9.849.842,00	$	12.544.794,60	$ 12.544.794,60
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$ 10.818.286,00	$	14.063.771,80	$ 14.063.771,80
	CAPITULO - URBANISMO						
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M	UN	5,00	$ 3.253.647,00	$	4.229.741,10	$ 21.148.705,50
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	25,00	$ 324.987,00	$	422.483,10	$ 10.562.077,50
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTÍL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	955,00	$ 155.660,00	$	202.358,00	$ 193.251.890,00
AD-38	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTÍL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	85,00	$ 170.927,00	$	222.205,10	$ 18.887.433,50
	COSTO TOTAL						$ 7.160.145.557,18

Eneth T. Avendaño

ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO

C.C. 49.607.487

CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%