










VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL TABLERO [V]	240	<p>CÁLCULO DE LA ACOMETIDA APLICANDO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL - NORMA ICONTEC 2050.</p> <p>CÁLCULO DE LA CARGA MÁXIMA DEMANDADA.</p> <p>CARGA MÁXIMA DEMANDADA</p> $\text{FACTOR DE DEMANDA} = \frac{\text{CARGA DEMANDADA}}{\text{CARGA INSTALADA}} = \frac{12460}{12460} = 1.00$ <p>CÁLCULO DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y SU PROTECCIÓN ES:</p> $I = \frac{12460}{240} = 52$ $I = \frac{12460}{65} = 191.69$ <p>El calibre del conductor de la acometida será No. 4AWG, con aislamiento del tipo THHN ó THWN, para los dos conductores de línea viva, neutro y No.8AWG para el conductor de tierra.</p> <p>El elemento de protección del conductor de energía y la alimentación del contador hasta el tablero de distribución será de 2X60A, de tipo termomagnético, con capacidad de cortocircuito mínima de 10kA.</p>
CAPACIDAD DE LAS BARRAS DEL TABLERO [A]	125	
NÚMERO DE LÍNEA VIVA O FASE	2	
LOCALIZACIÓN DEL TABLERO	Z.R.	
MONTAJE DEL TABLERO	EMPOTRADO	
POTENCIA BARRA A [VA]	6880	
POTENCIA BARRA O [VA]	5060	
CARGA TOTAL INSTALADA [VA]	12460	
FACTOR DE DEMANDA	1.00	
CARGA MÁXIMA DEMANDADA [VA]	12460	
INTERRUPTOR PRINCIPAL	2X60	<p>CÁLCULO DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y SU PROTECCIÓN ES:</p> $I = \frac{12460}{240} = 52$ $I = \frac{12460}{65} = 191.69$ <p>El calibre del conductor de la acometida será No. 4AWG, con aislamiento del tipo THHN ó THWN, para los dos conductores de línea viva, neutro y No.8AWG para el conductor de tierra.</p> <p>El elemento de protección del conductor de energía y la alimentación del contador hasta el tablero de distribución será de 2X60A, de tipo termomagnético, con capacidad de cortocircuito mínima de 10kA.</p>
CAIBRE CONDUCTOR DE FASES THHN/THWN [AWG]	10	
No. de CONDUCTORES POR FASE	1	
CAIBRE CONDUCTOR DE NEUTRO THHN/THWN [AWG]	10	
CAIBRE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA [AWG]	10	
MEDIO DE CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN	TUBERÍA	
TERMINALES PRINCIPALES	CORRE	
CUBIERTA NEMA TIPO	12	
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO	10kA	
NÚMEROS DE CIRCUITO DEL TABLERO	12	

[illegible]


VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL TABLERO (V)	240
CAPACIDAD DE LAS BARRAS DEL TABLERO (A)	125
NÚMERO DE LÍNEA VÍA O FASE	2
LOCALIZACIÓN DEL TABLERO	Z
MONTAJE DEL TABLERO	EMPOTRADO
POTENCIA BARRA A (VA)	\$400
POTENCIA BARRA B (VA)	\$400
CARGA TOTAL INSTALADA (VA)	10 800
FACTOR DE DEMANDA	10 800
CARGA MÁXIMA DEMANDADA (VA)	10 800
INTERRUPTOR PRINCIPAL	2X60
CALIBRE CONDUCTOR DE FASES THIN/THIN (AWG)	10
No. de CONDUCTORES POR FASE	1
CALIBRE CONDUCTOR DE NEUTRO THIN/THIN (AWG)	10
CALIBRE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA (AWG)	10
MEDIO DE CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR	TUBERÍA
TERMINALES PRINCIPALES	CDBRE
CUBIERTA NEMA TP	
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO	10kA
NÚMEROS DE CIRCUITO DEL TABLERO	12

CÁLCULO DE LA ACOMETIDA APLICANDO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL – NORMA I NTEC 2050.	
CÁLCULO DE LA CARGA MÁXIMA DEMANDADA.	
CARGA MÁXIMA DEMANDADA	
$\text{FACTOR DE DEMANDA} = \frac{\text{CARGA DEMANDADA}}{\text{CARGA INSTALADA}} = \frac{10800}{10.800} = 1,00$	
CÁLCULO DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y SU PROTECCIÓN ES:	
$I = \frac{10.800}{240} = 45$	El calibre del conductor de la acometida será No. 4AWG, con aislamiento del tipo THHN o THWN, para los dos conductores de línea viva, neutro y No. 8AWG para el conductor de tierra.
$I = 56 \text{ A}$	El elemento de protección del contador de energía y la alimentación del contador hasta el tablero de distribución será de 2x60A, de tipo termomagnético, con capacidad de cortocircuito mínima de 10kA.

Tensión nominal a tierra (V)	Distancia mínima en (m) según la condición		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
0–150	0,9	0,9	0,9
151–600	0,9	1,1	1,2



NOTAS

- NOTAS
1. LOS NÚMEROS QUE APARECEN AL LADO DE LAMPARAS Y TOMAS CORRESPONDEN A LA CIRCUITERIA QUE SE DEBE CONECTAR EN EL TABLERO DE CONTROL.
 2. LA LETRA AL LADO DE LAS LAMPARAS ESTABLECE LA CORRESPONDENCIA CON EL INTERRUPTOR RESPECTIVO
 3. TUBERIA Y ALAMBRE NO ESPECIFICADO ES DE 1/2" Y N° 12 AWG RESPECTIVAMENTE
 4. TUBERIA EMPOTRADA PUNTA PUNTA EXPUESTA EN EMIT O SH40 (AON POR CÉLULO FALSO) Y ALAMBRE TIPO L2HF
 5. NO DEBERÁN COLGARSE MÁS DE DOS CURVAS ENTRE DOS CAJAS CONSECUTIVAS
 6. VERIFICAR LA CORRECTA POLARIZACIÓN Y CABLEADO DE LOS TOMOS COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.

 7. LOS TABLEROS DEBERÁN DISPONER DE UNA BARRA DE TIERRA INDEPENDIENTE DE LA BARRA DE NEUTROS Y AMBAS ELÉCTRICAMENTE AISLADAS.
 8. LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABLEROS DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS, DEBERÁN ESTAR A 120cm SOBRE EL NIVEL DE PISO ACABADO.
 9. LOS BREAKERS ENCLOSURABLES SERÁN DEL TIPO 100kV-1200-30-10A
 10. EN EL TABLERO DE CIRCUITOS SE COLOCARÁ EL DIAGRAMA UNIFILAR IDENTIFICANDO EL CÍRCULO EN FORMA CLARITA, BEN SEA EN TINTA INDELEBLE O POR COMPUTADOR CON CONTRASTE DE COLORES SIMILAR.

— ALUMINIO (A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA)	0.2 m.
— TOMACORRIENTE, SALIDA Y SALIDA TELEFÓNICA	0.2 m.
— INTERRUPTORES	0.85 m.
— INTERRUPTOR Y TOMA BARRA, TOMA MESA COCINA	1.10 m.
— TABLEROS DE PROTECCIÓN	1.80 m.
 11. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARÁN A 0.30M DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS EXCEPTO QUE SE REQUIERE OTRA POSICIÓN EN EL PLANO O EN LA OBRA.
 12. LOS TOMACORRIENTES MÓVILES ADYACENTES A LAVAMANOS EN CUARTOS DE BAÑO, SOBRE EL BARRIL DE LA PUERTA DE ARRIETA EN LOS CUARTOS DESEBEN OFRECER PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MEDIANTE INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA TIERRA (GFC).
 13. LA TUBERIA PARA DEBEN DE T.V. Y DATOS ES 0 3/4"
 14. LAS LAMPARAS EN SUÑAS DEBEN SER CERRADAS Y CERTIFICADAS A PRUEBA DE HÚMEDAD.
 15. TODA CABA CON MÁS DE TUBO SERÁ 4x4"
 16. LAS INSTALACIONES DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2050. LAS NORMAS TIA-568/588A Y LAS NORMAS INTERNACIONALES NEMA, UL.
 17. DEBE SER OBRERA DE TUBO DE 1" DE DIÁMETRO AL INDICADO EN PLANTA PARA LA INTERCONEXIÓN VERTICAL DE LOS CAJAS DE DERIVACIÓN.
 18. LOS ALIMENTADORES DE ENERGÍA, TELEFÓNICA, TELEVISIÓN Y OTROFONO PARA CADA APARTAMENTO IRÁN EMPOTRADOS EN LOSA CONCRECIÓN PARA REDUCIR LOS RUIDOS DE PISO.
 19. NO SE DEBE REQUERIR DERIVACIÓN LAMPARAS Y TOMACORRIENTES, DENTRO DEL PISO POR LO QUE CADA ALIMENTADOR LOS LLEVARÁ INTCORPORADOS EXTERNAMENTE.
 20. CUALQUIER CAMBIO EN EL DISEÑO SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL INVENTOR DE LA OBRA Y/O EL DISEÑADOR.

3	...
...	
2	...
...	
3	...
Rev.	
2	REVISIÓN
...	
Rev.	
1	VERSIÓN INICIAL
Rev.	

CONTROL DE VERSIONES

ESE Hospital La Inmaculada Guatapé
 Empresa social del Estado
 NIT – 890981817
 DIRECCIÓN: Carrera 23 A 31– 35
 Barrio Los Lagos, Guatapé – Antioquia
 TEL: (57)(4) 8610 800
 Email: gerencia@hospitalguatape.com

Proyecto:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
C.E.R. EL TRONCO
Dirección: Vereda El Rosario
Guatapé – Antioquia

Contenido:

- DISEÑO ELÉCTRICO
- CUADROS DE CARGA
- DIAGRAMAS UNIFILARES

Proyecto	Diseño	Esc	Rev.
JMCM	JMCM	IND.	1
Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
JORGE CRUZ	211024		FECHA
Cliente: Municipio Guatape		A1	Hoja 3/3

La información aquí contenida es propiedad de JMC y no se permite la reproducción parcial o total de esta, sin autorización por escrito.

CUADRO DE CARGAS Y CALCULOS.

HOSP. INMACULADA

[illegible]

VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL TABLERO (V)	240
CAPACIDAD DE LAS BARRAS DEL TABLERO (A)	125
NÚMERO DE LÍNEA VIVA O FASE	2
LOCALIZACIÓN DEL TABLERO	Z R
MONTAJE DEL TABLERO	EMPOTRADO
POTENCIA BARRA A (VA)	10300
POTENCIA BARRA B (VA)	4768
CARGA TOTAL INSTALADA (VA)	15 068
FACTOR DE DEMANDA	1.00
CARGA MÁXIMA DEMANDADA (VA)	15 068
INTERRUPTOR PRINCIPAL	2X60
CALIBRE CONDUCTOR DE FASES THHN/THWN (AWG)	10
No. de CONDUCTORES POR FASE	1
CALIBRE CONDUCTOR DE NEUTRO THHN/THWN (AWG)	10
CALIBRE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA (AWG)	10
MEDIO DE CABLEACIÓN DE ALIMENTADOR	TUBERÍA
TERMINALES PRINCIPALES	COBRE
CUBIERTA NEMA TIPO	
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO	10kA
NÚMEROS DE CIRCUITO DEL TABLERO	12

CÁLCULO DE LA ACOMETIDA APLICANDO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL - NORMA IEC/NETE 2050.

CÁLCULO DE LA CARGA MÁXIMA DEMANDADA.

CARGA MÁXIMA DEMANDADA


$$\text{FACTOR DE DEMANDA} = \frac{\text{CARGA DEMANDADA}}{\text{CARGA INSTALADA}} = \frac{15068}{15.068} = 1.00$$

CÁLCULO DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y SU PROTECCIÓN ES:

I = 15 068	El calibre del conductor de la acometida será No. 4AWG, con aislamiento del tipo THHN o THWN, para los dos conductores de línea viva, neutro y No. 8AWG para el conductor de tierra.
I = 240	El elemento de protección del conductor de energía y la alimentación del contador hasta el tablero de distribución será de 2x60A, de tipo termomagnético, con capacidad de cortocircuito mínima de 10kA.
I = 78 A	

DIAGRAMA UNIFILAR
ML-PPAL

ML-PPAL



PLANO EMITIDO PARA:

CONSTRUCCIÓN: ☐

NO VÁLIDO PARA EJECUTAR: ☐

PRELIMINAR: ☐ REVISIÓN: ☐ REFERENCIA: ☐

LICITACIÓN: ☐ APROBACIÓN: ☒ AS-BUILT: ☐

Fecha: _____

Firma: _____

JORGE MARIO CRUZ MORENO

Matrícula N°: _____ AN205-63576