OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 13 CALLE 18 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR.

PRESPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es el siguiente,

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$	113.031,00	$	5.254.811,19
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$	94.690,00	$	4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$	13.483,00	$	942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS					**$**	**10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**						
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$	140.087,00	$	6.224.065,41
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$	67.846,00	$	507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA					**$**	**6.731.553,49**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$	146.019,00	$	1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$	60.560,00	$	525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$	122.547,00	$	980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$	32.558,00	$	564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$	772.047,00	$	772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$	415.981,00	$	1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$	824.272,00	$	6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$	593.411,00	$	1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$	182.440,00	$	408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					**$**	**13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$	18.521,00	$	330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$	1.959.605,00	$	1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$	399.605,00	$	399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS					**$**	**2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$	180.374,00	$	180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$	193.029,00	$	386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					**$**	**566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**						
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$	397.458,61	$	1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$	335.984,42	$	561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$	388.956,00	$	3.111.648,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**
13	**TRANSPORTE**				
13,1	Transporte Santa Rosa del Sur-San Francisco	glb	1,00	$ 16.462.437,16	$ 16.462.437,16
	SUB TOTAL TRANSPORTE				**$ 16.462.437,16**
C	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX SAN FRANCISCO**				**$ 92.898.204,31**

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**				
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 140.087,00	$ 6.224.065,41
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.731.553,49**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**
D	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX MARIA AUXILIADORA**				**$ 76.435.767,15**

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91
2,2	Excavación en roca (Incluye retiro material sobrante)	M3	24,23	$ 176.029,00	$ 4.265.182,67
2,3	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 4.600.232,20**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19

7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$	94.690,00	$	4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$	13.483,00	$	942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS					**$**	**10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**						
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$	140.087,00	$	6.224.065,41
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$	67.846,00	$	507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA					**$**	**6.731.553,49**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$	146.019,00	$	1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$	60.560,00	$	525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$	122.547,00	$	980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$	32.558,00	$	564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$	772.047,00	$	772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$	415.981,00	$	1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$	824.272,00	$	6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$	593.411,00	$	1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$	182.440,00	$	408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					**$**	**13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$	18.521,00	$	330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$	1.959.605,00	$	1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$	399.605,00	$	399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS					**$**	**2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$	180.374,00	$	180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$	193.029,00	$	386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					**$**	**566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**						
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$	397.458,61	$	1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$	335.984,42	$	561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$	388.956,00	$	3.111.648,00
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$**	**5.262.576,42**

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

E	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX DIVINO NIÑO**		**$**	**80.700.949,82**
A + B + C + D + E	**COSTO DIRECTO**		**$**	**250.034.921,28**
A	Administración	**32,66%**	$	81.661.405,30
I	Imprevisto	**1,00%**	$	2.500.349,21
U	Utilidad	**5,00%**	$	12.501.746,06
		1,3866		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [COSTO DIRECTO + AIU]		**$**	**346.698.421,85**

El presupuesto oficial es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 85/100 M/CTE ($ 346.698.421,85) el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
HECTOR YAMID ACERO MARIN
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Comité Asesor y Evaluador Técnico

ORIGINAL FIRMADO
SNEIDER VARGAS SANCHEZ
CPS Arquitecto OAP
Contrato 03-112-2024
Comité Asesor y Evaluador Técnico

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sneider Vargas Sanchez – Contratista
Aprobó: Hector Yamid Acero Marin – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación