ITM
Cl. 22b #32-96 - Bogotá D.C
901.038.007- 860.534.590
www.itmcol.com

Innovando en soluciones Industriales y Agropecuarias por más de 30 años

FECHA	02/12/2024	**COTIZACIÓN**	8970
DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Alcaldía Anapoima	**NOMBRE**	Jeisson Contreras
CORREO	N/A	**TELEFONO**	313 202 3903
DIRECCIÓN	Anapoima, Cundinamarca - 10 km del P. U	**CIUDAD**	Anapoima, Cundinamarca

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA/U	Sub Total (*Uni+IVA*)	Valor Total
1	**Suministro, transporte e instalación** **Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22** **Capacidad:** 25.22 m³ **Altura:** 1.18 mts **Diámetro:** Ø 5.22 mts **Uso:** Almacenamiento de Agua Cruda **Paneles:** Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. **Geomembrana:** Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. **Acople de rebose:** 1 und Ø 2" PVC **Acople de entrada:** 1 und Ø 2" PVC **Acople de salida:** 2 und Ø 2" PVC **Acople de desagüe:** 1 und Ø 2" PVC	Unidad	1	$ 9.386.307	19	$ 63.693	$ 9.450.000	**$ 9.450.000**
							VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN	**$ 9.450.000**

COSTO DIRECTO		$	8.380.631
ADMINISTRACION	7%	$	586.644
IMPREVISTOS	1%	$	83.806
UTILIDADES	4%	$	335.225
SUBTOTAL		$	9.386.307
IVA / U	0,19	$	63.693
TOTAL VENTA		$	9.450.000

(57 1) 720 62 00
(57) 304 5754326
Info@itmcol.com
Cra 29 A # 19 - 20 Sur
www.itmcol.com

CONDICIONES COMERCIALES.

- Vigencia de la Cotización: 90 Días hábiles.
- Garantía: 5 años.
- Tiempo de entrega:
  16 días hábiles para entregar el depósito en funcionamiento:
  - 13 días hábiles para la fabricación del depósito, a partir del anticipo.
  - 3 días hábiles para instalación del depósito.

- Forma de pago:
  - 50% de anticipo para iniciar la fabricación
  - 50% para el despacho del depósito.

- Ningún producto se despacha si no está totalmente cancelado
- Para el envío del equipo técnico, el cliente debe entregar previamente fotos de la obra civil terminada en la cimentación.

BENEFICIOS DE USAR NUESTRO ARMOTANQUE ITM

- Los Armotanques ITM reducen en aproximadamente entre el 20% y 35% los costos de inversión comparado con los sistemas tradicionales
- Los Armotanques ITM reducen en aproximadamente entre el 25% y 45% los tiempos de fabricación e instalación de inversión comparado con los sistemas tradicionales.
- La logística, así como el costo del transporte son rubros de menor cuantía en los Armotanques ITM.
- Los Armotanques ITM se pueden desmantelarse y re-ensamblarse en otro lugar.
- La geomembrana está diseñada para evitar que microorganismos se adhieran a su superficie haciendo que el almacenamiento de agua sea más higiénico que otros sistemas tradicionales.
- Los Armotanques ITM están fabricados en acero galvanizado de alta calidad que proporciona resistencia a la corrosión, radiación solar y productos químicos

Cordialmente

Julián Ríos
Asesor comercial.
comercial4@itmcol.com
Ph. 324 597 2665