HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	M3
NUMERAL	13,1

ITEM	CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE TRASCIEGO Y ACARREO LIBRE 5 Km)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	Hora Cuadrilla	11.943,00	1,50	17.914,50
OFICIAL OBRA 1 (A)	Hora Cuadrilla	20.507,00	1,31	26.864,17
				-
			SUBTOTAL	44.778,67

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		44.778,67	5,00	2.238,93
						-
					SUBTOTAL	2.238,93

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	47.017,60
VALOR TOTAL	47.017,60

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA. TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,2

ITEM	ADECUACION DE TUBERIA DE GAS INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTNTE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	Hora Cuadrilla	11.943,00	5,60	66.880,80
OFICIAL OBRA 1 (A)	Hora Cuadrilla	20.507,00	6,20	127.143,40
			SUBTOTAL	194.024,20

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA DE GAS GALV. 3/4	Metro lineal		22.157,00	62,30	1.380.381,10
				SUBTOTAL	1.380.381,10

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		194.024,20	5,00	9.701,21
					SUBTOTAL	9.701,21

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	1.584.106,51
VALOR TOTAL	1.584.106,51 ✓

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,3

ITEM	SUMISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA LAMPARA LED DE 0.60 M X 0.60 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Hora Cuadrilla	13.137,00	0,20	2.627,40
OFICIAL INSTALACIONES (B)	Hora Cuadrilla	22.557,00	0,20	4.511,40
			SUBTOTAL	7.138,80

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BASE O MARCO METÁLICO PARA SOPORTE DE PANEL LED DE 60 X 60	Unidad		25.660,00	1,00	25.660,00
				SUBTOTAL	25.660,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		7.138,80	2,50	178,47
					SUBTOTAL	178,47

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	32.977,27
VALOR TOTAL	32.977,27 ✓

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,5

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA COLOR ROJO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Hora Cuadrilla	13.137,00	0,65	8.539,05
OFICIAL INSTALACIONES (B)	Hora Cuadrilla	22.557,00	0,65	14.662,05
				-
			SUBTOTAL	23.201,10

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCIDN	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA COLOR ROJO	Unidad		310.125,00	1,00	310.125,00
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	310.125,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		23.201,10	2,50	580,03
						-
					SUBTOTAL	580,03

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	333.906,13
VALOR TOTAL	333.906,13

Javier Ceron

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,6

ITEM	ADECUACIÓN NIVELACIÓN DE RED CONTRAINCENDIOS INCLUYE ACCESORIOS Y ASPERSORES Y REUBICACIÓN DE LOS MISMOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Hora Cuadrilla	13.137,00	5,20	68.312,40
OFICIAL INSTALACIONES (B)	Hora Cuadrilla	22.557,00	5,20	117.296,40
			SUBTOTAL	185.608,80

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ROCIADOR COLGANTE	Unidad		72.700,00	1,00	72.700,00
TUBERIA DE GAS GALV. 3/4	Metro lineal		22.157,00	6,50	144.020,50
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	216.720,50

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPD	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		185.608,80	2,50	4.640,22
						-
					SUBTOTAL	4.640,22

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	406.969,52
VALOR TOTAL	406.969,52

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,9

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDASTAL PARA LAVAMANOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Hora Cuadrilla	13.137,00	0,60	7.882,20
OFICIAL INSTALACIONES (B)	Hora Cuadrilla	22.557,00	0,70	15.789,90
			SUBTOTAL	23.672,10

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PEDESTAL BLANCO PARA LAVAMANOS	Unidad		79.510,00	1,00	79.510,00
				SUBTOTAL	79.510,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		23.672,10	2,50	591,80
					SUBTOTAL	591,80

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	103.773,90
VALOR TOTAL	103.773,90

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,10

ITEM	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA, GRIFERÍA Y NIVELADORES

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Hora Cuadrilla	13.137,00	8,30	109.037,10
OFICIAL INSTALACIONES (B)	Hora Cuadrilla	22.557,00	8,00	180.456,00
			SUBTOTAL	289.493,10

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MESON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA, GRIFERÍA Y NIVELADORES	Unidad		2.948.317,00	1,00	2.948.317,00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	2.948.317,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		289.493,10	3,00	8.684,79
						-
					SUBTOTAL	8.684,79

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	3.246.494,89
VALOR TOTAL	3.246.495

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	FORMATO	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO	2024
UNIDAD	UND
NUMERAL	13,12

ITEM	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 25X25

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	Hora Cuadrilla	11.943,00	0,70	8.360,10
OFICIAL OBRA 1 (A)	Hora Cuadrilla	20.507,00	0,65	13.329,55
			SUBTOTAL	21.689,65

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TAPA REGISTRO 25X25	Unidad		26.675,00	1,00	26.675,00
				SUBTOTAL	26.675,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		Porcentaje		21.689,65	5,00	1.084,48
					SUBTOTAL	1.084,48

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	49.449,13
VALOR TOTAL	49.449,13

JAVIER CERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
SAN RAFAEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO (APM)

EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

N° ITEM	DESCRIPCCION	UNIDAD	VALOR DE COTIZACION N° 1	VALOR DE COTIZACION N° 2	PROMEDIO TOTAL
13,5	SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA COLOR ROJO	UND	$ 334.650,00	$ 285.600,00	$ 310.125,00
13,6	ROCIADOR COLGANTE	UND	$ 69.900,00	$ 75.500,00	$ 72.700,00
13,9	PEDESTAL BLANCO PARA LAVAMANOS	UND	$ 73.900,00	$ 85.120,00	$ 79.510,00
13,10	MESSON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA Y NIVELADORES	UND	$ 2.900.000,00	$ 2.996.634,00	$ 2.948.317,00
13,12	TAPA REGISTRO 25X25	UND	$ 24.900,00	$ 28.450,00	$ 26.675,00

ESPACIO
Taller Estudio

+578-7473379
310 958 3736
galeanojuan@yahoo.es - jespaciointerior@hotmail.com
Av. Colón 26-109 Barrio las Nieves, Tunja

16 de Octubre de 2024

Sr:

HOSPITAL SAN RAFAEL

Ciudad

Ref: Cotización_4658

Respetados señores:

Lo saludo y adjunto cotización para la realización de los trabajos de suministro e instalación de acero inoxidable para el proyecto de construcción de hospital san Rafael. Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas y económicas:

DETALLES	UNI	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MESSON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA Y NIVELADORES	UND	1	$ 2.996.634,00	$ 2.996.634,00
TOTAL PRESUPUESTO				$ 2.996.634,00

NOTAS GENERALES

- **Tiempo de entrega:** 30 días a partir de la autorización
- **Forma de pago:** Según cortes de obra
- Los precios de la propuesta incluyen el IVA por suministro.
- **Validez de la propuesta:** 30 días

Cordialemte;

JUAN MARIO GALEANO NIÑO
Artista Plástico
Gerente General Espacio Interior

Restauración de bien mueble e inmueble – Arte plástico – Diseño y confección de muebles – Carpintería en diferentes materiales

INOXIDABLES
COCINAS INDUSTRIALES

Dirección: Cra 16 # 29 - 08 Barrio 20 de Julio
Celular 3225375239 -3125156548
Correo Electrónico: dycinoxidablesycocinasindustriales@gmail.com

COTIZACION: AC-505

FECHA: **15 DE Octubre DE 2024**

NIT:
RAZON SOCIAL:
CONTACTO: **HOSPITAL SAN RAFAEL**
EMAIL:
DIRECCION:
TELEFONO: **3212860500**

FORMA DE PAGO **70% anticipo y 30% contraentrega**

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio:

MUEBLE COMPLETO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD UND / MTRS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012	MESSON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA Y NIVELADORES	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000
			VALOR:	**2.900.000**

Los pagos se pueden consignar a la cuenta **DAVIVIENDA 0550488438009166**.

Cordialmente,

ALEJANDRO ENRIQUE DE AVILA QUINTERO
D&C INOXIDABLES Y COCINAS INDUSTRIALE

ALMACEN TODO ELECTRICO

GUSTAVO SUAREZ TOVAR
Nit: 4147079-8
CR 13 N 19 28 TUNJA BOYACA Tel. 3168772677

COTIZACION No:
CT1 – 11756

Adquirient			Fecha	Vencimiento	Forma de pago
ALCA INGENERIA SAS			Oct-15-2024	Oct-31-2024	
Identific.	900.505.216	Tel: 313 314 65 02	Vendedor		Plazo
Direccion	TUNJA		DAZA FERNANDEZ ANGIE KATTERYNE		15 Días

DETALLE	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA COLOR ROJO	un	1	$ 285.600,00	$ 285.600,00

Son: doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte.

SubTotal	240.000,00
Iva	45.600,00
TOTAL	**285.600,00**

IMPORTANTE:
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
MERCANCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS.

_6670KBFUC

GUSTAVO SUAREZ TOVAR

FERREFUENTE S.A.S.

null NIT 901731284-1
CRA 14 19 50 Tunja, Boyacá - Colombia
Tel.608 7400830-3134123514 ferrefuente@gmail.com

Cotización
512
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL	Tel: 3144266498	Fecha de generación: 2024-08-06 10:44	Fecha de vencimiento: 2024-10-06 10:44
Dirección: CARRERA 11 CON 27			
Nit o CC: 89100231-0	Email: mantenimiento@hospitalsanrafael.gov.co		


Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	ROS125	ROCIADOR COLGANTE	UND	1,0	$ 75.500,00	19,0%	0,0	$ 75.500,00
2	CER025	PEDESTAL BLANCO PARA LAVAMANOS	UND	1,0	$ 85.120,00	19,0%	0,0	$ 85.120,00
3	PLS458	TAPA REGISTRO 25X25	UND	1,0	$ 28.450,00	19,0%	0,0	$ 28.450,00

Valor bruto:	$	158.882,35
Descuento:	$	-
subtotal:	$	158.882,35
Impuesto:	$	30.187,65
Anticipo:	$	-
Total	$	189.070,00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

* Imagen de Referencia



Sirena Convencional con luz Estrobocopica color roja 24Vdc. 102db. Proteccion IP22. EN54-23 SIR24C I2-241016

$ 324.650

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.) **La entrega se realizara en un promedio de 3 Dias Habiles**

Marca

Código Interno : SIR24C

Saldo Disponible : 6 Artículos

Cantidad

1





⚠ **Producto sin stock disponible**

DICOL Código 468183

Rociador Colgante Red Contra Incendio

Modelo 63-530

0.0 (0)

$69.900 und

Precio sujeto a cambios

Especificaciones principales

- Garantía : 12 Meses
- Modelo : 63-530
- Presión : 296
- Dimensiones : 1/2 pulgadas

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Rociador Colgante Red Contra Incendio



Envío gratis

Guardar en Mis listas

CORONA

Pedestal Avanti Blanco

Código 59911

★★ 2.0 (1)

$73.900 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales


- Tipo : Pedestales
- Garantía Producto : De por vida
- Acabado : Brillante
- Color : Blanco

Ver más especificaciones

Servicios Hogar

Instalación $ 151.900 | Instalación $ 122.900 | Sin Servicio





Guardar en Mis listas

GRIFOANDES

Tapa Registro 10 Pulgadas x 10 Pulgadas (25x25Cm) Plastico Bl

Código 480204

0.0 (0)

$24.900 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Garantía : 60 Meses
- Tipo : tapa registro
- Características : Tapa Registro 10" x 10" (25x25cm) Plástico Bl Blanco Plástico
- Origen : Colombia

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días. éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Tapa Registro 10 Pulgadas x 10 Pulgadas (25x25Cm) Plastico Bl

Ficha técnica

Código: CA-F-18	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	COMITÉ DE OBRA, REVISION NUEVOS ITEMS				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	REVISION DE INCLUSION DE NUEVOS ITEMS AL CONTRATO 481 DE 2024				
PROCESO:	MANTENIMIENTO		RESPONSABLE:	HECTOR JAVIER DIAZ CERÓN	
LUGAR:	E.S.E HUSRT	FECHA:	15/10/2024	HORA DE INICIO:	8:00AM

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. RONDA E INSPECCION DE OBRA CIVIL	3. COTIZACIONES
2. REVISION ITEMS IMPREVISTOS	4. BALANCE DE OBRA

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez realizada la ronda e inspección de obra civil en las instalaciones de la nueva observación urgencias adultos, se evidencia que la tubería de red contra incendios presenta distintos niveles en los roseadores por lo que se requiere realizar una adecuación general, por otra parte, la red de gas natural se evidencia que se encuentra bajo techo, esta red debe adecuarse encima del techo de las instalaciones con el fin que no quede a la vista y pueda acosionar algun accidente.

Se requiere del cambio de iluminción por panel led de 18w para las areas de cubiculos de pacientes, ya que los paneles led de 60x60 genera mucha luminocidad afectando al paciente.

Por solicitud de seguridad y salud en el trabajo, se requiere de la instalación de dos alarmas, una en cada estación de enefermería

Como esta nueva área de urgencias colinda con la zona externa de las instalaciones del hospital, se hace necesario de la instalación de reja bancaria, con el fin de evitar cualquier riesgo de fuga de paciente y así brindar una mejor seguridad

Para los cuartos limpios, sucios y aislamientos se requieren del suministro e instalación de lavado de manos, ya que para realizar dichos procedimientos es necesario realizar una buen lavado y desinfección con el fin de evitar cualquier riesgo biológico

Para el area de reanmación urgencias es necesario el suministro, instalación y adecuación de mesón en acero inoxidable con dos pocetas, para realizar alistado de medicamentos y lavado de manos.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere la inclusión de nuevos items con el fin de garantizar el cumplimiento normativo de redes contra insendios, RETIE y Retilap para una adecuada prestación de servicio; se solicita al contratista el analisis de precios del mercado, APUS, y especificaciones tecnicas para su revisión y aprobación.

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

JHON CARLOS CAMARGO AVILA
Contratista

HECTOR JAVIER DIAZ CERÓN
Lider de Mantenimiento
Apoyo a la Supervisión

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar balance de obra	Mantenimiento y Contratista	16/10/2024
Presupuesto para inclusión de nuevos items	Mantenimiento y Contratista	16/10/2024
Cotizaciones de materiales	Mantenimiento y Contratista	16/10/2024

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL Universitario San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR:

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Comité de obra, Revisión nuevos ítems.

FECHA: 15-10-24 HORA: 8:00am LUGAR: E.S.E Hospital Universitario San Rafael

PROCESO: Mantenimiento RESPONSABLE: Hector Javier Diaz Ceron

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
John Camargo	Contratista	3133146502	
Javier Ceron	HUSO	3123130560	
Jason Ortiz	Supervisor	3144741222	

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	**FORMATO**	EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ACTA No.	001
FECHA PRESENTE ACTA:	martes, 5 de noviembre de 2024
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA:	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
SUPERVISOR:	OSCAR ARGELIO CELY AVILA
OBJETO:	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.
VALOR:	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS M/CTE $ 349.241.003.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
CONSIDERACIONES:	
PRIMERO:	
SEGUNDO:	
TERCERO:	

"Agregar más consideraciones si se requiere y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: De acuerdo a los análisis de precios unitarios que se anexan, se determina pactar la obra complementaria de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. UNITARIO
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA COLOR ROJO	2	UND	310.125,00
ROCIADOR COLGANTE	19	UND	72.700,00
PEDESTAL BLANCO PARA LAVAMANOS	8	UND	79.510,00
MESSON EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60 M CON ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO INC. POCETA CUADRA, POCETA REDONDA Y NIVELADORES	1	UND	2.948.317,00
TAPA REGISTRO 25X25	8	UND	26.675,00

SEGUNDO: Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Firma: _____
Nombre: R/L JOHN CAMARGO AVILA
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: OSCAR ARGELIO CELY AVILA
SUPERVISOR:

NOTA 1. La presente acta se elabora de acuerdo a las facultades previstas en el manual de interventoría y/o supervisión de acuerdo a la Resolución vigente

NOTA 2. Si son precios de la lista oficial no se requiere anexar análisis de precios unitarios