REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 365 - 2024 |
| FECHA DE CONTRATO | |
| OBJETO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PORVENIR TERCERA ETAPA |
| CDP No. | 2024000923 del 19 de junio de 2024 |
| CONTRATISTA | ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRRIA |
| SUPERVISOR | GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ |
| PLAZO | 18 DÍAS |
| FECHA DE INICIO | 24 de julio de 2024 |
| ADICÓN EN TIEMPO | 30 Días |
| FECHA LIMITE | 10 de septiembre de 2024 |

**ACTA DE MODIFICACION No. 01**

**COSTO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VR CONTRATO | $95,140,981.50 |
| ADICION | $0 |
| VALOR TOTAL | $95,140,981.50 |

15 de agosto de 2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | MODIFICACIONES PRESENTES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDADES MAYORES | CANTIDADES MENORES | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 241.75 | $ 3,390 | $ 819,533 | | -1.75 | $ 3,390 | $ 813,600 | 240.00 | $ 813,600 |
| 2 | EXCAVACIONES VARIAS A MANO EN MATERIAL COMUN | M3 | 26.44 | $ 30,500 | $ 806,420 | | -8.44 | $ 30,500 | $ 549,000 | 18.00 | $ 549,000 |
| 3 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2.500 P.S.I e= 8 cm PARA VIGA Y ZAPATAS | M2 | 70.38 | $ 46,550 | $ 3,276,189 | | -11.74 | $ 46,550 | $ 2,729,692 | 58.64 | $ 2,729,692 |
| 4 | CONCRETO DE 3.000 P.S. PARA ZAPATAS H=0.2 M. | M3 | 6.01 | $ 677,600 | $ 4,072,376 | | -2.01 | $ 677,600 | $ 2,710,400 | 4.00 | $ 2,710,400 |
| 5 | CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA COLUMNAS EN DIFERENTES DIMENSIONES. | M3 | 3.15 | $ 1,458,000 | $ 4,592,700 | | -1.53 | $ 1,458,000 | $ 2,358,811 | 1.62 | $ 2,358,811 |
| 6 | CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACION 0.2M*0.2M | M3 | 9.67 | $ 1,079,000 | $ 10,433,930 | | -0.30 | $ 1,079,000 | $ 10,112,388 | 9.37 | $ 10,112,388 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 37.000 Y 60.000 P.S.I | KG | 2,486.40 | $ 8,740 | $ 21,731,136 | | -1247.68 | $ 8,740 | $ 10,826,385 | 1238.72 | $ 10,826,385 |
| 8 | CONSTRUCCION DE DE MURO BAJO EN LADRILLO A LA VISTA REF M12 | M2 | 81.02 | $ 127,300 | $ 10,313,846 | | -7.92 | $ 127,300 | $ 9,305,630 | 73.10 | $ 9,305,630 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16 CADA 2,50 METROS CON GORRO DE ALUMINIO Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5, ANGULO TENSOR DE MALLA , PINTURA COLOR ALUMINIO. EL ITEM PARA PAGO SE MIDE POR LAS DIMENSINES DE LA MALLA PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA DESDE EL ANCLAJE HASTA LA PARTE FINAL DEL GORRO Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. | M2 | 469.90 | $ 79,480 | $ 37,347,652 | | -25.03 | $ 79,480 | $ 35,357,950 | 444.87 | $ 35,357,950 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16, PINTURA EN ALUMINIO. Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS | M2 | 6.84 | $ 130,000 | $ 889,200 | 2.41 | | $ 130,000 | $ 1,202,500 | 9.25 | $ 1,202,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PEATONALES (DOBLE, DE 2.1 m) Y SENCILLA DE 1.2 M) EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA DE 1 1/2" CALIBRE 16, PINTURA EN ALUMINIO. Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS | M2 | 6.60 | $ 130,000 | $ 858,000 | 2.15 | | $ 130,000 | $ 1,137,500 | 8.75 | $ 1,137,500 |
| | **IMPREVISTOS** | | | | | | | | | | | |
| NP1 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | | | | 17.64 | - | $ 829,333 | $ 14,629,434 | 17.64 | $ 14,629,434 | |
| NP2 | ANGULO TENSOR 1"x1/8 | ML | | | | 226.50 | - | $ 15,045 | $ 3,407,693 | 226.50 | $ 3,407,693 | |
| | VALOR TOTAL | | | | **$ 95,140,981.50** | | | | $ 95,140,982 | | **$ 95,140,981.50** | |

**ESTADO DEL CONTRATO:**

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL: $ 95,140,981.50

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 95,140,981.50

**ESTADO DEL CONTRATO:**

**ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRRIA**
**Contratista**

**GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ**
**Supervisor**

Redactor/transcriptor: Ing. Jose Fernando Martinez

Sub serie documental: Expediente del contrato